


OBIECTE DE INVENTAR MOBIL - MASURI DE CONSERVARE	
A altar din lemn pictat si piatra	se va infolia si proteja in situ
B amvon din lemn pictat	se va infolia si proteja in situ
C cristelnila din piatra	se va infolia si depozita la interior pe durata santierului se va amplasa in acelasi loc la sfarsit
D strane din lemn vopsit	se vor demonta si depozita la interior pe durata santierului se vor remonta la distanta de 5cm de pereti la sfarsit
E banchi din lemn vopsit	se vor demonta si depozita la interior pe durata santierului se vor remonta in acelasi loc la sfarsit
F orga din lemn pictat	se va infolia si proteja in situ
G tablii balustrada lemn vopsit	se vor infolia si proteja in situ pe durata santierului
DEGRADARI SI INTERVENTII - CONSERVARE, REPARATII	
rosturi fara mortar	se va rostui cu mortar adevarat, iar rosturile >3cm se vor inchide cu pietre mici
interventii cu beton	se vor indeparta, numai daca este necesar /posibil
tencuiala desprinsa	daca a fost realizata cu ciment, se va indeparta; se va refac cu mortar pe baza de var
tencuiala deteriorata	se va refac/consolida conform recomandarilor restauratorului
invelitoare degradata	se va refac prin inlocuire si completare cu tigla de acelasi tip cu cele existente; coamele se vor fixa cu mortar
coronament din mortar ciment	se va refac prin inlocuire si completare cu tigla de tipul celei existente
fisuri / crapaturi in zidarie	se vor umple cu acelasi material / se va retesa zidaria cu piatra sau caramida si se va rostui sau injecta mortar adevarat
1 reparatii zidarie	se va refac continuitatea zidariei prin rosturi, reteseri, impansari, injectari, completari cu material recuperat sau compatibil, cu conservarea materialului original pe cat posibil; se vor desface toate tencuielile din ciment-var de la interior, cu asistenta unui pictor restaurator si se vor aplicata tencuiele macroporice cu mortare pe baza de var hidraulic natural, colorate cu pigmenti anorganici
2 desfaceri zidarie	se vor desface partea gologilor inzidente, astfel incat sa fie marcate sub forma de nise la interior - ferestrele in arc frant ale corului, golul sacristiei si sedila gotica
3 curatare si reparare bolti	se va curata extradosul boltilor de peste nava si cor si se vor tencui cu un strat subire de protectie cu mortar pe baza de var hidraulic natural, se va reface continuitatea suprafetei boltelor prin impanari si rosturi fisuri la intrados si extrados
4 interventii sarpanta	se va curata, se vor realiza inlocuiri si consolidari cu material similar, pastrand cat mai multe elemente originale; se vor folosi imbarari similari cu cele existente; se vor efectua tratamente cu solutii insecticide si fungicide
5 reparatii invelitoare	se va refac invelitoarea inlocuind tigla deteriorata cu tigla noua de acelasi tip, se va fixa cu sarma pe spici, iar coamele se vor fixa cu mortar; se va reaseza toata tigla, amestecandu-se cea noua cu cea veche; la fel si la contrafururi
6 tencuieri exterioare	se vor peria si curata tencuierile vecni, se vor inlatura partile instabile, se vor reparati fisurile si se va reface tencuiala cazuta: sclivisita si varuita - la nava si rugoasa, de tip 'ariccio' - la turn; se vor folosi mortare corespunzatoare
7 profile trase	se vor reparati profilele trase cu sablonul de la nivelul corniselor navei si de pe fataada navei
8 inchideri lemn, lucarna si parapet drum de strajă turn	se vor inlocui scandurile deteriorate cu lemn din aceeasi esenta, se vor curata cele vecni si se vor trata toate elementele din lemn antiparazitar, ignifug si cu ulei de in
9 cadran ceas	se vor curata si refuncionaliza cele doua cadrane de ceas
10 tinchigerie	se vor curata si revizui jghieburile si burlanele existente
11 scara exterior turn, latura nordica	se vor inspecta, curata si optimiza cele doua rampe (vanguile si treptele), fara a modifica structura originala din stalpi si grinzi; elementele din lemn se vor trata conform recomandarilor biologului expert
12 scari interior turn	se vor inspecta, curata si reparati local; se va construi o noua scara pentru accesul din turn in nava; se vor realiza balustrade de noi; scariile se vor trata conform recomandarilor biologului
13 pardoseala din lespezi de piatra	se va realiza la accesul vestic, dupa indepartarea betonului; lespeziile se vor asezsa pe strat de piemis, conform detaliului
14 pardoseala noua din caramida	se va realiza la nivelul terenului, la scara de acces in turn, pe strat de nisip, conform detaliului
15 slit pentru ventilare	se va realiza la pardoseala navei, corului si la pardoseala noii un slit perimetral de 15cm cu piemis, pt ventilarea zidariilor
16 pardoseala existenta din lemn	se va inspecta, curata si reparati local
17 pardoseala noua din lemn	se va realiza la interiorul turmului, in completarea podestelor si nivelurilor intermedii, conform detaliilor
18 usi lemn	se vor restaura usile din lemn ale acceselor sudic si vestic, precum si cele doua usi de la nivelul emporiei
19 ferestre lemn	se vor restaura ferestrele din lemn ale navei si corului si cea din camera de la etaj
20 ancadramente din piatra la cor	se vor restaura ancadramantele din piatra de la nivelul corului



BISERICA - PLAN COTA +1.50 - PROPUTERE

PROIECTANT	CATEGORIA DE IMPORTANTA: B	CLASA DE IMPORTANTA: II
55 CRISTINA TURCANU BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA 09 Brasov, str. Cibinului 8, tel. 0721116988, cristina.began@gmail.com	BENEFICIAR: BISERICA EVANGHELICA C.A. SELISTAT	PROIECT NR. 02 /2018
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA
SEF PROIECT	arb. Emil CRIŞAN	SCARA 1:100
PROIECTAT	arb. Cristina TURCANU	DATA 02.2018
DESENAT	arb. Cristina TURCANU	PLANSA NR. A3.01
TITLU PROIECT: LUCRARII DE REPARATII, CONSERVARE SI INTRODUCERE IN CIRCUITUL TURISTIC LA ANSAMBLUL BISERICII EVANGHELICE FORTIFICATE SELISTAT-jud. Brasov		
FAZA DTAC / PT		
TITLU PLANSA BISERICA - PLAN COTA +1.50 - PROPUTERE		