



PROPUNERE BISERICA - PLAN ACOPERIS
scara 1:100

DEGRADARI SI INTERVENTII - CONSERVARE, REPARATII		
1 reparatii zidarie	9 fresce	perimetru definitat de picturi restaurator; la interior, decoratiile vor fi decapate de catre specialisti; in jur, se vor pesta atat ten-cuiele de epoca, cat si structurile succesiive de zugravie; rezugravire se vor realiza cu lapte de var colorat in masa
2 desfaceri zidarie	10 tinichigerie	se vor curata si revizui igheaburile si burlanele existente astfel incat sa nu fie interupta continutia lor (inlocuire cca. 20%)
3 curatare si reparare bolti	11 cadran ceas	se vor curata si refunctionalizeze cele trei cadrane de ceas
4 interventii sarpanta	12 scari din lemn la interior turn	se vor inspecta, curata si reparata local; se vor balustrada de noi; scările se vor trata conform recomandarilor biologului
5 reparatii invelitoare	13 pardoseala lespezi de piatra	se va realiza la accesul vestic, dupa indepartarea betonului; lespeziile se vor asera pe strat de piatra, conform detaliului
6 tencuie si tencuie exterioare	14 pardoseala noua din caramida	se va realiza la nivelul terenului, la scara de acces in turn, pe strat de nisip, conform detaliului
7 profile trase	15 slit pentru ventilare	se va realizata pardoseala navei, corului si a pardosealei noi un slit perimetral de 15cm cu pliers, pt ventilarea zidurilor
8 tencuie si zugravie interioare	16 pardoseala existenta din lemn	se va demonta, inspectata, curata, reaseza si reparata local
	17 pardoseala noua din lemn	se va realiza la interiorul turului, in completarea podestelor si nivelurilor exteriori, conform detaliilor
	18 usi lemn	se vor restaura usile din lemn, exterioare (ale acceselor S, N si V), precum si cele interioare (ale turunilor, ambele niveluri)
	19 ferestre lemn	se vor restaura ferestrele din lemn ale navelor laterale si ale corului, de la nivelul paternului si de la nivelul emporelor
	20 elemente decorative din piatra	tirant metalic
	21 inchideri sticla	pardoseala noua de caramida, asezata drept pardoseala din lespezi piatra pardoseala din dulapi lemn

ELEMENT	SOLUTI CONSTRUCTIVA	STABILITATE LA FOC	GRAD RF
1 Pereti portanti Pereti exteriori	Ziduri piatra, caramida ten-cuita cu grosimi de 0.8-1.0m	C0 REI 180'	IV
2 Planse peste nave, cor, pronaos	Bolti de caramida tenuta cu grosime de 20cm	C0 REI 45'	
3 Planse niveluri 4, 5, turn	Llemn ignifugat	C1 REI 15'	
4 Pereti interiori	Zid de piatra si caramida cu grosimi de min. 0.9m	C0 EI 60'	
5 Suport invelitoare	Sarpanta si suportul invelitorii - lemann ignifugat	C1 R 15'	
6 Invelitoare	Tigla ceramica	C0	

PROIECTANT			CATEGORIA DE IMPORTANTA:	B	CLASA DE IMPORTANTA:	II
55 09	CRISTINA TURCANU BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA Brasov, str. Cibinului 8, tel. 0721116988, cristina.began@gmail.com					
	BENEFICIAR:					
	PAROHIA EVANGHELICA C.A. CINCU					
	PROIECT NR. 03 /2018					
	SPECIFICATIE	NUME	SEMFATURA	SCARA	TITLU PROIECT: LUCRARI DE REPARATII, CONSERVARE SI INTRODUCERE IN CIRCUITUL TURISTIC AL ANSAMBLULUI BISERICII FORTIFICATE EVANGHELICE CINCU - jud. Brasov	
	SEF PROIECT	arch. Emil CRIŞAN		1:100	FAZA DTAC / PT	
	PROIECTAT	arch. Cristina TURCANU			DATA 08.2018 TITLU PLANSA	
	DESENAT	arch. Cristina TURCANU			PLANSA NR. A4.05 PROPUNERE BISERICA - PLAN ACOPERIS	