



DEVIZ GENERAL
al obiectului de investitii

**LUCRARI DE REPARATII, CONSRVARE SI INTRODUCERE
IN CIRCUITUL TURISTIC LA ANSAMBLUL BISERICII
EVANGHELICE FORTIFICATE
SEICA MICA, Judet SIBIU**

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1,3	Amenajeri pentru protectia mediului si aducere la starea initiala			
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului				
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii			
	3.1.1. Studii de teren			
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului			
	3.1.3. Alte studii specifice			
3.2	Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii			
3.3	Expertizare tehnica			
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor			
3.5	Proiectare			
	3.5.1. Tema de proiectare			
	3.5.2. Studiu de fezabilitate			
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucra- rilor de interventii si deviz general			
	3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor /acordurilor/autorizatiilor			
	3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie			
	3.5.6. Proiectare tehnic si detalii de executie			
3.6.	Organizarea procedurilor de achizitie publica			
3.7.	Consultanta			
3.8.	Asistenta tehnica			
	3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului			
	3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor			
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii			
	3.8.2. Dirigentie de santier			
	Total Capitolul 3	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii			

4.1.1	BISERICA EVANGHELICA SEICA MICA			
4.1.2	ZID INCINTA , ANEXE, TURNURI			
4.1.3	AMNAJARE INCINTA			
	Total 4.1	0,00	0,00	0,00
4.2	Montaj utilaje,echipamente tehnologice si functionale			
4.2.1	Montaj Utilaje	0,00	0,00	0,00
	Total 4.2	0,00	0,00	0,00
4.3	UTILAJE care necesita montaj			
4.3.1	Utilaje - tehnologice	0,00	0,00	0,00
	Utilaje care nu necesita montaj si			
4.4	echipamente de transport			
4.5	Dotari ,mobilier			
4.6	Active necorporale			
	Total 4.3 - 4.6	0,00	0,00	0,00
	Total capitol 4	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1.	Organizare de santier			
	5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier			
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului			
5.2.	Comisioane , taxe,cote legale,costuri de finantare			
	5.2.1. Comisioane si dobinzile aferente creditului bancii finantatoare			
	5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0.5%			
	5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 0.1%			
	5.2.4.Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor 0.5%			
	5.2.5.Taxe pentru acorduri,avize conforme si autorizatia de construire /desfiintare			
5.3.	Cheltuieli diverse si neprevazute 10%			
5.4.	Cheltuieli pentru informare si publicitate			
	Total Capitol 5	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru darea in exploatare				
6.1.	Pregatirea personalului de exploatare			
6.2.	Probe tehnologice si teste			
	Total Capitol 6	0,00		0,00
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00
	Din care C+M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	0,00	0,00	0,00

in preturi la data de 17.05.2019;1euro= 4.7616 lei curs BNR

DATA :17/05/2019

BENEFICIAR
BISERICA EVANGHELICA CA SEICA MICA

Proiectant
S.C. 3D PLAN S.R.L. SIBIU

Intocmit
Nedelea Petru



Obiectiv :

Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuitul turistic la Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate
Seica Mica-Cod LMI 2010-SB-II-a-A-12559



**Centralizatorul
cheltuielilor pe obiectiv**

Nr.cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
4	Investitia de baza		
	4.1 Constructii si instalatiile aferente acestora		
	4.1.001 BISERICA EVANGHELICA SEICA MICA		
	4.1.002 TURN DE POARTA CU FRAGMENT DE ZID		
	4.1.003 AMENAJARE INCINTA		
	4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
	4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
	4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente		
	4.5 Dotari		
	4.1.003 AMENAJARE INCINTA		
	4.6 Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
	5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		0,00	0,00
Taxa pe valoarea adaugata		0,00	0,00
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		0,00	0,00

Proiectant
Arh.TIMOFTE MARIUS



PRECIZARE:

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloanele 1 și 2.

Coloanele 3 și 4 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică.



Formular F2
Proiectant
S.C.3D PLAN S.R.L. SIBIU

Faza :P.T.

**LUCRARI DE REPARATII, CONSRVARE SI INTRODUCERE
IN CIRCUITUL TURISTIC LA ANSAMBLUL BISERICII
EVANGHELICE FORTIFICATE
SEICA MICA, Judet SIBIU**

DEVIZ PE OBIECT nr. 1.3

AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI ADUCERE LA STAREA INITIALA

NR. CRT	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (fara TVA)
		lei
1	2	3
I- LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII		
1	PLANTARE SI TOALETARE POMI	
	Total I	0,00
II- MONTAJ		
	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
1	Montaj Utilaj	
	Total II	0,00
III- PROCURARE		
1	Utilaje si echipamente tehnologice	
4	Dotari	0,00
	Total III	0,00
	TOTAL(TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III)	0,00

PROIECTANT
Arh.TIMOFTE MARIUS

Intocmit
Nedelea Petru





Formular F2
Proiectant
S.C.3D PLAN S.R.L. SIBIU

**LUCRARI DE REPARATII, CONSRVARE SI INTRODUCERE
IN CIRCUITUL TURISTIC LA ANSAMBLUL BISERICII
EVANGHELICE FORTIFICATE
SEICA MICA, Judet SIBIU**

Faza :P.T.

DEVIZ PE OBIECT nr. 4.1

BISERICA EVANGHELICA SEICA MICA

NR. CRT	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I- LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII		
1	STRUCTURA	
2	ARHITECTURA INTERIOARA	
3	ARHITECTURA EXTERIOARA	
4	REABILITARE INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE	
5	INATALATII DE SEMNALIZARE INCENDIU	
6	INATALATII PARATRASNET SI PRIZA PAMINT	
	Total I	0,00
II- MONTAJ		
	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
1	Montaj Utilaj	
	Total II	0,00
III- PROCURARE		
1	Utilaje si echipamente tehnologice	
4	Dotari	
	Total III	0,00
	TOTAL(TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III)	0,00

PROIECTANT
Arh.TIMOFTE MARIUS





Formular F2
Proiectant

S.C.3D PLAN S.R.L. SIBIU

Faza :P.T.

**LUCRARI DE REPARATII,CONSRVARE SI INTRODUCERE
IN CIRCUITUL TURISTIC LA ANSAMBLUL BISERICII
EVANGHELICE FORTIFICATE
SEICA MICA, Judet SIBIU**

DEVIZ PE OBIECT nr. 4.2

TURN DE POARTA CU FRAGMENT DE ZID

NR. CRT	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I- LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII		
1	ARHITECTURA EXTERIOARA	
	Total I	0,00
II- MONTAJ		
	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
1	Montaj Utilaj	
	Total II	0,00
III- PROCURARE		
1	Utilaje si echipamente tehnologice	
4	Dotari	
	Total III	0,00
	TOTAL(TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III)	0,00

PROIECTANT
Arh.TIMOFTE MARIUS

Intocmit
Nedelea Petru





Formular F2
Proiectant
S.C.3D PLAN S.R.L. SIBIU

Faza :P.T.

**LUCRARI DE REPARATII, CONSRVARE SI INTRODUCERE
IN CIRCUITUL TURISTIC LA ANSAMBLUL BISERICII
EVANGHELICE FORTIFICATE
SEICA MICA, Judet SIBIU**

DEVIZ PE OBIECT nr. 4.3

AMENAJARE INCINTA

NR. CRT	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (fara TVA)
		lei
1	2	3
I- LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII		
1	ARHITECTURA	
2	INSTALATII ILUMINAT ORNAMENTAL EXTERIOR	
	Total I	0,00
II- MONTAJ		
	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
1	Montaj Utilaj	
	Total II	0,00
III- PROCURARE		
1	Utilaje si echipamente tehnologice	
4	Dotari	
	Total III	0,00
	TOTAL(TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III)	0,00

PROIECTANT
Arh.TIMOFTE MARIUS

Intocmit
Nedelea Petru





**LUCRARI DE REPARATII,CONSRVARE SI INTRODUCERE
IN CIRCUITUL TURISTIC LA ANSAMBLUL BISERICII
EVANGHELICE FORTIFICATE
SEICA MICA, Judet SIBIU**

DEVIZ PE OBIECT nr. 5.1

ORGANIZARE DE SANTIER

NR. CRT	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (fara TVA)
		lei
1	2	3
I- LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII		
1	LUCRARI ORGANIZARE DE SANTIER	
	Total I	0,00
II- MONTAJ		
	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
1	Montaj Utilaj	
	Total II	0,00
III- PROCURARE		
1	Utilaje si echipamente tehnologice	
4	Dotari	0,00
	Total III	0,00
	TOTAL(TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III)	0,00

PROIECTANT
Arh.TIMOFTE MARIUS

Intocmit
Nedelea Petru



FORMULARUL F4

OBIECTIV

LUCRARI DE REPARATII, CONSERVARE SI
INTRODUCERE IN CIRCUITUL TURISTIC AL
ANSAMBLULUI BISERICII EVANGHELICE FORTIFICATE
SEICA MICA

Proiectant,

SC 3D PLAN SRL

LISTA

cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări și active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	NR.	Valoarea (exclusiv TVA)		Fișa tehnică atașată
				Prețul unitar		
				- lei/U.M. -		
0	1	2	3	4	5	6
	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj					
	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport					
	Dotări					
	TOALETA ECOLOGICA					
	PERSOANE CU HANDICAP	Buc.	1			Fișa tehnică nr. 1
	RAMPA MOBILA					
	PERSOANE CU					
	DIZABILITATI	Buc.	1			Fișa tehnică nr. 2
	SET MASA SI BANCUTE	Buc.	2			Fișa tehnică nr. 3
	COS DE GUNOI RUSTIC	Buc.	3			Fișa tehnică nr. 4
	TOTAL				0	

Proiectant,





.....
(numele și semnătura persoanei autorizate)
L.S.

PRECIZARE:

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloanele 1 și 2.

Coloanele 3-5 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică.





FORMULARUL F5

OBIECTIV

Proiectant,

**LUCRARI DE REPARATII, CONSERVARE si
INTRODUCERE IN CIRCUITUL TURISTIC AL
ANSAMBLULUI BISERICII EVANGHELICE
FORTIFICATE SAROSUL PE TARNAVE**

SC 3D PLAN SRL

(denumirea)

(denumirea persoanei juridice și datele de identificare)

FISA TEHNICĂ Nr. 3

(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotări.)

DOTARI: SET MASA SI BANCUTE (denumirea)

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini		Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
		2	3	
0	1			
1	Parametri tehnici și funcționali : Material: lemn masiv Dimensiuni masa: 140x70 cm Dimensiuni banca: 140x30 cm			
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare : Elementele din lemn sa fie vopsite si tratate -sa ofere rezistenta la apa si UV			
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: sa asigure confort in utilizare			
4	Condiții de garanție și postgaranție: 24 luni			
5	Condiții cu caracter tehnic: Sa fie robuste la utilizare.			

Proiectant,

SC 3D PLAN SRL

(numele și semnătura persoanei autorizate)



PRECIZARE:

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică.

FORMULARUL F5

OBIECTIV

Proiectant,

**LUCRARI DE REPARATII, CONSERVARE si
INTRODUCERE IN CIRCUITUL TURISTIC AL
ANSAMBLULUI BISERICII EVANGHELICE
FORTIFICATE SAROSUL PE TARNAVE**

SC 3D PLAN SRL

(denumirea)

(denumirea persoanei juridice și datele de identificare)

FIȘA TEHNICĂ Nr. 2

(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotări.)

DOTARI: RAMPA MOBILA PERSOANE CU DIZABILITATI (denumirea)

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini		Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
		1	2	
0	1			3
1	Parametri tehnici și funcționali : Lungime extinsa: 3040 mm Lungime strinsa: 1270 mm Latime exterior: 190 mm Inaltime maxima obstacol: 505 mm			
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare : Sarcina maxima : 275 kg, Suprafata de rulare sa asigure aderenta si pe vreme umeda			
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: sa asigure confortul si comoditatea persoanelor cu nevoi speciale.			
4	Condiții de garanție și postgaranție: 24 luni			
5	Condiții cu caracter tehnic: Rampa telescopica, Material Aluminiu			

Proiectant,

SC 3D PLAN SRL

(numele și semnătura persoanei autorizate)



PRECIZARE:

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică.



FORMULARUL F5

OBIECTIV

Proiectant,

LUCRARI DE REPARATII, CONSERVARE si
INTRODUCERE IN CIRCUITUL TURISTIC AL
ANSAMBLULUI BISERICII EVANGHELICE
FORTIFICATE SAROSUL PE TARNAVE

SC 3D PLAN SRL

(denumirea)

(denumirea persoanei juridice și datele de identificare)

FISA TEHNICĂ Nr. 1

(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotări.)

DOTARI: TOALETA ECOLOGICA PERSOANE CU HANDICAP (denumirea)

Corespondența propunerii			
Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali : Dimensiuni exterioare (L/D/H): 220*160*225cm Dimensiuni interioare (L/D/H): 160*125*220cm Capacitate rezervor: 100 litri Înălțime scaun : 47 cm		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare : Podea anti-alunecare		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: sa asigure confortul si comoditatea persoanelor cu nevoi speciale.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: 12 luni		
5	Condiții cu caracter tehnic		

Proiectant,

SC 3D PLAN SRL

(numele și semnătura persoanei autorizate)





PRECIZARE:

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică.

FORMULARUL F5

OBIECTIV

Proiectant,

LUCRARI DE REPARATII, CONSERVARE si
INTRODUCERE IN CIRCUITUL TURISTIC AL
ANSAMBLULUI BISERICII EVANGHELICE
FORTIFICATE SAROSUL PE TARNAVE

SC 3D PLAN SRL

(denumirea)

(denumirea persoanei juridice și datele de identificare)

FIȘA TEHNICĂ Nr. 4

(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotări.)

DOTARI: COS DE GUNOI RUSTIC (denumirea)

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini		Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
		0	1	
1	Parametri tehnici și funcționali : Lungime :40 cm Latime exterior:40Cm Inaltime :70 CM			
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare : Elementele din lemn saopsite fie tratate si vopsite -sa ofere rezistenta la apa si UV			
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: sa asigure golirea facila			
4	Condiții de garanție și postgaranție:24 luni			
5	Condiții cu caracter tehnic:Cadru si cos metalic , invelie din lemn			

Proiectant,

SC 3D PLAN SRL

(numele și semnătura persoanei autorizate)



581

Beneficiar : PAROHIA EVANGHELICA CA SECA MICA

Investitie :102 REPARATII BISERICA FORT.SEICA MICA

Obiect :102.01 BISERICA EVANGHELICA SEICA MICA

STRUCTURI

Categ.lucrari: 0000 A Cantitate: 1,000 BUC.

LISTE CANTITATI LUCRARI

		A20100	PAG.: 1
=====			
A R T I C O L E:		PU MAT	VAL MAT =
=NR.	SIMBOL DENUMIRE	PU MAN	VAL MAN =
=	U.M.	PU UTI	VAL UTI =
=		PU TRA	VAL TRA =
=SPOR:	MAT. MAN. UTI. GR./ART. GR.TOT.		T O T A L =
===== [Ron] =====			
A. CHELTUIELI DIRECTE ARTICOLE			
1	RPCH07A1 60,000 M	0,00	0,00
	[Asim.] INLOCUIRE DE ELEMENTE DE SARPAN	0,00	0,00
	TA DETERIORATE CU ALTELE NOU-CAPRIORI ST	0,00	0,00
	REJAR	0,00	0,00
	0,0040 0,2400	Total=	0,00
2	RPCH07B1 20,000 M	0,00	0,00
	INLOCUIREA DE ELEMENTE DE SARPANTA DETER	0,00	0,00
	IORATE CU ALTELE NOI CONTRAFISE *	0,00	0,00
		0,00	0,00
	0,0000 0,0000	Total=	0,00
3	RPCH07C1 35,000 M	0,00	0,00
	INLOCUIREA DE ELEMENTE DE SARPANTA DETER	0,00	0,00
	IORATE CU ALTELE NOI CLESTI *	0,00	0,00
		0,00	0,00
	0,0000 0,0000	Total=	0,00
4	RPCH07D1 35,000 M	0,00	0,00
	INLOCUIREA DE ELEMENTE DE SARPANTA DETER	0,00	0,00
	IORATE CU ALTELE NOI POPI *	0,00	0,00
		0,00	0,00
	0,0000 0,0000	Total=	0,00
5	RPCH07E1 55,000 M	0,00	0,00
	INLOCUIREA DE ELEMENTE DE SARPANTA DETER	0,00	0,00
	IORATE CU ALTELE NOI COAME PANE *	0,00	0,00
		0,00	0,00
	0,0000 0,0000	Total=	0,00
6	RPCH07F1 15,000 M	0,00	0,00
	INLOCUIREA DE ELEMENTE DE SARPANTA DETER	0,00	0,00
	IORATE CU ALTELE NOI-TALPI	0,00	0,00
		0,00	0,00
	0,0000 0,0000	Total=	0,00
7	RPCH20A4 7,000 MC	0,00	0,00
	INDREPTARE,CONSOLIDARE PLANSEE LEMN DIN	0,00	0,00
	GRINZI INCONV.CU GRINZI DIN LEMN STEJAR-	0,00	0,00
	ECARISAT *	0,00	0,00
	0,8400 5,8800	Total=	0,00
8	RPCH48A1 45,000 BUC.	0,00	0,00
	FIXAREA SI CONSOLI.CAPETE.GRINZ.DE LEMN	0,00	0,00
	LA PLANSEE DIN LEMN, DE ZIDA.CU ANCORE F	0,00	0,00
	IER LAT SI MORT.CIM	0,00	0,00
	0,0150 0,6750	Total=	0,00



582



9	CN15B1	450,000 MP	0,00	0,00
	VOPSIREA LEMNARIEI CU SOLUTII SPECIALE,C		0,00	0,00
	U DIASIL APLICAT PE LEMN SAU PAL		0,00	0,00
			0,00	0,00
		0,0020	0,9000	Total= 0,00
10	CN15D1	450,000 MP	0,00	0,00
	VOPSIREA LEMNARIEI CU SOLUTII SPECIALE,C		0,00	0,00
	U VOPSELE ANTISEPTICE,HIDROFUGE PE LEMN		0,00	0,00
	IMPREGNAT		0,00	0,00
		0,0000	0,0000	Total= 0,00
11	TRB05B23	5,500 T	0,00	0,00
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIR		0,00	0,00
	ECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTA		0,00	0,00
	NTA 30M		0,00	0,00
		0,0000	0,0000	Total= 0,00
12	TRA02A50	8,000 T	0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF		0,00	0,00
	ABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 5		0,00	0,00
	0 KM.		0,00	0,00
		0,0000	0,0000	Total= 0,00
13	RPCH24A1	50,000 MP	0,00	0,00
	REPARARE PARDOSELI INTRE GRINZILE PLANSE		0,00	0,00
	ULUI DE LEMN CU UMPLUTURA DE RUMEGUS *		0,00	0,00
			0,00	0,00
		0,0200	1,0000	Total= 0,00
14	RPCG19E1	80,000 M	0,00	0,00
	REP CRAP LA ZID DE CARAM DE 37,5 CM GROS		0,00	0,00
	CU INLOC DE CARAM ARG PLIN CL 1 240X115		0,00	0,00
	X63 MM CU M 50 Z		0,00	0,00
		0,0510	4,0800	Total= 0,00
15	RPCF07B1	65,000 M	0,00	0,00
	REPARAREA CRAPATURILOR IN ZIDURI DE PIAT		0,00	0,00
	RA DIN MOLLOANE CIOPLITE REGULAT CU MORT		0,00	0,00
	AR M50-Z		0,00	0,00
		0,0080	0,5200	Total= 0,00
16	RPCH22A1	18,500 MC	0,00	0,00
	GRINZI PT.PLANSEE CU DESCHIDERI PESTE 4M		0,00	0,00
	DIN:LEMN DE RASINOASE ECARISAT *		0,00	0,00
			0,00	0,00
		0,5260	9,7310	Total= 0,00
17	RPCH08A1	485,000 BUC.	0,00	0,00
	REPARATII LA ELEM.DE SARP.DETERIORATE PR		0,00	0,00
	IN PLATUIRE CRAPATURI DIAGONALE COARDE *		0,00	0,00
			0,00	0,00
		0,0090	4,3650	Total= 0,00
18	RPCH09B1	538,000 KG	0,00	0,00
	CONSOLIDAREA SARPANTELOR EXECUTATE CU BU		0,00	0,00
	LOANE *		0,00	0,00
			0,00	0,00
		0,0010	0,5380	Total= 0,00

STRUCTURI

PAG.: 3



TOTAL GENERAL
PE CATEGORIA DE
LUCRARI STRUCTURI

0,00

INTOCMIT :
S.C. SISTEM S.R.L.



504

Formular F3

OBIECTIV: 01 LUCRARI DE REPARATII;CONSERVARE SI INTRODUCERE IN CIRCUITUL TURISTIC AL ANSAMBLULUI BISERICESC EV

ȘEICA MICĂ

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 BISERICA

Categorie: 01.021 ARHITECTURA- INT

[ron]

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
Capitol					
1 PARDOSELI					
1	AS4 82	BUCATA	21,00000		
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00% 0,00%	0,00%		
	DESFACEREA INGRIJITA A MOBILIERULUI DE INTERIOR				
	Nr.ore manopera/um=6.80				
2	RPCT18A1 82	MP	95,00000		
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00% 0,00%	0,00%		
	DESFACEREA DUSUMELOR DIN LEMN DE RASINOASE INCLU				
	SIV GRINZILE CU RECUPERAREA MATERIALELOR *				
	Nr.ore manopera/um=0.22				
3	RPCT20C1 82	MP	35,00000		
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00% 0,00%	0,00%		
	DESFACEREA PARDOSELILOR DIN CIMENT PLACATE CU PLAC				
	I DE MOZAIC FARA RECUPERAREA MATERIALELOR *				
	Nr.ore manopera/um=0.79				
	PLACI PIATRA SACRISTIE				
4	RPCA03A1 82	M CUB	65,00000		
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00% 0,00%	0,00%		
	SAPATURA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE > 1,00 M SI				
	2 M ADINCIME CU MALURI NE SPRIJINITE *				
	Nr.ore manopera/um=3.90				
5	TSD16A1 82	M CUB	35,00000		
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00% 0,00%	0,00%		
	STRAT DE REPART.DIN PIETRIS 15 CM GROSIME				
	Nr.ore manopera/um=1.26				
6	TSD ASIMILAT 82	MP	230,00000		
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00% 0,00%	0,00%		
	STRAT DE SEPARATIE GEOTEXTIL NETESUT				
	Nr.ore manopera/um=1.26				

504



Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar
Crt.	Simbol			a) materiale
	Denumire resursa			b) manopera
	Observatii			c) utilaj
	Corectii			d) transport
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)
7	ACE08B1 82	M CUB	35,00000	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00% 0,00%	0,00%	
	UMPLUTURA IN SANT..... CU: PIETRIS MARGARIT.			
	Nr.ore manopera/um=0.85			
	FANTA DE AERISIRE			
8	CG25A 02	MP	35,00000	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00% 0,00%	0,00%	
	PARDOSELI CARAMIDA OBISNUITA SAU DUBLU PRESATE, PE			
	LAT ROST MORTAR DE CIM.M100T 3CM, INCAPERI S>16MP			
	Nr.ore manopera/um=1.10			
9	RPCCK08F1 82	MP	75,00000	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00% 0,00%	0,00%	
	REPARARE PARDOSELI DIN DUSUM.RASIN.GELUITE DE 24MM			
	CU LAMBA SI ULUC BATUTE PE GRINZI EXISTENTE			
	Nr.ore manopera/um=0.51			
10	CN15D1 82	MP	630,00000	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00% 0,00%	0,00%	
	VOPSIREA LEMNARIEI CU SOLUTII SPECIALE,			
	Nr.ore manopera/um=0.37			
11	9000143	LITRU	160,00000	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00% 0,00%	0,00%	
	XILAMON			
	Nr.ore manopera/um=0.00			
12	AS4 82	BUCATA	21,00000	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00% 50,00%	0,00%	
	REMONTARE MOBILIER			
	Remontare ingrijita a mobilierului, distantat de perete cu 15 cm			
	Nr.ore manopera/um=6.80			
	PE GRIZI LEMN NOI 12X0.15X0.15			
13	RPCLO1A1 82	M	30,00000	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00% 0,00%	0,00%	
	ASIMILAT - REP.TREPTELOR DE LEMN PE UMLUTURA			
	Nr.ore manopera/um=2.03			
Total		1 BUCATA	1,00000	
PARDOSELI				

CR 6



Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar
Crt.	Simbol			a)materiale
	Denumire resursa			b)manopera
	Observatii			c)utilaj
	Corectii			d)transport
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)
Capitol		2 TENCUIELI SI ZUGRAVELI		
14	RCSE06A 99	MP		225,00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%	0,00%
	STRATURI IZOLATOARE DIN FOLIE PVC			
	Nr.ore manopera/um=0.70			
	L90315 -M :6716757 -FOLIE DIN PVC			
15	RCSE06A 99	MP		275,00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%	0,00%
	ASIM- PROTEJARE, IMPACHETARE MOBILIER VALOROS			
	Nr.ore manopera/um=0.70			
	L90315 -0001:8000382 -FOLIE PVC PLASTIFIATA STRATIFICATA			
16	RPCH31D 99	MP		295,00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%	0,00%
	MONT.-DEMONT.SCHELA PT.LUCR.CONTR.:METALICA TUBULA			
	RA,H>7M,INCL.STREASINA+PLASA SI ANCORAREA			
	Nr.ore manopera/um=0.80			
17	RPCT14A1 82	MP		275,00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%	0,00%
	DEFACEREA TENC LA FATADE			
	Nr.ore manopera/um=0.88			
19	RPCJ08A1 (ASIMILAT) 82	MP		275,00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%	0,00%
	TENC.INT.DRIS.PE ZID.CARAM.CU MORT VAR-GRAS (TRADITIONAL)			
	.25T PT.SPRIT SI MORT. 10T PT.GRUND SI STR.VIZ.*			
	Nr.ore manopera/um=1.20			

502



Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar
Crt.	Simbol			a)materiale
	Denumire resursa			b)manopera
	Observatii			c)utilaj
	Corectii			d)transport
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)

20 9000738 MP 275,00000

Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0,00% 0,00% 0,00%

ADAOSURI SPECIALE PTR. TENCUIELI POROASE

Nr.ore manopera/um=0.00

21 RPCJ67 82 MP 650,00000

Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0,00% 0,00% 0,00%

REFACERE ROSTURI CU MORTAR DE VAR GRAS

Nr.ore manopera/um=1.62

22 RPCJ29B1 82 MP 25,00000

Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0,00% 0,00% 0,00%

REP.TENC.DRIS.LA BOLTII ARCE CU M 100 PT.SPRIT M25

PT.GRUND SI MORT.IPSOS VAR PT.STR.VIZIBIL *

Nr.ore manopera/um=1.90

23 RPCJ16A1 82 M 10,00000

Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0,00% 100,00% 0,00%

REP.CRAPAT.DIN TENC.LA PERETI DRIS.CU MORT.VAR CIM

.10T GRUND SI TINCI SI GLET DE IPSOS *

Nr.ore manopera/um=0.36

24 RPCR05A1 82 MP 275,00000

Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0,00% 0,00% 0,00%

ZUGRAVELI OBIS.INT.CUL.APA PE TENC.NOI < 500 MP *

Nr.ore manopera/um=0.20

25 RPCR06A1 82 MP 155,00000

Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0,00% 0,00% 0,00%

ZUGRAVELI OBIS.INT.CUL.APA PE TENC.VECHI <500 MP *

Nr.ore manopera/um=0.30

Zugraveli obisnuite interioare în culori de apa pe tencuieli vechi (straturile de zugraveala aflate dedesubt se decapeaza doar pe por?iunile instabile (pe baza de var, cu adaos de pigmenti minerali)



Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar
Crt.	Simbol			a)materiale
	Denumire resursa			b)manopera
	Observatii			c)utilaj
	Corectii			d)transport
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)
Total		2 BUCATA	1,00000	
TENCUIELI SI ZUGRAVELI				



Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar
Crt.	Simbol			a)materiale
	Denumire resursa			b)manopera
	Observatii			c)utilaj
	Corectii			d)transport
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)
Capitol				
3 TAMPLARII, LUCR. LEMNARII INTERIOARE				
26	RPCT33A1 82	MP		15,00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%	0,00%
DEMONTAREA USILOR - PENTRU RESTAURARE				
Nr.ore manopera/um=0.43				
27	RCSO29A 02	MP		15,00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%	0,00%
MONT.USI LEMN, GATA CONF.,EXT., CHERESTEA DE RASIN				
., 1 CANAT, PRAG TOC STEJAR				
Nr.ore manopera/um=2.23				
L1RC29 -M :9903165 -USA RESTAURATA TABLII RASIN. + STICLA, MOD.ORIGINAL				
28	RPCO96A1 82	BUCATA		19,00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%	0,00%
REPARATII LA CERCEVELE DIN LEMN PRIN INTARIREA INB				
INARILOR SI AJUSTAREA FALTURILOR				
Nr.ore manopera/um=1.01				
Reparat cercevele la ferestre, din lemn de rasinoase				
29	RMF40A 02	MP		250,00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%	0,00%
PROT.PREVENTIVA / DE STOPARE A ATACULUI BIOLOGIC,				
SOLUTII TIP....PRIN PENSULARE 2 STRATURI				
Nr.ore manopera/um=0.17				
L1RM15 -0001:CZ05RM01 -SOLUTIE TIP ... PROTECTIE ATAC BIOLOGIC (SE VA PREZA TIPUL SOL.SI RETETA)				
Tratarea elementelor de lemn (balustrada galerie, mobilier) contra cariilor				
(solutii insecticide apl. prin injectare sau pensulare)				



Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)
30	RMD08B 02	MP	15,00000	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00% 0,00%	0,00%	
	REPARARE MOBILIER ESENTE MOI (BRAD,PLOP,TEI), (DEMONT.,DESCOMP.,ASAMBL.,REMONT)			
	Nr.ore manopera/um=75.00			
34	ASIM	LEI	8.500,00000	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00% 0,00%	0,00%	
	CONSERVARE ELEM PICTURA PE LEMN			
	Nr.ore manopera/um=0.00			
	ALTAR, ORGA			
35	ASIM	LEI	4.500,00000	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00% 0,00%	0,00%	
	PRET MATERIAL PTR. RESTAURARE			
	Nr.ore manopera/um=0.00			
36	AR90004	ORE	250,00000	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00% 0,00%	0,00%	
	asistenta PICTOR RESTAURATOR			
	Nr.ore manopera/um=1.00			
Total		3 BUCATA	1,00000	
	TAMPLARII, LUCR. LEMNARII INTERIOARE			

Capitol		4 TAMPLARII METALICE		
31	RPC064A1 82	KG	525,00000	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00% 0,00%	0,00%	
	REVIZUIRE FERESTRE METALICE *			
	Nr.ore manopera/um=0.10			
	Reparatii la ferestre cu tâmplarie metalica - etansare (chituire), revopsire, înlocuirea ochiurilor de geam sparte			
	Reparatii grilaje			
32	RPCQ04B1 82	MP	4,00000	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00% 0,00%	0,00%	
	GEAMURI TRASE MONT.PE TIMPLARIE METALICA DE 2-3MM			
	IN OCHIURI < 0,25MP CU CHIT MIN.SI BAGHETE MET.*			
	Nr.ore manopera/um=1.20			
Total		4 BUCATA	1,00000	
	TAMPLARII METALICE			

Capitol		5 TRANSPORTURI		
33	TRB05A19 82	TONE	25,00000	

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar
Crt.	Simbol			a)materiale
	Denumire resursa			b)manopera
	Observatii			c)utilaj
	Corectii			d)transport
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)

Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%	0,00%
----------------------	-------	-------	-------

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI

ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M \$

Nr.ore manopera/um=4,44





Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)
38	TRB01B19 82	TONE	205,00000	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00% 0,00%	0,00%	
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR			
	UNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 90M \$			
	Nr.ore manopera/um=1.49			
39	TRI1AA03C1 82	TONE	205,00000	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00% 0,00%	0,00%	
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN PRAFURI,P			
	RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 \$			
	Nr.ore manopera/um=0.50			
40	TRA01A10P 82	TONE	165,00000	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00% 0,00%	0,00%	
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$			
	Nr.ore manopera/um=0.00			
41	TRA01A30 82	TONE	185,00000	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00% 0,00%	0,00%	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO			
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM. \$			
	Nr.ore manopera/um=0.00			
42	TRI1AA08F1 82	TONE	185,00000	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00% 0,00%	0,00%	
	DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE			
	PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA,TEREN CATEG.1 \$			
	Nr.ore manopera/um=0.35			
43	TRB05A19 82	TONE	15,00000	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00% 0,00%	0,00%	
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI			
	ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 90M \$			
	Nr.ore manopera/um=4.44			
42	TRB01B19 82	TONE	160,00000	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00% 0,00%	0,00%	
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR			
	UNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 90M \$			
	Nr.ore manopera/um=1.49			
Total		5 BUCATA	1,00000	
TRANSPORTURI				

Total A:

a)materiale

b)manopera

c)utilaj


d)transport

Total(a+b+c+d)

Obiect: 01 BISERICA


Categorie: 01.021 ARHITECTURA- INT

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar
Crt.	Simbol			a)materiale
	Denumire resursa			b)manopera
	Observatii			c)utilaj
	Corectii			d)transport
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)



PROIECTANT
S.C. 3D PLAN S.R.L.

INTOCMIT
arh. Timofte Marius



Formular F3

OBIECTIV: 01 LUCRARI DE REPARATII;CONSERVARE SI INTRODUCERE IN CIRCUITUL TURISTIC AL ANSAMBLULUI BISERICESC Biserica Ev. Seica Mica

ȘEICA MICĂ

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 BISERICA

Categorie: 01.022 ARHITECTURA - EXT

[ron]

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
Capitol	1 SCHELE DE FATADA				
1	RPCH31D 99	MP		2.950,00000	
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%	
MONT.-DEMONT.SCHELA PT.LUCR.CONTR.:METALICA TUBULA					
RA,H>7M,INCL.STREASINA+PLASA SI ANCORAREA					
Nr.ore manopera/um=0.80					
2	RPCH29A 99	MP		1.000,00000	
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%	
PLASA DE SIGURANTA,REFOLOSIBILA.PE SCHELE,LA EXECU					
TARREA INVELITORILOR SI FATADELOR					
Nr.ore manopera/um=0.16					
3	IZF04G1 82	MP		300,00000	
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%	
ASIMILAT - ACOPERIRI GOLURI CU FOLIE PVC					
Nr.ore manopera/um=0.10					

L:11208 -M :6716757 -FOLIE DIN PVC					
4	IA31A 99	BUCATA		2,00000	
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%	
ASIMILAT - AMPLASARE CONTAINER PTR. MOLOZ					
Nr.ore manopera/um=18.50					
Total	1 BUCATA			1,00000	
SCHELE DE FATADA					

594

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar
Crt.	Simbol			a) materiale
	Denumire resursa			b) manopera
	Observatii			c) utilaj
	Corectii			d) transport
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)



Capitol	2. TENCUIELI EXTERIOARE			
5	RCSF05A 02	MP	105,00000	
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0,00% 0,00% 0,00%				
(PRELUCRAREA DIN GROS SI) ROSTUIREA FETEI VAZUTE, LA ZIDARIA DIN PIATRA NATURALA BRUTA				
Nr.ore manopera/um=0.18				
6	RPCT10XA 93	MP	810,00000	
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0,00% 0,00% 0,00%				
DESFACEREA TENCUIELILOR INT.SAU EXT.OBISNUITE LA PERETI, PE SUPRAF.CARE URMEAZA A SE RETENCUI				
Nr.ore manopera/um=0.35				
Desfacerea tencuielilor degradate si curatirea mortarului din rosturi (desfacerea tencuielilor de ciment de pe partea inferioara, H mediu=2m, unde tencuiala se decapeaza în întregime)				
7	RPCJ75A1 82	MP	210,00000	
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 64,00% 0,00% 0,00%				
SPALAREA MAN.A TENCUIELILOR SPEC.LA FATADE				
Nr.ore manopera/um=0.45				
8	RPCJ49A1 82	MP	905,00000	
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0,00% 0,00% 0,00%				
TENC.EXT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.DE 2,5 CM GROS.				
EXEC.IN CIMP CONTINUU *				
Nr.ore manopera/um=1.65				
Tencuieli exterioare driscuite, (de var si nisip)				
Retencuire zona inferioara, decapata complet				

596



Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)
-------------	--	-----	------------	---

9		9000738 MP	905,00000	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00% 0,00%	0,00%	
	ADAOSURI SPECIALE PTR. TENCUIELI POROASE			

Nr.ore manopera/um=0.00

10	RPCJ50A1 82	MP	210,00000	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00% 0,00%	0,00%	
	REP.TENC.EXT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.DE 2,5 CM G ROS.EXEC.IN CIMP CONTINUU *			

Nr.ore manopera/um=1.61

Reparatii de tencuieli exterioare driscuite, cu var gras

11	RPCN06A1 82	M	75,00000	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00% 0,00%	0,00%	
	REPARARE PROFILE TRASE PE LOC CU SABLON LA CORNISE EXT.DR.<0,75M MORTAR M50-T DRIS.FIN CIMENT M30			

Nr.ore manopera/um=2.89

Reparatii exterioare la profile cornise, trase cu sablonul

Total		2 BUCATA	1,00000	
	TENCUIELI EXTERIOARE			

Capitol	3 CONSERVARE ELEMENTE PIATRA
---------	------------------------------

12	YB01 82	LEI	9.500,00000	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00% 0,00%	0,00%	
	RESTAURARE ELEM PIATRA			

Nr.ore manopera/um=0.00

Cheltuieli suplimentare manopera

Reparare detalii de piatra (restaurator piatra)

- ancadrament de piatra la portal vest si 4 ferestre gotice cor

13	YC01 82	LEI	6.500,00000	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00% 0,00%	0,00%	
	PRET MATERIAL PTR. RESTAURARE			

Nr.ore manopera/um=0.00

Total		3 BUCATA	1,00000	
	CONSERVARE ELEMENTE PIATRA			

597

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar
Crt.	Simbol			a)materiale
	Denumire resursa			b)manopera
	Observatii			c)utilaj
	Corectii			d)transport
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)



Capitol	4 ZUGRAVELI EXTERIOARE			
14	RPCR03A1	82	MP	905,00000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
ZUGRAVELI EXT.IN CULORI VAR PE TENC NOI < 500 MP *				
Nr.ore manopera/um=0.12				
15	RPCR04B1	82	MP	2.210,00000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
ZUGRAVELI EXT.IN CULORI VAR PE TENC VECHI> 500 MP*				
Nr.ore manopera/um=0.16				
16	RPCR40A1	82	MP	370,00000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
BAITUIREA LEMNARIEI CU BAIT DE APA DAT DE DOUA ORI				
IN INTERIOR				
Nr.ore manopera/um=0.13				
34	ASIM		LEI	8.500,00000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
CONSERVARE ELEM DECORATII MURALE EXTERIOARE				
Nr.ore manopera/um=0.00				
ALTAR, ORGA				
Total		4 BUCATA		1,00000
ZUGRAVELI EXTERIOARE				

Capitol	5 INVELITORI			
17	RPCI07A1	82	MP	815,00000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
REVIZUIRE INV.DIN TIGLE SOLZ.DE 350X170 SI COAME DE 320				
LA ACOP.FARA ASTEREALA CU TIGLE ASEZATE SIMPLU *				
Nr.ore manopera/um=1.43				
18	RPCI09B1	82	M	105,00000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
REP.COAMELOR LA INVELITORI DIN TIGLE SOLZI DIN				
ARGILA ARSA SAU MORT CIMENT *				
Nr.ore manopera/um=0.43				
19	RPCI07A1	82	MP	210,00000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
REP. (INLOCUIRE) INV.DIN TIGLE SOLZ.DE 350X170 SI COAME DE 320				
LA ACOP.FARA ASTEREALA CU TIGLE ASEZATE SIMPLU *				
Nr.ore manopera/um=1.43				
Inlocuire invelitoare din tigle solzi asezata simplu				

598

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar
Crt.	Simbol			a) materiale
	Denumire resursa			b) manopera
	Observatii			c) utilaj
	Corectii			d) transport
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)
20	RPCI03 82	MP	20,00000	
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%	
ASIMILAT-REP. LA INVELIT.DE OLANE MONTATE PE UN PAT DE MORTAR				
Nr.ore manopera/um=1.71				
21	RMF40A 02	MP	550,00000	
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%	
PROT.PREVENTIVA / DE STOPARE A ATACULUI BIOLOGIC,				
SOLUTII TIP.....PRIN PENSULARE 2 STRATURI				
Nr.ore manopera/um=0.17				
21	9000143	LITRU	140,00000	
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%	
XILAMON				
Nr.ore manopera/um=0.00				





Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)
-------------	--	-----	------------	---

22	RPCI25C1 82	M	14,00000	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00% 0,00%	0,00%	
	BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5 MM GROSIM.ROTUNDE CU DIAMETRUL DE 15,4 CM *			
	Nr.ore manopera/um=0.85			
Total		5 BUCATA	1,00000	
INVELITORI				

Capitol	6 TAMPLARII METALICE			
23	RPCO64A1 82	KG	525,00000	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00% 0,00%	0,00%	
	REVIZUIRE FERESTRE METALICE *			
	Nr.ore manopera/um=0.10			
Total		4 BUCATA	1,00000	
TAMPLARII METALICE				

Capitol	7 TRANSPORTURI			
24	TRB05A15 82	TONE	28,00000	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00% 0,00%	0,00%	
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M \$			
	Nr.ore manopera/um=2.72			
25	TRI1AA03C1 82	TONE	62,00000	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00% 0,00%	0,00%	
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN PRAFURI,P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 \$			
	Nr.ore manopera/um=0.50			
26	TRA01A10P 82	TONE	55,00000	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00% 0,00%	0,00%	
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$			
	Nr.ore manopera/um=0.00			
27	TRA01A30 82	TONE	75,00000	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00% 0,00%	0,00%	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM. \$			
	Nr.ore manopera/um=0.00			
28	TRI1AA08F1 82	TONE	75,00000	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00% 0,00%	0,00%	
	DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE			

600

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar
Crt.	Simbol			a)materiale
	Denumire resursa			b)manopera
	Observatii			c)utilaj
	Corectii			d)transport
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)



PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA,TEREN CATEG.1 \$

Nr.ore manopera/um=0.35

29	TRB05A19	82	TONE	24,00000
----	----------	----	------	----------

Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%	0,00%
----------------------	-------	-------	-------

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI

ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 90M \$

Nr.ore manopera/um=4.44

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	



30	RPCU09E 99	TONE	30,00000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%	0,00%

TRANSPORTURI CU MIJLOACE MANUALE: CU SCRIPETELE, INC

LUSIV MONT.+DEMONTAREA SCHELETULUI, 25M INALTIME

Nr.ore manopera/um=9.00

Total	7 BUCATA	1,00000
TRANSPORTURI		

Total A:

a)materiale

b)manopera

c)utilaj

d)transport

Total(a+b+c+d)


Obiect: 01 BISERICA

Categorie: 01.022 ARHITECTURA - EXT

PROIECTANT
S.C. 3D PLAN S.R.L.



INTOCMIT
arh. Timofte Marius



Persoana Juridica Achizitoare:
Obiectivul:

PAROHIA EVANGHELICA CA SEICA MICA
LUCRARI DE REPARATII, CONSERVARE SI
INTRODUCERE IN CIRCUITUL TURISTIC
ANSAMBLULUI BISERICII EVANGHELICE
FORTIFICATE SEICA MICA, JUD. SIBIU
INSTALATII ELECTRICE



Obiectul:

LISTA

cu cantitatile de lucrari

DEVIZUL-OFERTA E03 – REABILITARE INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE

Nr. crt.	Capitol de lucrare sau norma comasata	UM	Cant	Pret unitar	Pret total			TOTAL
				Materiale	Mater	Manop	Utilaj	
				Manopera				
				Utilaj				
				<u>Transport</u>				
				Total				

1. EA 02 A1 m 70
Tub IPEY 16 montat ingropat
2. EA 03 G3 m 25
Tub metalic PEL 16 montat aparent pe dibluri metalice
3. EA 16 C1 0001 buc 15
Doza derivatie NBU-PG 16
4. EB 02 C1 m 5
Conducta FY16 pentru legarea la pamant a ramei tabloului electric
YC01 Procurare m 5
5. EC 03 B1 m 40
Cablul CYYf 3x1,5 mmp montat cu scoabe pe console
YC01 Procurare m 40
6. EC 03 B1 m 50
Cablul CYYf 5x2,5 mmp montat cu scoabe pe console
YC01 Procurare m 50
7. EC 05 A1 m 100
Cablul CYYf 3x1,5 mmp tras prin tub protectie
YC01 Procurare m 100
8. EC 05 A1 m 30
Cablul CYYf 3x2,5 mmp tras prin tub protectie
YC01 Procurare m 30
9. EC 12 A1 buc 50
Cap terminal cablu cupru pana la 2x10 mmp
10. ED 01 A1 0020 buc 5
Interrupator manual, normal, montat ingropat (In=10A)
11. ED 01 A1 0022 buc 1
Interrupator manual, etans, montat ingropat (In=10A)

602



- 12 ED 08 A1 0006 buc 5
Priza bipolară cu contact protecție montată îngropat
- 13 EE 05 C1 buc 5
Aplica etansă (IP54) cu glob, complet echipată cu lampă LED 10W,
montată pe tavan sau perete în turn
YC01 Procurare buc 5
- 14..... EE 05 C1 buc 3
Aplica simplă cu glob, complet echipată,
montată pe tavan sau perete, echipată cu lampă LED de 10W
YC01 Procurare buc 3
15. EF 02 A1 buc 1
Tablou electric biserică TE, echipat conf. Tabel de procurare nr. 1
YC01 Procurare buc 1
16. EH 01 A1 buc 5
Încercare cablu de 1 KV
- 17 AtD 29 B 0001 Kg 10
Suport, stelaje zincate, pentru susținere circuite
- 18 W1 P08 A buc 1
Verificarea prizei de pământ și a continuității conductorului de protecție
- 19 EE 10 H1 buc 7
Corp **iluminat de securitate pt. evacuare**, autonom, cu LED,
cu folie indicatoare EXIT, autonomie 2h, montat aparent pe perete
YC01 Procurare buc 7
- 20 EE 10 H1 buc 2
Corp **iluminat de securitate contra panicii**, autonom,
cu LED, autonomie 1h, montat aparent pe perete
YC01 Procurare buc 2
- 21 EE 10 H1 buc 1
Corp **iluminat de siguranță pentru continuarea lucrului**,
autonom, cu LED, autonomie 1h, montat aparent pe perete
în camera centralei de semnalizare incendiu
YC01 Procurare buc 1

Proiectant,

Ing Florin Bogus



Persoana Juridica Achizitoare:
Obiectivul:

PAROHIA EVANGHELICA CA SEICA MICA
LUCRARI DE REPARATII, CONSERVARE SI
INTRODUCERE IN CIRCUIT TURISTIC A
ANSAMBLULUI BISERICII EVANGHELICE



Obiectul:

FORTIFICATE DIN SEICA MICA
INSTALATII DE DETECTARE, SEMNALIZARE SI
ALARMARE IN CAZ DE INCENDIU

Proiect nr:

17 / 2018

Faza :

PROIECT TEHNIC

Data elaborarii:

MARTIE 2019

LISTA
cu cantitatile de lucrari
DEVIZUL-OFERTA I01 – INSTALATII DE SEMNALIZARE, ALARMARE
SI ALERTARE IN CAZ DE INCENDIU

*****Nr.

	Capitol de lucru	UM	Cant	Pret unitar	Pret total	TOTAL
crt.	sau norma comasata			Materiale	Mater Manop Utilaj Transp	
			Manopera	Utilaj		
				Transport		
				Total		

- 1 EA 01 E2
Canalet din masa plastica ignifuga, de 25x16 mm, alb,
pentru protejare cabluri de incendiu, montat aparent
pe dibluri din material plastic (inlocuire de material)
Total m 150
YC01 Procurare m 150
- 2 EA 16 C1
Coltar tip L pentru canalet din masa plastica ignifuga,
de 25x16 mm, alb, pentru protejare cabluri de incendiu,
montat aparent pe dibluri din material plastic
Total buc 20
YC01 Procurare buc 20
- 3 EA 16 C1
Piesa T pentru canalet din masa plastica ignifuga,
de 25x16 mm, alb, pentru protejare cabluri de incendiu,
montat aparent pe dibluri din material plastic
Total buc 16
YC01 Procurare buc 16
- 4 EB 02 C1 m 25
Conductora MYF 16 mmp pentru legarea la pamant
a carcasei centralei de semnalizare
5. EB 09 A1 0060-0010 buc 1

004



Piesa flexibila din cupru de 16 mmp
pentru legarea suplimentara la pamant
a carcasei centralei de semnalizare

6. RpCU 07 D3 buc 15
Strapungeri in zidarie de 2 caramizi
7. RpCU 12 D4 buc 3
Strapungeri sub 150 cmp in plansee de beton de 22 cm
8. EC 03 B1 m 10
Cablul CYYf 3x2,5 mmp montat pe console
(circuit prize centrala semnalizare)
YC01 Procurare m 10
9. EC 07 D1
Cablul incendiu ignifug **J-Y(St)Y 2x2x0.8**,
tras prin tub protectie (detectoare, butoane)
Total m 240
YC01 Procurare m 240
10. EC 08 A1 m 25
Cablul incendiu ignifug **J-Y(St)Y 1x2x0.8**,
tras prin tub protectie (sirena de exterior)
YC01 Procurare m 25
11. EC 13 A1 buc 46
Cap terminal pentru cablu semnalizare cu 4 conductoare,
inclusiv legatura la aparat
12. ED 08 A1 0006 buc 2
Priza cu contact de protectie, montata aparent (In=16A)
pentru alimentare centrala semnalizare incendiu
13. ED 10 J1 buc 3
Buton manual pentru semnalizare incendiu, adresabil,
montat in carcasa pe perete
YC01 Procurare buc 3
14. At A01 A buc 3
Carcasa pentru buton semnalizare incendiu, rosie, cu geam
cu pictograma, montata pe perete
YC01 Procurare buc 3
15. ED 12 A1 buc 1
Aparat semnalizare acustica, sirena de interior, montata pe perete
YC01 Procurare buc 1
16. ED 12 A1 buc 1
Aparat semnalizare acustica, sirena de exterior cu flash, montata pe perete
YC01 Procurare buc 1
17. ED 12 B1 buc 15

- Detector optic de fum, adresabil, cu izolator, montat pe soclu pe tavan
YC01 Procurare buc 15
18. At A01 A buc 15
Soclu pentru detectori, cu izolator, montat pe tavan
YC01 Procurare buc 15
19. At A03 A buc 1
Centrala avertizare incendiu adresabila, cu 1 bucla
montata pe perete la parter in sacristie
YC01 Procurare buc 1
20. EE 10 I1 buc 1
Corp iluminat pentru continuarea lucrului, cu o lampa
LED, cu baterie, cu autonomie de 2 ore,
montat pe perete, langa centrala de semnalizare
YC01 Procurare buc 1
21. EH 05 A1 buc 1
Inercare tablou electric pe schelet metalic
22. EH 07 A1 Kwh 5
Energie electrica pentru probe
23. EI 02 H1 mp 0.2
Etansarea trecerii cablurilor prin goluri in ziduri sau canale
24. EI 01 A1 - 0001 buc 50
Diblu metalic de 6 mm diametru
25. W1 P08 A buc 1
Verificarea prizei de pamant si a continuitatii conductorului de protectie
26. AtD 29 B 0001 Kg 10
Suporti, stelaje zincate, pentru sustinere circuite si echipamente
27. At A02 B buc 2
Acumulator 12V, 15 Ah, montat la centrala de semnalizare
YC01 Procurare buc 2
28. At E25 A3
Inercarea sistemului de alarmare
23 buc detectoare si butoane neconectate la centrala
29. At E25 B3
Inercarea sistemului de alarmare
23 buc detectoare, module si butoane conectate la centrala

Proiectant,

Ing Florin Bogus

Persoana Juridica Achizitoare:
Obiectivul:

PAROHIA EVANGHELICA CA SEICA MICA
LUCRARI DE REPARATII, CONSERVARE SI
INTRODUCERE IN CIRCUITUL TURISTIC A
ANSAMBLULUI BISERICII EVANGHELICE
FORTIFICATE SEICA MICA, JUD. SIBIU
INSTALATII ELECTRICE



Obiectul:

LISTA
cu cantitatile de lucrari
DEVIZUL-OFERTA E02 - INSTALATII DE PARATRAZNET
SI PRIZA DE PAMANT

Nr. crt.	Capitol de lucrare sau norma comasata	UM	Cant	Pret unitar Materiale Manopera Utilaj <u>Transport</u> Total	Pret total Mater Manop Utilaj Transp	TOTAL
-------------	--	----	------	---	---	-------

1. EG 01 C1 buc 3
Tija captare CC1500, (TIJA SIMPLA), montata pe varf turn si cupola nava
2. EG 03 D1 m 40
Conductor de captare din otel zincat rotund
Ø 12 mm montat pe acoperis din tigla sau olane
3. EG 07 G1 m 250
Conducta de coborare din otel rotund zincat Ø 12
montata aparent pe ziduri
4. EG 08 B1 m 155
Conducta de legare la pamant din OL Zn 40x4
montata ingropat in teren tare, inclusiv sapatura
si astuparea santului
5. EG 09 A1 buc 7
Protectia conductei de coborare cu otel cornier 20x20x4 mm
6. EG 10 A1 buc 7
Cutie cu eclisa de separatie
7. W1 R06 A2 m 15
Electrod din teava OL-Zn cu diametrul de 2 ½"
8. EG 11 A1 buc 28
Carlige de incalcare din cupru pentru conductor
de captare rotund fixat pe coama (cod 6113-Indelec)
(schimbare material)
YC01 Procurare buc 28
9. EG 11 A1 buc 45

609



Atas pentru tigla, din otel inox (cod 6110-Indelec),
pentru fixare conductor rotund zacoperis cu tigla
biserica (schimbare material)
YC01 Procurare buc 45

- 10 EG 11 A1 buc 110
Atas din otel galvanizat (cod 6473-Indelec),
pentru fixare conductor rotund pe perete vertical
biserica (schimbare material)
YC01 Procurare buc 110
- 11 W1 P08 A buc 1
Verificarea prizei de pamant
- 12 CP 20 E1 buc 10
Imbinarea prin sudura cap la cap
a conductelor (tronsoane platbanda)
- 13 CN 13 A1 0019 m 3
Vopsirea cu bitum a zonelor sudate
- 14 W1 C10 A1 Kg 50
Constructii din otel pentru
sustinere conductori de coborare
- 15 IZ J09 B1 0006 mp 3
Vopsirea anticoroziva a constructiilor
de otel pentru sustinerea cond de captare
- 16 DG 06 A1 mc 1
Spargerii fundatii de beton
- 17 CB 47 buc 2
Montare si demontare schela: lungime 4m, inaltime 38m
- 18 AUT U ore 50
Utilizare schela 4 mp

Proiectant,
Ing Florin Bogus



Formular F3

OBIECTIV: 01 LUCRARI DE REPARATII;CONSERVARE SI INTRODUCERE IN CIRCUITUL TURISTIC AL ANSAMBLULUI BISERICESC EV. SEICA MICA



ȘEICA MICĂ

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 02 TURN DE POARTA CU FRAGMENTE ZID

Categorie: 02.02 ARHITECTURA

[ron]

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
Capitol		1 SCHELE			
1	CB47A1 82	MP		2.575,00000	
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%	
MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCR					
ARI PE SUPRAFETE VERTICALE H<30,0M					
Nr.ore manopera/um=0.48					



Nr. Crt.	Capitol Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)
2	AUT1303 82	ORE	912,00000	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00% 0,00%	0,00%	
	ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11-13,5 3SCH.LE			
	I/MP \$			
	Nr.ore manopera/um=0.00			
3	RPCH29A 99	MP	1.000,00000	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00% 0,00%	0,00%	
	PLASA DE SIGURANTA,REFOLOSIBILA.PE SCHELE,LA EXECU			
	TARREA INVELITORILOR SI FATADELOR			
	Nr.ore manopera/um=0.16			
Total		1 MP	1,00000	
SCHELE				
Capitol 2 ZIDARII				
4	RPCH39A1 82	BUCATA	60,00000	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00% 0,00%	0,00%	
	SPRIJINIRI DE ZIDURI CU CONTRAFORTI DIN BILE DE RA			
	SIN.SPRIJINIRE USOARA *			
	Nr.ore manopera/um=4.00			
5	RPCG03A 02	M CUB	60,00000	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00% 0,00%	0,00%	
	ZIDARIE DE CARAMIDA,LA UMLERI-ZID.NOI,CLAD.EXIST,			
	M-25 Z:CARAM.PRESATA PLINA 240X115X63 MM,ZID12,5CM			
	Nr.ore manopera/um=9.20			
6	RPCF03A1 82	M CUB	3,00000	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00% 0,00%	0,00%	
	ZIDARIE DIN MOLOANE CIOPLITE REGULAT IN ZIDURI DRE			
	PTE SAU CURBE 2M INALTIME CU MORTAR M50-Z			
	Nr.ore manopera/um=7.15			
7	RPCF07B1 82	M	25,00000	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00% 0,00%	0,00%	
	REPARAREA CRAPATURILOR IN ZIDURI DE PIATRA DIN MOL			
	LOANE CIOPLITE REGULAT CU MORTAR M50-Z			
	Nr.ore manopera/um=2.40			
8	RPCF08A1 82	M	15,00000	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00% 0,00%	0,00%	
	REPARAREA CRAPATURILOR LA ZIDARIILE DE PIATRA PRIN			
	UMLEREA CU MORTAR DE CIMENT M100-Z			
	Nr.ore manopera/um=0.15			



Nr. Crt.	Capitol Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)
9	RPCG26A 02	MP	775,00000	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00% 0,00%	0,00%	
	CHITUIREA SI ROSTUIREA ZIDARIEI APARENTE			
	Nr.ore manopera/um=6.10			
10	RMA25C 02	MP	50,00000	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00% 0,00%	0,00%	
	CURATIREA SUPRAFETEI EXTRADOSUL BOLTILOR (GATA DEC APATE DE TENCUIELI) IN VEDEREA RETENCUIRII			
	Nr.ore manopera/um=3.00			
11	RPCG19D1 82	M	20,00000	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00% 100,00%	0,00%	
	REP CRAPAT LA ZID DE CARAM DE 28 CM CU INLOC DE CARA M FORMAT VECHI 280X140X70MM CU M50Z			
	Nr.ore manopera/um=1.78			
	REPARATII BOLTI SI ARCE			
12	RPCG03A1 82	M CUB	2,50000	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00% 200,00%	0,00%	
	ZID DE CARAM PT UMLERI DE GOLURI CU GROS =SAU>DE 12,5 DIN CARAM 240X115X63 CU M 10Z			
	Nr.ore manopera/um=9.20			
	REPARATII BOLTI			
13	RPCG20A1 82	M	30,00000	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00% 0,00%	0,00%	
	REP.CRAPAT.LA ZIDURI DE CARAMIDA PRIN UMLEREA CU MORTAR DE CIMENT M 100-Z *			
	Nr.ore manopera/um=0.20			
Total		2 BUCATA	1,00000	
	ZIDARII			

Capitol	3 TENCUIELI, ZUGRAVELI
14	RPCT10XA 93
	MP
	450,00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti
	0,00% 0,00%
	0,00%
	DESFACEREA TENCUIELILOR INT.SAU EXT.OBISNUITE LA PERETI,PE SUPRAF.CARE URMEAZA A SE RETENCUI
	Nr.ore manopera/um=0.35
15	RPCJ50B1 82
	MP
	38,00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti
	0,00% 0,00%
	0,00%
	REP.TENC.EXT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.DE 2,5 CM G ROS.EXEC.IN FISII PINA LA 70 CM LATIME *
	Nr.ore manopera/um=1.82

CID

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
-------------	--	-----	------------	---	---------



16	RPCR04B1 82	MP	485,00000	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00% 0,00%	0,00%	
	ZUGRAVELI EXT.IN CULORI VAR PE TENC VECHI> 500 MP*			

Nr.ore manopera/um=0.16

17	ZIZA10A1 82	MP	10,00000	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00% 0,00%	0,00%	
	CURATIREA LEMNARIEI DIVERSE CU PERIA DE SARMA, SM IRGHEL SI TOLUEN			

Nr.ore manopera/um=0.66

18	RMF40A 02	MP	45,00000	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00% 0,00%	0,00%	
	PROT.PREVENTIVA / DE STOPARE A ATACULUI BIOLOGIC, SOLUTII TIP....PRIN PENSULARE 2 STRATURI			

Nr.ore manopera/um=0.17

L: LRM15 -0001:CZ05RM01 -SOLUTIE TIP ... PROTECTIE ATAC BIOLOGIC (SE VA PREZA TIPUL SOL.SI RETETA)

19	9000143 LITRU		12,00000	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00% 0,00%	0,00%	
	XILAMON			

Nr.ore manopera/um=0.00

20	ASIM	LEI	7.500,00000	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00% 0,00%	0,00%	
	CONSERVARE ELEM PICTURA - DECORATII MURALE			

Nr.ore manopera/um=0.00

ALTAR, ORGA

21	ASIM	LEI	5.500,00000	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00% 0,00%	0,00%	
	PRET MATERIAL PTR. RESTAURARE			

Nr.ore manopera/um=0.00

22	AR90004	ORE	200,00000	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00% 0,00%	0,00%	
	asistenta PICTOR RESTAURATOR			

Nr.ore manopera/um=1.00

Total		3 BUCATA	1,00000	
TENCUIELI, ZUGRAVELI				

Capitol 4 PARDOSELI

23	CG25A 02	MP	70,00000	
----	----------	----	----------	--

Biserica Ev.Seica Mica - zid incinta si cladiri anexe

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%	
PARDOSELI CARAMIDA OBISNUITA SAU DUBLU PRESATE, PE					
LAT ROST MORTAR DE CIM.M100T 3CM, INCAPERI S>16MP					
Nr.ore manopera/um=1.10					



617

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar
Crt.	Simbol			a)materiale
	Denumire resursa			b)manopera
	Observatii			c)utilaj
	Corectii			d)transport
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)
Total		4 BUCATA	1,00000	
PARDOSELI				



Capitol	5 PLANSEE,STALPI LEMN, LEMNARI			
24	RPCL02 82	M	54,00000	
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
BALUSTRADA DE PROTECTIE DIN LEMN DE RASINOASE				
LA PODINE				
Nr.ore manopera/um=2.23				
25	CH09A 99	M	15,00000	
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
SCARI INT.DREPT DIN LEMN FOIOASE (STEJAR,FAG,ULM)				
ORICE LUNGIME- TREPTE SI CONTRATREPTE DIN LEMN-				
Nr.ore manopera/um=3.60				

115



Nr. Crt.	Capitol Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)
26	CH09A 99	M	16,00000	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00% 0,00%	0,00%	
	SCARI INT.DREPT DIN LEMN FOIOASE (STEJAR,FAG,ULM) ORICE LUNGIME- TREPTE SI CONTRATREPT DIN LEMN-			
	Nr.ore manopera/um=3.60			
27	RMF40A 02	MP	50,00000	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00% 0,00%	0,00%	
	PROT.PREVENTIVA / DE STOPARE A ATACULUI BIOLOGIC, SOLUTII TIP....PRIN PENSULARE 2 STRATURI			
	Nr.ore manopera/um=0.17			
28	9000143	LITRU	12,00000	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00% 0,00%	0,00%	
	XILAMON			
	Nr.ore manopera/um=0.00			
Total	5 BUCATA		1,00000	
	PLANSEE,STALPI LEMN, LEMNARI			

Capitol	6 TAMPLARII LEMN			
29	RPCT33A1	82	MP	11,00000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
DEMONTAREA USILOR - PENTRU REPARATII CAPITALE				
Nr.ore manopera/um=0.43				
30	RPCO31A2	82	MP	11,00000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
MONTARE USI DE LEMN REPARATE				
Nr.ore manopera/um=1.15				
31	9903034	MP		11,00000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
ASIM-USI REPARATE				
Nr.ore manopera/um=0.00				
Total	6 BUCATA			1,00000
TAMPLARII PEMN				

Capitol	7 INVELITORI
---------	--------------

615

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar
Crt.	Simbol			a)materiale
	Denumire resursa			b)manopera
	Observatii			c)utilaj
	Corectii			d)transport
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)
32	RPCI07A1 82	MP	27,00000	
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
REP.INV.DIN TIGLE SOLZ.DE 350X170 SI COAME DE 320				
LA ACOP.FARA ASTEREALA CU TIGLE ASEZATE SIMPLU *				
Nr.ore manopera/um=1.43				
33	RPCI07A1 82	MP	42,00000	
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
REP.INV.DIN TIGLE SOLZ.DE 350X170 SI COAME DE 320				
LA ACOP.FARA ASTEREALA CU TIGLE ASEZATE SIMPLU *				
Nr.ore manopera/um=1.43				
INVELIT PE ZID INCINTA SI CONTRAFORTI				
34	RMF40A 02	MP	210,00000	
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
PROT.PREVENTIVA / DE STOPARE A ATACULUI BIOLOGIC,				
SOLUTII TIP....PRIN PENSULARE 2 STRATURI				
Nr.ore manopera/um=0.17				
35	9000143	LITRU	53,00000	
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
XILAMON				
Nr.ore manopera/um=0.00				

Valoarea

PAROHIA SEICA MICA

Biserica Evanghelistica C. M. Romania



617



Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)
	Total	7 BUCATA	1,00000	
	INVELITORI			

Capitol	8 TRANSPORTURI			
36	TRB05A15 82	TONE	5,00000	
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%	0,00%	
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI				
ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M \$				
Nr.ore manopera/um=2.72				
37	TRI1AA03C1 82	TONE	75,00000	
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%	0,00%	
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN PRAFURI,P				
RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 \$				
Nr.ore manopera/um=0.50				
38	TRA01A10P 82	TONE	75,00000	
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%	0,00%	
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU				
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$				
Nr.ore manopera/um=0.00				
39	TRA01A30 82	TONE	45,00000	
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%	0,00%	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO				
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM. \$				
Nr.ore manopera/um=0.00				
40	TRI1AA08F1 82	TONE	45,00000	
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%	0,00%	
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE				
PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA,TEREN CATEG.1 \$				
Nr.ore manopera/um=0.35				
41	TRB01B15 82	TONE	110,00000	
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%	0,00%	
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR				
UNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 50M \$				
Nr.ore manopera/um=1.10				

C18

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar
Crt.	Simbol			a) materiale
	Denumire resursa			b) manopera
	Observatii			c) utilaj
	Corectii			d) transport
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)



42 RPCU09E 99 TONE 35,00000

Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0,00% 0,00% 0,00%

TRANSPORTURI CU MIJLOACE MANUALE: CU SCLIPETELE, INC

LUSIV MONT.+DEMONTAREA SCHELETULUI, 5M INALTIME

Nr.ore manopera/um=9.00

Total 10 BUCATA 1,00000

TRANSPORTURI

Total A:

a) materiale

b) manopera

c) utilaj

d) transport


Total(a+b+c+d)

Obiect: 02 TURN DE POARTA CU FRAGMENTE ZID

Categorie: 02.02 ARHITECTURA

PROIECTANT
S.C. 3D PLAN S.R.L.

INTOCMIT
arh. Timofte Marius



6/19

Formular F3

ȘEICA MICĂ

LISTA**cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari**

Obiect: 03 AMENAJARE INCINTA - OBIECT CONEX

Categorie: 03.02 ARHITECTURA

[ron]

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
Capitol		1 TERASAMENTE, ALEI, RIGOLE			
1	TSG05E1 82	M CUB	8,00000		
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%		
TOALETARI ARBORI EXISTENTI RASINOASE SI FOIOASE, INCLUSIV TRANSP.MANUALA A MATERIALULUI IN GRAMEZI					
Nr.ore manopera/um=0.31					
2	RPCT20A1 82	MP	175,00000		
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%		
DESFACEREA PARDOSELILOR DIN CIMENT TURNATE PE LOC SCLIVISITE ROLATE MOZAIcate *					
Nr.ore manopera/um=0.31					
1	RPCT09B1 82	M CUB	0,00000		
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%		
DEMOLAREA ELEMENTELOR DE BETON SIMPLU SI ARMAT CU MIJLOACE MANUALE CU DOZAJ PESTE 150 KG CIM.LA MC *					
Nr.ore manopera/um=11.27					
3	RPCA03A 99	M CUB	180,00000		
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%		
SAPATURI DE PAMINT,SPATII LIMITATE,L>1 M,VOL.<20 M C,TALUZ VERTICAL,MAL NESPRIJINIT,H<2 M ADINCIME					
Nr.ore manopera/um=3.90					
3	DD03B1 82	MP	0,00000		
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%		
PAVAJ DE PAV ABNORME EXEC PE UN SUBSTR DE MORTAR DE CIMENT					
Nr.ore manopera/um=0.90					
L: 10174 -0124:2101133 -MORTAR DE ZIDARIE M 25 NISIP S 1030					
4	TSD16A1 82	M CUB	35,00000		
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%		
STRAT DE REPART.PIETRIS 7-15 MM / 15 CM GROSIME					
Nr.ore manopera/um=1.26					
5	TSH32 82	MP	435,00000		
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%		
AMENAJARI DE ALEI CU IMBRACAMINTE DE BALAST DE 15 CM GROS.					



Nr.ore manopera/um=1.85				
6	RPCS06A1	82	MP	175,00000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0,00% 0,00% 0,00%				
PAVAJ BRUT 15-20CM GROS. BOLOVANI DE RIU (TROTUAR PERIMETRAL BISERICA)				
Nr.ore manopera/um=0.55				
7	RPCF05A1	82	MP	245,00000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0,00% 0,00% 0,00%				
ROSTUIREA PAVAJULUI DIN PIATRA DE RAU TROTUAR DE PROTECTIE BISERICA				
Nr.ore manopera/um=6.35				
STRAT SUPTOR BOLOVANI DE RAU				
8	RPCK44B1	82	MP	75,00000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0,00% 0,00% 0,00%				
PAVAJ DIN PLACI DE PIATRA EXEC.CU PLACI*				
Nr.ore manopera/um=1.85				
ALEE PRINCIPALA				
L: 10140 -M :8000437 -PLACI DIN PIATRA				
9	TSH24A1	82	BUCATA	8,00000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0,00% 0,00% 0,00%				
PLANTARE ARBUSTI SI POMI FRUCTIFERI				
Nr.ore manopera/um=5.20				
Total			1 BUCATA	1,00000
TERASAMENTE, ALEI, RIGOLE				
2 TRANSPORTURI				
10	TRB01B15	82	TONE	390,00000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0,00% 0,00% 0,00%				
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR UNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 50M \$				
Nr.ore manopera/um=1.10				
11	TRI1AA03C1	82	TONE	390,00000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0,00% 0,00% 0,00%				
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN PRAFURI,P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 \$				
Nr.ore manopera/um=0.50				
12	AUT7403	82	ORE	175,00000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0,00% 0,00% 0,00%				
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1 MC \$				
Nr.ore manopera/um=0.00				
12	TRA01A10P	82	TONE	400,00000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0,00% 0,00% 0,00%				

628



TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU

AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$

Nr.ore manopera/um=0.00

13	TRA01A30	82	TONE	210,00000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM. \$

Nr.ore manopera/um=0.00

14	TRI1AA08F1	82	TONE	95,00000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE

PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA,TEREN CATEG.1 \$

Nr.ore manopera/um=0.35

16	TRB05A15	82	TONE	95,00000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI

ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M \$

Nr.ore manopera/um=2.72

15	TRB01B15	82	TONE	115,00000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR

UNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 50M \$

Nr.ore manopera/um=1.10

Total	2 BUCATA	1,00000
TRANSPORTURI		

Total A:

a)materiale

b)manopera

c)utilaj

d)transport

Total(a+b+c+d)


Obiect: 03 AMENAJARE INCINTA - OBIECT CONEX

Categorie: 03.02 ARHITECTURA

PROIECTANT
S.C. 3D PLAN S.R.L.

INTOCMIT

arh. Timofte Marius



22

Persoana Juridica Achizitoare:
Obiectivul:

PAROHIA EVANGHELICA CA SEICA MICA
LUCRARI DE REPARATII, CONSERVARE SI
INTRODUCERE IN CIRCUITUL TURISTIC
ANSAMBLULUI BISERICII EVANGHELICE
FORTIFICATE SEICA MICA, JUD. SIBIU
INSTALATII ELECTRICE RICE



Obiectul:

LISTA
cu cantitatile de lucrari

DEVIZUL-OFERTA E01 – INSTALATII ILUMINAT ORNAMENTAL EXTERIOR

Nr. crt.	Capitol de lucrare sau norma comasata	UM	Cant	Pret unitar	Pret total	TOTAL
				Materiale	Mater Manop Utilaj Transp	
				Manopera		
				Utilaj		
				<u>Transport</u>		
				Total		

- | | | | | | | |
|----|---|-----|-----|--|--|--|
| 1 | W2 G18 A01 | buc | 8 | | | |
| | Borna de beton pentru marcare traseu cabluri | | | | | |
| 2. | TSA 16 C1 | mc | 60 | | | |
| | Sapatura pentru santuri cablu in teren tare | | | | | |
| 3 | DG 06 A1 | mc | 1 | | | |
| | Spargeri fundatii de beton | | | | | |
| 4. | TSD 18 C1 | mc | 55 | | | |
| | Umplutura pentru santuri | | | | | |
| 5. | TSD 01 C1 | mc | 5 | | | |
| | Imprastierea cu lopata a pamantului | | | | | |
| 6 | TSD 04 B1 | mc | 55 | | | |
| | Compactarea cu maiul a pamantului | | | | | |
| 7 | W2 H04 A1 | mc | 5 | | | |
| | Strat de nisip asezat in sant | | | | | |
| 8. | W2 H07 A1 | m | 180 | | | |
| | Profil de sant pentru 1 cablu de 1KV cu folie PVC | | | | | |
| 9. | EA 10 D2 | m | 6 | | | |
| | Teava PVC U Φ63 montata ingropat in sant
pt protectie cabluri la subtraversarea zonelor pavate | | | | | |
| 10 | W2 G06 A01 | m | 10 | | | |
| | Montare si demontare podete
metalice de protectie | | | | | |
| 11 | EC 04 A1 | m | 185 | | | |

122



Cablu CYAbY 3x4 mmp montat liber
pe fund canale

YC01 Procurare m 185

- 12 EC 12 A1 buc 12
Cap terminal pentru cablu de cupru de max. 2x10 mmp
- 13 EE 10 C1 buc 6
Corp de iluminat orientabil pentru iluminat fatada
bisericii, tip **LUXOR 02** asimetric sau similar
echipat cu lampi LED de 40W, grad protectie IP66,
complet echipat, montat pe sol, pe suport fixat in beton
YC01 Procurare buc 6
- 14 EF 02 A1 buc 1
Firida conexiuni, echipata cu o siguranta automata
bipolara diferentiala 16A, 30 mA si o cheie de comanda
bipolara 12A pentru comanda iluminatului ornamental,
montata pe perete, langa usa de intrare in biserica
YC01 Procurare buc 1
- 15 W2 J02 A1 buc 1
Verificarea retelei electrice subterane cu cablu nou
16. CA 01 A1 mc 2
Beton marca BC-10 (B150), turnat in fundatii
17. CZ 01 05 A mc 2
Preparare beton BC-10
- 18 EG 08 B1 m 75
Conducta de legare la pamant a carcaselor corpurilor
de iluminat din OL Zn 40x4, montata ingropat in
teren tare, inclusiv sapatura si astuparea santului
- 19 EB 09 A1 0060-0010 buc 6
Piesa flexibila din cupru de 16 mmp pentru legarea la pamant
A carcaselor corpurilor de iluminat

Proiectant,

Ing Florin Bogus



Beneficiar : PAROHIA EVANGHELICA CA SEICA MICA



Investitie :102 REPARATII BISERICA FORT.SEICA MICA
Obiect :5.1 ORGANIZARE SANTIER
Stadiu fizic :A20320 LUCRARI ORGANIZARE SANTIER

Categ.lucrari: 0000 A Cantitate: 1,000 BUC.

DEVIZ ANALITIC PE STADII FIZICE

A20320 PAG.: 1

=====						[Ron]=====	
= A R T I C O L E:						PU MAT	VAL MAT =
=NR.	SIMBOL	DENUMIRE				PU MAN	VAL MAN =
=		U.M.				PU UTI	VAL UTI =
=						PU TRA	VAL TRA =
=SPOR:	MAT.	MAN.	UTI.	GR./ART.	GR.TOT.		T O T A L =
=====							
A. CHELTUIELI DIRECTE ARTICOLE							
1	TSE01D1	2,000	100 MP.			0,00	0,00
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLA						0,00	0,00
TFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN T						0,00	0,00
EREN F.TARE						0,00	0,00
		0,0000		0,0000		Total=	0,00
2	DA06A1	20,000	MC			0,00	0,00
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT						0,00	0,00
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU						0,00	0,00
ASTERNERE MANUALA						0,00	0,00
		0,2340		4,6800		Total=	0,00
3	IZF04J2	200,000	MP			0,00	0,00
[Asim.] STRAT DE SEPARARE BALAST CU FOL						0,00	0,00
IE						0,00	0,00
						0,00	0,00
		0,0000		0,0000		Total=	0,00
3	6716895	50,000	KG			0,00	0,00
[Asim.] FOLIE 0.5 mm						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
		0,0010		0,0500		Total=	0,00
4	DA03A1	20,000	MC			0,00	0,00
SCARIFICAREA MANUALA A PLATFORMEI DRUMUL						0,00	0,00
UI						0,00	0,00
						0,00	0,00
		0,0000		0,0000		Total=	0,00
5	TRI1AA01C3	36,000	T			0,00	0,00
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI						0,00	0,00
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-A						0,00	0,00
UTO CATEG.3						0,00	0,00
		0,0000		0,0000		Total=	0,00
6	TRA01A10P	36,000	T			0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOL						0,00	0,00
OZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM						0,00	0,00
						0,00	0,00
		0,0000		0,0000		Total=	0,00
7	6769	10,000	ORA			0,00	0,00
[Asim.] AUTOMACARA CU BRAT TELESCOPIC						0,00	0,00
30,0- 39,9TF, pentru incacare si descarc						0,00	0,00
are BARACA -2 BUC						0,00	0,00
		0,0000		0,0000		Total=	0,00

624

A20320 LUCRARI ORGANIZARE SANTIER

8	TRA02A20	10,000 T	0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIF			0,00	
ABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 2			0,00	
0 KM.			0,00	
		0,0000	0,0000	Total= 0,00

9	XC01	0,000 LEI	0,00	0,00
[Asim.] CHELTUIELI CHIRIE BARACA SANTIE			0,00	0,00
R : 2 BUC. X 21 LUNI			0,00	0,00
		0,0000	0,0000	Total= 0,00

A20320 LUCRARI ORGANIZARE SANTIER

-----69/102-----

TOTAL GENERAL DEVIZ	0,00
PE CATEGORIA DE	
LUCRARI "A20320"	

SEF PROIECT:
Arh. TIMOFTE MARIUSINTOCMIT :
NEDELEA PETRU

625

Beneficiar : PAROHIA EVANGHELICA CA SEICA MICA

Investitie :102 REPARATII BISERICA FORT.SEICA MI

Obiect :1.3 PROTECTIE MEDIU

Stadiu fizic :A20330 PLANTARE SI TOALETARE POMI

Categ.lucrari: 0000 A Cantitate: 1,000 BUC.



DEVIZ ANALITIC PE STADII FIZICE

A20330 PAG.: 1

=====

A R T I C O L E:			PU MAT	VAL MAT =
=NR.	SIMBOL	DENUMIRE	PU MAN	VAL MAN =
=		U.M.	PU UTI	VAL UTI =
=			PU TRA	VAL TRA =
=SPOR:	MAT.	MAN. UTI.	GR./ART.	GR.TOT.
				T O T A L =

===== [Ron] ==

A. CHELTUIELI DIRECTE ARTICOLE

1	TSG05E1	8,000 BUC.	0,00	0,00
[Asim.] TOALETARE ARBORI EXISTENTI			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
0,0000			0,0000	Total= 0,00

2	TSH24A1	8,000 BUC.	0,00	0,00
PLANTARI ARBUSTI FARA BALOT			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
0,0000			0,0000	Total= 0,00

2	7204136	8,300 BUC.	0,00	0,00
PUIETI ARB.FOIOS.PARTHENOCISUSTRICUSPIDA			0,00	0,00
TA 2H= 40CM			0,00	0,00
			0,00	0,00
0,0015			0,0125	Total= 0,00

A20330 PLANTARE SI TOALETARE POMI



=====

TOTAL GENERAL DEVIZ
PE CATEGORIA DE
LUCRARI "A20330"

SEF PROIECT:
Arh. TIMOFTE MARIUS

INTOCMIT :
NEDELEA PETRU



120

FORMULARUL F6

OBIECTIV

Proiectant general,

LUCRARI DE REPARATII, CONSERVARE SI INTRODUCERE
IN CIRCUITUL TURISTIC AL
ANSAMBLULUI BISERICII EVANGHELICE FORTIFICATE
SEICA MICA

SC 3D PLAN SRL

GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIEI

Nr. crt.	Denumirea obiectului/categoriei de lucrări	Anul 1												Anul 2												Valoare totala - lei- excl. TVA
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	ORGANIZARE DE SANTIER																									
1.1	LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII AFERENTE O.S.																									
2	BISERICA EVANGHELICA SEICA MICA																									
2.1	STRUCTURA																									
2.2	ARHITECTURA INTERIOARA																									
2.3	ARHITECTURA EXTERIOARA																									
2.4	REABILITARE INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE																									
2.5	INSTALATII DE SEMNALIZARE INCENDIU																									
2.6	INSTALATII PARATRASNET SI PRIZA PAMINT																									
3	TURN DE POARTA CU FRAGMENTE ZID																									
3.1	ARHITECTURA EXTERIOARA																									
4	AMENAJARI EXTERIOARE - OBIECT CONEX																									
4.1	ARHITECTURA																									
4.2	INSTALATII ILLUMINAT ORNAMENTAL EXTERIOR																									
4.3	DOTARI																									
6	AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI ADUCERE LA STAREA INITIALA																									
7	RECEPTIA LUCRARILOR SI ALTE ACTIVITATI																									

Proiectant,

.....
(numele și semnătura persoanei autorizate)
L.S.

