

Persoana Juridica Achizitoare:
Obiectivul:

PAROHIA EVANGHELICA CA RUJA
LUCRARI DE REPARATII, CONSERVARE SI
INTRODUCERE IN CIRCUIT TURISTIC LA
ANSAMBLUL BISERICII EVANGHELICE
FORTIFICATE RUJA, JUDETUL SIBIU
INSTALATII ELECTRICE

Obiectul:



LISTA
cu cantitatile de lucrari

DEVIZUL-OFERTA E01 – INSTALATII ILUMINAT ORNAMENTAL EXTERIOR

Nr. crt.	Capitol de lucrare sau norma comasata	UM	Cant	Pret unitar	Pret total			TOTAL
				Materiale	Mater	Manop	Utilaj	
				Manopera				
				Utilaj				
				<u>Transport</u>				
				Total				

1	W2 G18 A01 Borna de beton pentru marcare traseu cabluri	buc	4					
2.	TSA 16 C1 Sapatura pentru santuri cablu in teren tare	mc	22					
3	DG 06 A1 Spargerii fundatii de beton	mc	1					
4.	TSD 18 C1 Umplutura pentru santuri	mc	20					
5.	TSD 01 C1 Imprastierea cu lopata a pamantului	mc	2					
6	TSD 04 B1 Compactarea cu maiul a pamantului	mc	20					
7	W2 H04 A1 Strat de nisip asezat in sant	mc	2					
8.	W2 H07 A1 Profil de sant pentru 1 cablu de 1KV cu folie PVC	m	45					
9.	W2 H07 B1 Profil de sant pentru 2 cabluri de 1KV cu folie PVC	m	8					
10.	EA 10 D2 Teava PVC U Φ 63 montata ingropat in sant pt protectie cabluri la subtraversarea zonelor pavate	m	6					
11	W2 G06 A01	m	10					

127

140

Montare si demontare podete
metalice de protectie



- 12 EC 04 A1 m 65
Cablu CYAbY 3x4 mmp montat liber
pe fund canale
YC01 Procurare m 65
- 13 EC 12 A1 buc 6
Cap terminal pentru cablu de cupru de max. 2x10 mmp
- 14 EE 10 C1 buc 3
Corp de iluminat orientabil pentru iluminat fatada
Bisericii, echipat cu o lampa cu halogeni de 150W,
grad protectie IP66, complet echipat, montat pe sol,
pe suport fixat in beton
YC01 Procurare buc 3
- 15 EF 02 A1 buc 1
Firida conexiuni, echipata cu o siguranta automata
bipolara 10A si o cheie de comanda bipolara 12A
YC01 Procurare buc 1
- 16 W2 J02 A1 buc 2
Verificarea retelei electrice subterane cu cablu nou
- 17 EHG 05 A1 buc 1
Verificare tabloului electric
18. CA 01 A1 mc 1
Beton marca BC-10 (B150), turnat in fundatii
19. CZ 01 05 A mc 1
Preparare beton BC-10

Proiectant,
Ing Florin Bogus

