



Persoana Juridica Achizitoare:
Obiectivul:

**PAROHIA EVANGHELICA CA RUJA
LUCRARI DE REPARATII, CONSERVARE SI
INTRODUCERE IN CIRCUIT TURISTIC LA
ANSAMBLUL BISERICII EVANGHELICE
FORTIFICATE RUJA, JUDETUL SIBIU**

Obiectul:

**INSTALATII DE SEMNALIZARE, ALARMARE SI
ALERTARE IN CAZ DE INCENDIU**

Proiect nr:

18 / 2018

Faza :

PROIECT TEHNIC

Data elaborarii:

IULIE 2018

**LISTA
cu cantitatile de lucrari
DEVIZUL-OFERTA I01 – INSTALATII DE SEMNALIZARE, ALARMARE
SI ALERTARE IN CAZ DE INCENDIU**

*****Nr.

crt.	Capitol de lucrare sau norma comasata	UM	Cant	Pret unitar	Pret total			TOTAL
				Materiale	Mater	Manop	Utilaj	
				Manopera				
				Utilaj				
				<u>Transport</u>				
				Total				

- | | | | | | | | | |
|----|---|-----|-------|-----|-----|--|--|--|
| 1 | EA 12 A1
Tub de protectie din masa plastica flexibil, ignifug,
D=20 mm pentru protejare cabluri de incendiu, montat
aparent (inlocuire material) | | | | | | | |
| | | | Total | m | 110 | | | |
| | YC01 Procurare | | m | 110 | | | | |
| 2 | EB 02 C1
Conductora MYF 16 mmp pentru legarea la pamant
a carcusei centralei de semnalizare | m | 8 | | | | | |
| 3. | EB 09 A1 0060-0010 buc
Piesa flexibila din cupru de 16 mmp
pentru legarea suplimentara la pamant
a carcusei centralei de semnalizare | buc | 1 | | | | | |
| 4. | RpCU 07 D3
Strapungeri in zidarie de 2 caramizi | buc | 2 | | | | | |
| 5 | EC 03 B1
Cablu CYYf 3x2,5 mmp montat pe console
(circuit prize alimentare centrala semnalizare) | m | 8 | | | | | |
| | YC01 Procurare | m | 8 | | | | | |

000171



- 6 EC 07 D1
Cablu incendiu ignifug **J-Y(St)Y 2x2x0.8**,
tras prin tub protectie (detectoare)
Total m 160
YC01 Procurare m 160
- 7 EC 08 A1 m 20
Cablu incendiu ignifug **J-Y(St)Y 1x2x0.8**,
tras prin tub protectie (sirene exterioare)
YC01 Procurare m 20
- 8 EC 13 A1 buc 24
Cap terminal pentru cablu semnalizare cu 4 conductoare,
inclusiv legatura la aparat
- 9 ED 08 A1 0006 buc 2
Priza cu contact de protectie, montata aparent (In=16A)
pentru alimentare centrala semnalizare incendiu
- 10 ED 10 J1 buc 2
Buton manual pentru semnalizare incendiu, adresabil,
montat in carcasa pe perete
YC01 Procurare buc 2
11. At A01 A buc 2
Carcasa pentru buton semnalizare incendiu, rosie, cu geam
cu pictograma, montata pe perete
YC01 Procurare buc 2
- 12 ED 12 A1 buc 1
Aparat semnalizare acustica, sirena de interior cu flash,
montata pe perete
YC01 Procurare buc 1
- 13 ED 12 A1 buc 1
Aparat semnalizare acustica, sirena de exterior cu flash,
montata pe perete
YC01 Procurare buc 1
- 14 ED 12 B1 buc 6
Detector optic de fum, adresabil, cu izolator, cu functia "drift"
montat pe soclu pe tavan
YC01 Procurare buc 6
15. At A01 A buc 6
Soclu pentru detectori, cu izolator,
montat pe tavan
YC01 Procurare buc 6



- 16 At A03 A buc 1
Centrala avertizare incendiu adresabila, cu 1 bucla
montata pe perete la parter birou
YC01 Procurare buc 1
- 17 EE 10 I1 buc 1
Corp iluminat pentru continuarea lucrului, cu o lampa
fluorescenta de 11W, cu baterie, cu autonomie de 2 ore,
montat pe perete, langa centrala de semnalizare
YC01 Procurare buc 1
18. EH 05 A1 buc 1
Incercare tablou electric pe schelet metalic
19. EH 07 A1 Kwh 5
Energie electrica pentru probe
- 20 EI 02 H1 mp 0.2
Etansarea trecerii cablurilor prin goluri in ziduri sau canale
- 21 EI 01 A1 - 0001 buc 50
Diblu metalic de 6 mm diametru
- 22 W1 P08 A buc 1
Verificarea prizei de pamant si a continuitatii conductorului de protectie
- 23 AtD 29 B 0001 Kg 10
Suporti, stelaje zincate, pentru sustinere circuite si echipamente
- 24 At A02 B buc 2
Acumulator 12V, 10Ah, montat la centrala de semnalizare
YC01 Procurare buc 2
- 25 At E25 A3
Incercarea sistemului de alarmare
11 buc detectoare si butoane neconectate la centrala
- 26 At E25 B3
Incercarea sistemului de alarmare
11 buc detectoare, module si butoane conectate la centrala

Proiectant,

Ing Florin Bogus



000173