



Beneficiar: Ansamblul bisericii evanghelice fortificate Ruja
Executant:
Proiectant: B.I.A. BUCUR O. IOAN
Obiectivul: Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuit turistic la
Obiectul: Ansamblul bisericii evanghelice fortificate Ruja
Stadiul fizic: 05 Montaj sistem detectie antiefracție

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	YB01 - Diferenta pret manopera lei	lei	100.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00	100.00					

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %					
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %					
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit	10.0000 %					
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Director

Sef proiect

Ofertant





Beneficiar: Ansamblul bisericii evanghelice fortificate Ruja
Executant:
Proiectant: B.I.A. BUCUR O. IOAN
Obiectivul: Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuit turistic la
Obiectul: Ansamblul bisericii evanghelice fortificate Ruja
Stadiul fizic: 05 Montaj sistem detectie antiefractie

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	13100 - Diferenta pret manopera	100.00			100.00
Ore Manopera		100.00	TOTAL		

Director

Sef proiect

Ofertant





FORMULARUL F5

OBIECTIV

Lucrări de reparații, conservare și introducere în circuit turistic la Ansamblul bisericii evanghelice fortificate Ruja

Benef. Parohia evanghelică C. A. Ruja

PROIECTANT

BIA Bucur O. Ioan

FIȘA TEHNICĂ Nr. 1

Sistem de securitate

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali Centrală wireless Comunicator digital telefonic, IP, GSM, PSNT Apelare vocal încorporat Senzor de mișcare, vibrații, geam spart, incendiu Minim 1 acumulator Sirenă de exterior cu flash roșu Sirenă piezo inclusă		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Rezistență la UV, intemperii și foc		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Produsele sa fie de proveniența UE, sa prezinte certificate de calitate sau conformitate cu normele UE		
4	Condiții de garanție și postgaranție Garanție 24 luni de la montaj		
5	Alte condiții cu caracter tehnic Kit instalare, manopera de instalare, punere în funcțiune, programare și instruire Service asigurat de o firmă autorizată		

Proiectant,
arh. I. Bucur



000605

**FORMULARUL F5****OBIECTIV**

Lucrări de reparații, conservare și introducere
în circuit turistic la Ansamblul bisericii
evangelice fortificate Ruja
Benef. Parohia evanghelică C. A. Ruja

PROIECTANT

BIA Bucur O. Ioan

FIȘA TEHNICĂ Nr. 5			
Rampă mobilă pentru persoane cu dizabilități			
Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali Rampă pentru persoane în scaun cu rotile realizată din metal, solidă și rezistentă la folosire. Suprafața de rulare este prevăzută cu material cu aderență ridicată inclusiv pe vreme umedă. Părțile componente ale rampei vor fi pliabile pentru reducerea spațiului la depozitare sau transport. Capacitatea de încărcare a rampei este de 275 kg, suficientă pentru a suporta greutatea unui scaun rulant sau scuter electric împreună cu o persoană. Lățimea rampei deschise este de 730 mm. Panta maximă admisă este de 1:6. De preferat este o pantă de 1:8 până la 1:12 care duce la scăderea efortului la urcare, dar prin aceasta scade și înălțimea maximă de utilizare. Având în vedere că suprafața cu aderență ridicată se poate deteriora prin expunere îndelungată la mediul exterior, se recomandă ca rampa să fie depozitată în interior după utilizare.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Condiții de garanție și postgaranție Garanție 24 luni		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		

Proiectant,
arh. I. Bucur



000606



Beneficiar: Ansamblul bisericii evanghelice fortificate Ruja
Executant:
Proiectant: B.I.A. BUCUR O. IOAN
Obiectivul: Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuit turistic la Ansamblul bisericii evanghelice fortificate Ruja
Obiectul: 02 Zid incinta
Stadiul fizic: 03 Zid incinta

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CB47A1 - Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pîna la 30 m înaltime inclusiv ;	mp	120.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	CE23A1 - Plasa de siguranta, re folosibila, la executarea invelitorii constructiilor	mp	120.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	RPCT07D1 - Demolarea zidurilor din piatra, executate cu mortar de var gras sau mixt volum peste 3mc	mc	8.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	RPCT14C1 - Desfacerea tencuielilor la fatade executate in praf de piatra cu mortar de ciment	mp	120.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	RPCT26B1 - Desfacerea învelitorilor din olane, tigle solzi sau profilate cu jghiaburi, asezate pe sipci batute pe astereala sau direct pe capriori, inclusiv desfacerea sipcilor, doliilor, paziilor, sorturilor si racordarii din tabla zincata	mp	45.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	RPCA01A1 - Sapatura de pamânt in spatii limitate sub 1,00 m latime si 1,50 m adâncime, cu talaz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate în cantitati pâna la 20mp la punctul de lucru cu maluri nesprijinite	mc	1.80		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		



SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	CA03A# - Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero preparare cu centrala de betoane si turnare cu mijloace clasice, beton simplu, clasa C 5/4 (Bc 5/B75) clasice, beton simplu, clasa C 5/4 (Bc 5/B75);	mc	1.80		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	3521 - Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0.21-0.39mc	ora	0.03		
7	3701 - Betoniera cu cadere libera actelectric pana la 100 litri	ora	0.10		
8	CA04A# - Beton turnat in placi, grinzi, stalpi preparare cu centrala de betoane si turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pana la 35 m inclusiv	mc	0.23		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	3521 - Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0.21-0.39mc	ora	0.00		
8	3701 - Betoniera cu cadere libera actelectric pana la 100 litri	ora	0.01		
9	CB01A# - Cofraje, din scanduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	mp	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	2904042 - Dulap molid-brad cl.a tiv. G = 28-58mm L = 3-3.50m IT = 7-15	mc	0.01		
9	5886760 - Cuie cu cap conic tip a1 1,8 x 35 OL 34 s 2111	kg	0.75		
9	2903050 - Scindura rasin.cl.c gR = 24mm L = 3-3,5m laT = 16-30cmluna.tiv	mc	0.06		
9	2900503 - Lemn rot cons rur nec ulm l min 1m D sub min 9cm s4342	mc	0.01		
10	CC02C# - Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale la inaltimei h mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante fasonare armaturi cu diametrul pana la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stalpi	kg	180.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	2000133 - Otel beton prof. neted OB 30 D = 12 mm s 438	kg	184.50		
11	RPCA01A1 - Săpături de pământ în spații limitate (trotuar de gardă și rigole biserică și zid incintă)	mc	34.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	TSD16B1 - Umplutură de pietriș strat 15 cm (pard. navă, trotuare și rigole)	mc	7.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		



SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	2200393 - Balast nespalat de riu 0-70 mm	mc	8.75		
13	RPCF02C2 - Zidărie din piatră	mc	9.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	RPCF04A1 - Zidărie din piatră pentru completări și refaceri de ziduri (0,30)	mc	3.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	RPCF07A1 - Repararea crapaturilor în ziduri de piatră cu înlocuitori cu M 50-Z de blocuri din piatră brută de carieră	m	20.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	CZ0209F1 - Preparare mortar	mc	0.36		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	RPCG05A1 - Zidărie de cărămidă plină la umpleri de goluri (0.20)	mc	12.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	CZ0209F1 - Preparare mortar	mc	0.60		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	RPCG23C1 - Strapungeri executate manual în zidărie cu suprafața maximă de 28x14 cm, în vederea montării tiranților metalici în zidărie în grosime peste 28 cm	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	CE02A# - Invelitoare din țigla solzi din argila arsă la acoperisuri fără astereală, cu țiglele, așezate simplu, peșipci de rasinoase, executate pe suprafețe mai mari de 50mp, inclusiv executarea din tablă zincată a doliilor, pașiiilor, racordurilor la cosuri, etc. țigle solzi din argila arsă montate pe șipci de rasinoase, fără astereală	mp	35.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	5886772 - Cuie cu cap conic tip a1 1,8 x 40 OL 34 s 2111	kg	1.75		
20	2302957 - Tigla cu solz trasa cu 1 cioc C1 350x170x11 tip B s515	buc	1,365.00		



SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
20	1103 - Macara pe pneuri cu brat cu zabrele pina la 9,9 tf 1 schimb	ora	0.98		
20	2905981 - Sipca rasinoase de 28 x 48 mm	mc	1.80		
21	RPCJ49A1 - Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, în câmp continuu	mp	190.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	RPCJ50A1 - Reparatii la tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, în câmp continuu	mp	25.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23	CZ0209F1 - Preparare mortar	mc	1.90		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24	RPCR04B1 - Zugraveli exterioare în culori de var la fatadele constructiilor pe tencuieli vechi în cantitati peste 500 mp	mp	260.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25	SF07A2 - Capac sau gratar cu rama din fonta pentru camine de vizitare,gura scurgere capac tip 2 necaros. 55Kg	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26	TRB05B25 - Transportul materialelor prin purtat direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 50m	tona	35.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27	TRA02A15 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 15 km.	tona	35.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
28	TRI1AA01C2 - Incarcarea moloz,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2	tona	35.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

**TOTAL 1 (Cheltuieli directe)**

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
94.50	1,230.94					

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %					
---------------------------------------	----------	--	--	--	--	--

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe**Cheltuieli indirecte**

Cheltuieli indirecte	10.0000 %					
----------------------	-----------	--	--	--	--	--

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte**Beneficiu**

Profit	10.0000 %					
--------	-----------	--	--	--	--	--

T4 = T3 + Beneficiu**TOTAL GENERAL (fara TVA)****TVA (19.00%)****TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)**

Director

Sef proiect



Ofertant



Beneficiar: Ansamblul bisericii evanghelice fortificate Ruja
Executant:
Proiectant: B.I.A. BUCUR O. IOAN
Obiectivul: Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuit turistic la
Ansamblul bisericii evanghelice fortificate Ruja
Obiectul: 02 Zid incinta
Stadiul fizic: 03 Zid incinta

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2000133 - Otel beton prof. neted OB 30 D = 12 mm s 438	kg	184.50			Depozit	0.18
2	2100024 - Ciment I 32,5 (P 40) saci	kg	26.00			Depozit	0.03
3	2100397 - Ciment II B 32,5(M 30) vrac	kg	398.32			Depozit	0.40
4	2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	2,384.49			Depozit	2.41
5	2100440 - Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S 1500	kg	100.00			Depozit	0.10
6	2100696 - Var bulgari pentru constructii tip 2 vrc, s 146	kg	104.00			Depozit	0.10
7	2100713 - Var pasta pentru constructii tip 2	mc	1.55			Depozit	2.17
8	2200290 - Pietris ciuruit spalati, de mal, 7-30 mm	mc	1.46			Depozit	2.33
9	2200393 - Balast nespalat de riu 0-70 mm	mc	8.75			Depozit	14.88
10	2200446 - Bolovani de riu pentru drumuri, cai ferate 150-300 mm	mc	10.35			Depozit	16.56
11	2200472 - Moloane cu fete indreptate	mc	3.52			Depozit	8.09
12	2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	6.49			Depozit	8.76
13	2200525 - Procurare nisip stabilizat	mc	10.82			Depozit	14.61
14	2201452 - Piatra bruta sortata r.metamorf. <50 kg/buc.	mc	0.54			Depozit	0.81
15	2300947 - Caramida pline m100 cal.1 c2 240x115x63 s457	buc	8.00			Depozit	0.02
16	2302957 - Tigla cu solz trasa cu 1 cioc C1 350x170x11 tip B s515	buc	1,365.00			Depozit	1.84
17	2303535 - Caramida plina format vechi recup. 280x140x70	buc	3,912.00			Depozit	11.74
18	2900503 - Lemn rot cons rur nec ulm l min 1m D sub min 9cm s4342	mc	0.01			Depozit	0.00
19	2903050 - Scindura rasin.cl.c gR = 24mm L = 3-3,5m laT = 16-30cmlung.tiv	mc	0.06			Depozit	0.03
20	2904042 - Dulap molid-brad cl.a tiv. G = 28-58mm L = 3-3,50m IT = 7-15	mc	0.01			Depozit	0.00
21	2905981 - Sipca rasinoase de 28 x 48 mm	mc	2.18			Depozit	1.31
22	2918639 - Dulap fag impregnati balotati lun G = 1.8- 5m cl a	mc	0.10			Depozit	0.08



Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
23	2925412 - Placa PFL dure standard calii 1fn 1830x1700x6,0 mm, s 6986	mc	0.01			Depozit	0.01
24	3064291 - Material marunt	%				Depozit	0.00
25	3436169 - Otel lat lam.cald s 395 OL 37-1N IT = 40 x 10	kg	3.00			Depozit	0.00
26	3642598 - Tabla zincata s2028 0,50x 800x2000, OL 32-1N calitatea I	kg	13.82			Depozit	0.01
27	3803233 - Sarma moale obisnuita D = 2,5 mm, OL 32, s 889	kg	0.45			Depozit	0.00
28	4203703 - Capac cu rama fonta pt.cam.viz.tip 2 necarosab. S 2308	buc	2.00			Depozit	0.11
29	5886760 - Cuie cu cap conic tip a1 1,8 x 35 OL 34 s 2111	kg	0.75			Depozit	0.00
30	5886772 - Cuie cu cap conic tip a1 1,8 x 40 OL 34 s 2111	kg	1.75			Depozit	0.00
31	5886942 - Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111	kg	0.36			Depozit	0.00
32	5904770 - Aliaj de lipit staniu-plumb lp30	kg	0.35			Depozit	0.00
33	6103294 - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	0.18			Depozit	0.00
34	6202806 - Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.70			Depozit	0.70
35	6202818 - Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	7.18			Depozit	7.18
36	6202820 - Apa potabila	mc	0.00			Depozit	0.00
37	7315789 - Decofrol	kg	0.36			Depozit	0.00
38	7331094 - Oxid de fier galben calitatea I	kg	2.60			Depozit	0.00
39	7334761 - Plasa relon 9x6m ptr.siguranta la execut invelitorilor	buc	0.05			Depozit	0.00
40	7356850 - Ulei tehnic de floarea soarelui tip 1 stas 2710-58	kg	5.20			Depozit	0.01
41	7801001 - Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) din valoarea materialelor explicitate	%				Depozit	0.00
42	7801111 - Material marunt (apa tare, carbuni)	%				Depozit	0.00
TOTAL Materiale						Greutate	94.50

Director

Sef proiect

Ofertant





Beneficiar: Ansamblul bisericii evanghelice fortificate Ruja
Executant:
Proiectant: B.I.A. BUCUR O. IOAN
Obiectivul: Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuit turistic la
Ansamblul bisericii evanghelice fortificate Ruja
Obiectul: 02 Zid incinta
Stadiul fizic: 03 Zid incinta

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	10241 - Betonist categoria a IV-a	7.53			100.00
2	10711 - Dulgher constructii categoria I	28.80			100.00
3	10721 - Dulgher constructii categoria a II-a	18.00			100.00
4	10731 - Dulgher constructii categoria a III-a	6.00			100.00
5	10741 - Dulgher constructii categoria a IV- a	29.30			100.00
6	10751 - Dulgher constructii categoria a V-a	4.35			100.00
7	11141 - Fierar beton categoria a IV-a	9.90			100.00
8	11611 - Instalator sanitar categoria I	2.18			100.00
9	12511 - Montator prefabricate beton categoria I	3.60			100.00
10	12531 - Montator prefabricate beton categoria a III-a	1.20			100.00
11	12541 - Montator prefabricate beton categoria a IV-a	2.40			100.00
12	12551 - Montator prefabricate beton categoria a V-a	1.20			100.00
13	12811 - Pavator categoria I	5.67			100.00
14	12821 - Pavator categoria a II-a	1.89			100.00
15	12911 - Pietrar categoria I	45.76			100.00
16	12921 - Pietrar categoria a II-a	39.05			100.00
17	12941 - Pietrar categoria IV-a	49.11			100.00
18	12951 - Pietrar categoria a V-a	17.85			100.00
19	13121 - Tinichigiu santier categoria a II-a	8.77			100.00
20	13141 - Tinichigiu santier categoria a IV-a	7.00			100.00
21	13311 - Zugrav vopsitor categoria I	15.98			100.00
22	13321 - Zugrav vopsitor categoria a II-a	10.53			100.00
23	13331 - Zugrav vopsitor categoria a III-a	14.03			100.00
24	13411 - Zidar categoria I	256.36			100.00
25	13421 - Zidar categoria a II-a	20.12			100.00
26	13431 - Zidar categoria a III-a	205.34			100.00
27	17160 - Instalator sanitar	1.44			100.00
28	19621 - Sapator categoria a II-a	110.98			100.00
29	19911 - Muncitor deservire c-tii.montaj categoria I	8.77			100.00
30	19921 - Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	145.61			100.00
31	19931 - Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	139.96			100.00
32	319721 - Muncitor incarcare-descare materiale categoria a II-a	12.25			100.00



Ore Manopera	1,230.94	TOTAL
--------------	----------	-------

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Ansamblul bisericii evanghelice fortificate Ruja
 Executant:
 Proiectant: B.I.A. BUCUR O. IOAN
 Obiectivul: Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuit turistic la
 Ansamblul bisericii evanghelice fortificate Ruja
 Obiectul: 02 Zid incinta
 Stadiul fizic: 03 Zid incinta



Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	1103 - Macara pe pneuri cu brat cu zabrele pina la 9,9 tf 1 schimb	0.98		
2	3521 - Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc	0.04		
3	3701 - Betoniera cu cadere libera actelectric pana la 100 litri	0.12		
4	3817 - Malaxor pentru mortar, actionat electric, 200 l	0.82		
5	4019 - Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kaf	0.35		
TOTAL Utilaje				

Director

Sef proiect

Ofertant





Beneficiar: Ansamblul bisericii evanghelice fortificate Ruja
Executant: B.I.A. BUCUR O. IOAN
Proiectant: B.I.A. BUCUR O. IOAN
Obiectivul: Lucrări de reparații, conservare și introducerea în circuit turistic la Ansamblul bisericii evanghelice fortificate Ruja
Obiectul: 02 Zid incintă
Stadiul fizic: 03 Zid incintă

Formular C9
Lista cuprinzând consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcurși	Ore de functionare	Tarif unitar - Lei \ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	8889004 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = 15 km.	35.00	15.00	0.38		
TOTAL Transport						

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Ansamblul bisericii evanghelice fortificate Ruja
Executant:
Proiectant: B.I.A. BUCUR O. IOAN
Obiectivul: Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuit turistic la
Obiectul: Ansamblul bisericii evanghelice fortificate Ruja
02 Zid incinta



Formular F4
Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnic a
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
TOTAL Echipamente in 02 Zid incinta						

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Ansamblul bisericii evanghelice fortificate Ruja
 Executant: B.I.A. BUCUR O. IOAN
 Proiectant:
 Obiectivul: Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuit turistic la Ansamblul bisericii evanghelice fortificate Ruja
 Obiectul: 03 Amenajari exterioare
 Stadiul fizic: 04 Amenajari exterioare



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT45A1Asimilat - Asim: Desfacerea împrejuririlor existente plasa sârmă cu stâlpi prefabricați din beton	kg	110.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	RPCA01A1 - Săpături de pământ în spații limitate (trotuar de gardă și rigole biserică și zid incintă)	mc	85.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	TSD16B1 - Umplutură de pietriș strat 15 cm (pard. navă, trotuare și rigole)	mc	30.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	2200393 - Balast nespalat de riu 0-70 mm	mc	37.50		
4	RPCS05A1 - Repararea denivelarilor la trotuare executate din placi de beton	mp	50.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	2800167 - Placa beton pentru pavaje dim. 250x250x 28 marimea 1 s 1137	mp	15.30		
5	RPCS06A1 - Pavaj brut de 15 cm grosime medie, executate din bolovani de râu	mp	190.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	RPCS06A1 - Pavaj brut de 15 cm grosime medie, executate din bolovani de râu	mp	82.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	2200525 - Procurare nisip stabilizat	mc	13.45		



SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	ACE08B1ASIMILAT - Pietriș la aleea acces biserică sud	mc	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	2200068 - Procurare material umplutura pietris spalat natural de rau	mc	5.12		
8	CO03A# - Procurare și montare borduri la aleea acces biserică sud	m	85.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	2800260 - Bordura beton pentru trotuare 1000x300x200 a2 s 1139	m	85.42		
9	RTR2C2A - Amenajări peisagere - defrișări, eliminări vegetație inclusiv rădăcini,	mp	150.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	TSH09A1 - Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30 %	100 mp	1.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	CO07B1 - Împrejmuiri din sârma, fixata pe stâlpi metalici cu panouri de gard din rama de otel rotund Ø 16, mm si împletitura din sârma de otel zincata D= 2 mm cu ochiuri patrute de 16x16 mm, cu înaltimea la coama de 2,05 m	m	25.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	1.60		
12	TRB05B25 - Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 kg distanta 50m	tona	250.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	TRA02A15 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 15 km.	tona	200.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	TRI1AA01C2 - Incarcarea moloz, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2	tona	250.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

**TOTAL 1 (Cheltuieli directe)**

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
250.42	1,791.19					

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %					
---------------------------------------	----------	--	--	--	--	--

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe**Cheltuieli indirecte**

Cheltuieli indirecte	10.0000 %					
----------------------	-----------	--	--	--	--	--

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte**Beneficiu**

Profit	10.0000 %					
--------	-----------	--	--	--	--	--

T4 = T3 + Beneficiu**TOTAL GENERAL (fara TVA)****TVA (19.00%)****TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)**

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Ansamblul bisericii evanghelice fortificate Ruja
 Executant: B.I.A. BUCUR O. IOAN
 Proiectant:
 Obiectivul: Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuit turistic la Ansamblul bisericii evanghelice fortificate Ruja
 Obiectul: 03 Amenajari exterioare
 Stadiul fizic: 04 Amenajari exterioare



Formular C6 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	1,136.88			Depozit	1.15
2	2100440 - Ciment II A 32,5 (Pa 35) saci	kg	625.65			Depozit	0.63
3	2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	1.60			Depozit	3.94
4	2200068 - Procurare material umplutura pietris spalat natural de rau	mc	5.12			Depozit	8.20
5	2200161 - Pietris ciuruit spalat de rau 7-30 mm	mc	2.64			Depozit	4.22
6	2200393 - Balast nespalat de riu 0-70 mm	mc	37.50			Depozit	63.75
7	2200446 - Bolovani de riu pentru drumuri, cai ferate 150-300 mm	mc	46.24			Depozit	73.98
8	2200525 - Procurare nisip stabilizat	mc	51.03			Depozit	68.89
9	2800167 - Placa beton pentru pavaje dim. 250x250x 28 marimea 1 s 1137	mp	15.30			Depozit	1.04
10	2800260 - Bordura beton pentru trotuare 1000x300x200 a2 s 1139	m	85.42			Depozit	11.28
11	6202806 - Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	3.00			Depozit	3.00
12	6202818 - Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	9.72			Depozit	9.72
13	6301822 - Stilp metalic pentru fixat impreim inclusiv piese fixare	kg	156.25			Depozit	0.16
14	7204435 - Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	5.94			Depozit	0.01
15	7336525 - Rama cu plasa sirma zinc. D = 16mm montat stilp teava 2 t	mp	47.50			Depozit	0.47
TOTAL Materiale						Greutate	250.42

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Ansamblul bisericii evanghelice fortificate Ruja
 Executant:
 Proiectant: B.I.A. BUCUR O. IOAN
 Obiectivul: Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuit turistic la Ansamblul bisericii evanghelice fortificate Ruja
 Obiectul: 03 Amenajari exterioare
 Stadiul fizic: 04 Amenajari exterioare



Formular C7

Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	10711 - Dulgher constructii categoria I	8.50			100.00
2	10721 - Dulgher constructii categoria a II-a	8.50			100.00
3	12511 - Montator prefabricate beton categoria I	2.75			100.00
4	12521 - Montator prefabricate beton categoria a II-a	2.75			100.00
5	12811 - Pavator categoria I	158.66			100.00
6	12821 - Pavator categoria a II-a	39.10			100.00
7	12831 - Pavator categoria a III-a	103.36			100.00
8	12841 - Pavator categoria a IV-a	52.70			100.00
9	19621 - Sapator categoria a II-a	272.00			100.00
10	19911 - Muncitor deservire c-tii.montaj categoria I	2.20			100.00
11	19921 - Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	9.80			100.00
12	19931 - Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	746.15			100.00
13	221411 - Lacatus constructii metalice-b categoria I	110.00			100.00
14	319721 - Muncitor incarcare-descare materiale categoria a II-a	87.50			100.00
15	90311 - Peisagist categoria I	180.00			100.00
16	90321 - Peisagist categoria a II-a	7.23			100.00
Ore Manopera		1,791.19	TOTAL		

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Ansamblul bisericii evanghelice fortificate Ruja
Executant:
Proiectant: B.I.A. BUCUR O. IOAN
Obiectivul: Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuit turistic la
Ansamblul bisericii evanghelice fortificate Ruja
Obiectul: 03 Amenajari exterioare
Stadiul fizic: 04 Amenajari exterioare



Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	3702 - Betoniera cu cadere libera actionata electric 101-250 l	3.40		
2	4019 - Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kcf	1.50		
TOTAL Utilaje				

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Ansamblul bisericii evanghelice fortificate Ruja
Executant:
Proiectant: B.I.A. BUCUR O. IOAN
Obiectivul: Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuit turistic la
Ansamblul bisericii evanghelice fortificate Ruja
Obiectul: 03 Amenajari exterioare
Stadiul fizic: 04 Amenajari exterioare



Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei/ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	8889004 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 15 km.	200.00	15.00	0.38		
TOTAL Transport						

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Ansamblul bisericii evanghelice fortificate Ruja
 Executant: B.I.A. BUCUR O. IOAN
 Proiectant: B.I.A. BUCUR O. IOAN
 Obiectivul: Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuit turistic la Ansamblul bisericii evanghelice fortificate Ruja
 Obiectul: 03 Amenajari exterioare



Formular F4

Lista cu cantitatiile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
Dotari						
1	D2 Stingator portabil P6	buc	5.00			2
2	D3 Stingator portabil P9	buc	1.00			3
3	D4 Toaleta ecologica	buc	1.00			4
4	D6 Cosuri gunoi	buc	3.00			6
5	D7 Set mobilier din lemn	buc	2.00			7
TOTAL Dotari						
TOTAL Echipamente in 03 Amenajari exterioare						

Director

Sef proiect

Ofertant





FORMULARUL F5

OBIECTIV

Lucrări de reparații, conservare și introducere în circuit turistic la
Ansamblul bisericii evanghelice fortificate Ruja

PROIECTANT
BIA Bucur O. Ioan

Benef. Parohia evanghelică C. A. Ruja

FIȘA TEHNICĂ Nr. 2			
Stingător portabil cu pulbere P6			
Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali Stingător portabil cu pulbere P6 1.1 DOMENIUL DE UTILIZARE Se utilizează la stingerea începuturilor de incendii din clasele A,B,C, în spații închise sau deschise (mijloace de transport auto, stații PECO, magazine, depozite, magazine, centrale termice, nave, vagoane CFR, etc.), precum și asupra echipamentelor electrice cu tensiuni până la 1000 V. 1.2 DATE CONSTRUCTIVE RECIPIENTUL Este executat din tabla de oțel prin procedee de sudură omologate, pe mașini automate de sudat sau din aliaj de aluminiu. Protecția anticorozivă este asigurată prin vopsire în câmp electrostatic. ROBINETUL Este executat din alama, fiind prevăzut cu maner de susținere, brat declansator și manometru indicator de presiune. AGENTUL DE STINGERE Pulbere ecologică uscată universală ABC-E 40% care asigură stingerea cu eficiență maximă pentru toate tipurile de focare. Pulberea nu conține substanțe periculoase pentru sănătatea oamenilor și a mediului înconjurător. GAZUL PROPULSOR Azotul (N₂). Gaz ecologic fără variații de presiune la variațiile de temperatură		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare 2. CARACTERISTICI TEHNICE GENERALE Presiune de lucru...14 bar Temperatura admisă...-20°C...+60°C Presiune de probă...25 bar Termen de garanție...12 luni Control presiune...vizual pe manometru Scadenta la termen...5 ani Verificarea stingătorului se face cel puțin o dată la 30 zile, prezenta acului indicator al manometrului în zona verde confirmând funcționalitatea stingătorului.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Execuție conform SR EN 3-98, respectând focarele definite prin SR EN 2-97. Avizări emise de: IGCPM, ISCIR, RNR, biroul PSI al M.Ap.N. Produse executate în sistem de management al calității certificat SR EN ISO 9001 de: • SC SIMTEX – OC SA (organism acreditat RENAR) • OMCAS – Organismul Militar de Certificare, Acreditat și Supravegheat		
4	Condiții de garanție și postgaranție Garanție 12 luni		
5	Alte condiții cu caracter tehnic CARACTERISTICI TEHNICE SPECIFICE Tip stingător.....P6* Focar tip.....21A113BC Dimensiuni ØxH160x500 mm Greutate stingător8.90 kg Cantitate pulbere.....6 kg Timp min. de descărcare...12 sec L.min. jet.....4 m		

Proiectant,
arh. I. Bucur



000627

**FORMULARUL F5****OBIECTIV**

Lucrări de reparații, conservare și introducere în circuit turistic la Ansamblul bisericii evanghelice fortificate Ruja

PROIECTANT

BIA Bucur O. Ioan

Benef. Parohia evanghelică C. A. Ruja

FIȘA TEHNICĂ Nr. 3			
Stingător portabil cu pulbere P9			
Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali Stingător portabil cu pulbere P9 Agentul de stingere -pulbere ecologica uscata universala ABC-E 40% care asigura stingerea cu eficienta maxima pentru toate tipurile de focare. Pulberea nu contine substante periculoase pentru sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator. Gazul propulsor – azotul (N2), gaz ecologic fara variatii de presiune la variatiile de temperature. Robinetul – este executat din alama, fiind prevazut cu maner de sustinere, brat declansator si manometru care indica presiunea. Recipientul – este executat din tabla de otel prin procedee de sudura omologate, pe masini automate de sudat sau din aliaj de aluminiu.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Stingatorul P9 este incarcat cu pulbere tip BC sau ABC si are o greutate a incarcaturii de 9 kg. Jetul stingatorului P9 are o lungime de 4 m si se descarca in 12 secunde. Focar minim 27A /144C.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Stingatorul P9 este fabricat in conformitate cu SR EN 3.		
4	Condiții de garanție și postgaranție Garanție 5 ani (se verifica anual).		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		

Proiectant,
arh. I. Bucur



000628



FORMULARUL F5

OBIECTIV

Lucrări de reparații, conservare și introducere
în circuit turistic la Ansamblul bisericii
evangelice fortificate Ruja

Benef. Parohia evanghelică C. A. Ruja

PROIECTANT

BIA Bucur O. Ioan

FIȘA TEHNICĂ Nr. 4

Toaletă ecologică pentru persoane cu dizabilități, dim. 200X150x150 cm vidanjabil, cap. rezervor min. 120l.

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali CABINA WC integrabilă în ambientul curții interioare a bisericii fortificate. Material rezistent la intemperii. Dotat cu scaun wc, spalator de miini, suport pentru hartia igienica, cuier haine Cabina standard. Toaletele ecologice realizate din material plastic. Dispozitiv de închidere prevăzut cu indicator liber/ocupat. Dispozitivul pentru spălat mâini montat pe perete cu capacitate de 24 litri apă proaspătă. Apa utilizată se scurge în rezervorul colector		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Spatiul interior confortabil si luminos. Usor accesibil, la nivelul terenului. Service simplu. Rezistent la UV, apă și foc		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Produsele sa fie de provenienta UE, sa prezinte certificate de calitate sau conformitate cu normele UE		
4	Condiții de garanție și postgaranție Garanție 24 luni de la montaj		
5	Alte condiții cu caracter tehnic Instruirea personalului de deservire Service asigurat de o firma autorizata		

Proiectant,
arh. I. Bucur



000629

**FORMULARUL F5****OBIECTIV**

Lucrări de reparații, conservare și
introducere în circuit turistic la Ansamblul
bisericii evanghelice fortificate Ruja

PROIECTANT

BIA Bucur O. Ioan

Benef. Parohia evanghelică C. A. Ruja

FIȘA TEHNICĂ Nr. 6**Coș de gunoi**

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali Coș de gunoi cu recipient metalic din tablă zincată protejat cu șipci din lemn de rășinoase. Atât partea metalică cât și partea din lemn vor fi tratate prin grunduire și vopsire pentru rezistență la intemperii și UV		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Elementele metalice și din lemn vor avea canturile teșite pentru eliminarea pericolelor de rănire ocazională prin utilizare.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Conforme cu standardele UE Agreement tehnic Acte de conformitate		
4	Condiții de garanție și postgaranție Minim 24 luni		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		

Proiectant,
arh. I. Bucur



000630

**FORMULARUL F5****OBIECTIV**

Lucrări de reparații, conservare și introducere în circuit turistic
la Ansamblul bisericii evanghelice fortificate Ruja
Benef. Parohia evanghelică C. A. Ruja

PROIECTANT

BIA Bucur O. Ioan

FIȘA TEHNICĂ Nr. 7			
Set masă cu bănci			
Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali Set masă cu bănci pentru exterior Elementele componente tratate prin grunduire și vopsea Ansamblul este format din masă și două bănci		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Se recomandă evitarea expunerii îndelungată la intemperii. În perioada iernii se va depozita într-un loc acoperit.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Conform standardelor în vigoare		
4	Condiții de garanție și postgaranție Garanție 24 luni		
5	Alte condiții cu caracter tehnic Înălțimea mesei 750 mm Dimensiuni masă 750x1500 mm Lățimea ansamblului 1500 mm Secțiunea structurală a mesei 130x40 mm Secțiunea lamelor de lemn ale mesei și băncilor 130x40 mm		

Proiectant,
arh. I. Bucur



000631

Beneficiar: Ansamblul bisericii evanghelice fortificate Ruja
 Executant: B.I.A. BUCUR O. IOAN
 Proiectant:
 Obiectivul: Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuit turistic la
 Obiectul: Ansamblul bisericii evanghelice fortificate Ruja
 Stadiul fizic: 01 Ansamblul bisericii evanghelice fortificate Ruja
 10 Organizare de santier



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSE01B1 - Nivelarea manuala a terenurilor si a platformelor cu denivelari de 10-20 CM in teren mijlociu	100 mp	6.75		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	IFB09D3 - Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 20 CM din pietris	mp	12.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	AUT6351 - Contaniner pentru santier 6000x2400 - birou vestiar	zi	730.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	AUT6361 - Container pentru depozitare moloz	zi	730.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	7333183 - Pichet PSI	buc	1.00		
6	5708711 - Panou afisare "Santier in lucru" gata confectionat	buc	1.00		
7	2416 - Rezervor polietilena cu grilaj metalic pentru apa L=1200mm, inaltime=1165mm, lat=1000mm, capacitate 1000l	ora	730.00		
8	TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$	tona	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		



SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
9	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	TRA02A40 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 40 km.	tona	3.20		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	AUT6751 - Automacara 5tf,hma=6,5M,deschidere max=5,5M	ORA	4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
3.96	61.12					

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %					
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %					
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit	10.0000 %					
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)		
TVA (19.00%)		
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)		

Director

Sef proiect

Ofertant





Beneficiar: Ansamblul bisericii evanghelice fortificate Ruja
Executant: B.I.A. BUCUR O. IOAN
Proiectant:
Obiectivul: Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuit turistic la
Obiectul: Ansamblul bisericii evanghelice fortificate Ruja
Stadiul fizic: 01 Ansamblul bisericii evanghelice fortificate Ruja
10 Organizare de santier

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2200161 - Pietris ciuruit spalat de rau 7-30 MM	mc	2.46			Depozit	3.94
2	5708711 - Panou afisare "Santier in lucru" gata confectionat	buc	1.00			Depozit	0.02
3	7333183 - Pichet PSI	buc	1.00			Depozit	0.01
TOTAL Materiale						Greutate	3.96

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Ansamblul bisericii evanghelice fortificate Ruja
 Executant: B.I.A. BUCUR O. IOAN
 Proiectant: B.I.A. BUCUR O. IOAN
 Obiectivul: Lucrări de reparații, conservare și introducere în circuit turistic la
 Ansamblul bisericii evanghelice fortificate Ruja
 Obiectul: 01 Ansamblul bisericii evanghelice fortificate Ruja
 Stadiul fizic: 10 Organizare de santier



Formular C7

Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	15130 - Finisor de terasamente	56.56			100.00
2	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.00			100.00
3	24400 - Pietrar	4.56			100.00
Ore Manopera		61.12	TOTAL		

Director

Sef proiect

Ofertant





Beneficiar: Ansamblul bisericii evanghelice fortificate Ruja
Executant:
Proiectant: B.I.A. BUCUR O. IOAN
Obiectivul: Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuit turistic la
Ansamblul bisericii evanghelice fortificate Ruja
Obiectul: 01 Ansamblul bisericii evanghelice fortificate Ruja
Stadiul fizic: 10 Organizare de santier

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	2101 - Contaniner pentru santier 6000x2400 - birou vestiar	730.00		
2	2416 - Rezervor polietilena cu grilaj metalic pentru apa L=1200mm, inaltime=1165mm, lat=1000mm, capacitate 1000l	730.00		
3	3401 - Container pentru depozitare moloz	730.00		
4	6753 - Automacara cu brat cu zabrele 10- 14,9tf	4.00		
TOTAL Utilaje				

Director

Sef proiect



Ofertant

Beneficiar: Ansamblul bisericii evanghelice fortificate Ruja
 Executant:
 Proiectant: B.I.A. BUCUR O. IOAN
 Obiectivul: Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuit turistic la
 Ansamblul bisericii evanghelice fortificate Ruja
 Obiectul: 01 Ansamblul bisericii evanghelice fortificate Ruja
 Stadiul fizic: 10 Organizare de santier



Formular C9 Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	8888909 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	2.00	10.00	0.25		
2	8888928 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	3.00	20.00	0.50		
3	8889029 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 40 km.	3.20	40.00	1.00		
TOTAL Transport						

Director

Sef proiect

Ofertant



FORMULARUL F6

OBIECTIV: Lucrări de reparații, conservare și introducere în circuit turistic la Ansamblul bisericii evanghelice fortificate Ruja

PROIECTANT: BIA Bucur O. Ioan

GRAFICUL GENERAL de realizare a investiției

Nr. crt.	Denumire obiectiv	Valoare fără TVA	Anul 1												Anul 2												obs
			Luna																								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1 Finisaje exterioare																											
1.1	Reparații șarpantă navă / cor																										
1.2	Reparații șarpantă turn vest																										
1.3	Învelitoare țigle solzi																										
1.4	Îgheaburi și burlane																										
1.5	Tencuieli exterioare																										
1.6	Zugrăveli exterioare																										
1.7	Vopsitorii / Ignifugari																										
1.8	Reparații mecanism ceas turn vest																										
2 Finisaje interioare																											
2.1	Tencuieli interioare																										
2.2	Zugrăveli interioare																										
2.3	Pardoseli interioare																										
3 Instalații electrice																											
3.1	Montaj sistem detecție antiefracție																										
3.2	Instalații de semnalizare alarmare si alertare in caz de incendiu																										
3.3	Reabilitare instalatii electrice interioare																										
3.4	Instalații paratrâznet si priza pamant																										
3.5	Instalații iluminat ornamental biserică																										
4 Organizare de șantier																											
4.1	Lucrări aferente org. de șantier																										
5 Zid incinta																											
5.1	Reparații zidărie																										
5.2	Tencuieli																										
5.3	Zugrăveli																										
6 Amenajări exterioare																											
6.1	Săpături																										
6.2	Pavaje																										
7	Dotari																										

sef proiect arh. I. Bucur



[Signature]



000638