



DEVIZ GENERAL
al obiectului de investitii

**LUCRARI DE REPARATII, CONSRVARE SI INTRODUCERE
IN CIRCUITUL TURISTIC LA ANSAMBLUL BISERICII
EVANGHELICE FORTIFICATE
SAROS PE TARNAVE, Judet SIBIU**

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1,3	CHELTUIELI PENTRU PROTECTIE MEDIU			
1				
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului				
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii			
	3.1.1. Studii de teren			
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului			
	3.1.3. Alte studii specifice			
3.2	Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii			
3.3	Expertizare tehnica			
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor			
3.5	Proiectare			
	3.5.1. Tema de proiectare			
	3.5.2. Studiu de fezabilitate			
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a luceaelor de interventii si deviz general			
	3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor /acordurilor/autorizatiilor			
	3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie			
	3.5.6. Proiectare tehnic si detalii de executie			
3.6.	Organizarea procedurilor de achizitie publica			
3.7.	Consultanta			
3.8.	Asistenta tehnica			
	3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului			
	3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor			
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii			
	3.8.2. Dirigentie de santier			
Total Capitolul 3		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 4				

000565



Formular F2
Proiectant

S.C.3D PLAN S.R.L. SIBIU

Faza :P.T.

**LUCRARI DE REPARATII,CONSRVARE SI INTRODUCERE
IN CIRCUITUL TURISTIC LA ANSAMBLUL BISERICII
EVANGHELICE FORTIFICATE
SAROS PE TARNAVE, Judet SIBIU**

DEVIZ PE OBIECT nr. 1.3

CHELTUIELI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI ADUCERE LA STAREA INITIALA

NR. CRT	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (fara TVA) lei	TVA lei	Valoarea (cu TVA) lei
1	2	3	4	5
I- LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII				
1	TOALETARE SI SEMANARE POMI			
Total I		0,00	0,00	0,00
II- MONTAJ				
	Montaj utilaje si echipamente tehnologice			
1	Montaj Utilaj			
Total II		0,00	0,00	0,00
III- PROCURARE				
1	Utilaje si echipamente tehnologice			
4	Dotari			
Total III		0,00	0,00	0,00
TOTAL(TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III)		0,00	0,00	0,00

PROIECTANT
Arh.TIMOFTE MARIUS

Intocmit

000566



Formular F2
Proiectant
S.C.3D PLAN S.R.L. SIBIU

Faza :P.T.

**LUCRARI DE REPARATII, CONSRVARE SI INTRODUCERE
IN CIRCUITUL TURISTIC LA ANSAMBLUL BISERICII
EVANGHELICE FORTIFICATE
SAROS PE TARNAVE, Judet SIBIU**

DEVIZ PE OBIECT nr. 4.1

BISERICA EVANGHELICA SAROS PE TARNAVE

NR. CRT	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (fara TVA)	TVA	Valoarea (cu TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
I- LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII				
1	STRUCTURA			
2	ARHITECTURA INTERIOARA			
3	ARHITECTURA EXTERIOARA			
4	REABILITARE INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE			
5	INATALATII DE SEMNALIZARE INCENDIU			
6	INATALATII DE PARATRASNET SI PRIZA PAMINT			
	Total I	0,00	0,00	0,00
II- MONTAJ				
	Montaj utilaje si echipamente tehnologice			
1	Montaj Utilaj			
	Total II	0,00	0,00	0,00
III- PROCURARE				
1	Utilaje si echipamente tehnologice			
	Total III	0,00	0,00	0,00
	TOTAL(TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III)	0,00	0,00	0,00

PROIECTANT
Arh.TIMOFTE MARIUS

Intocmit

000567



Formular F2
Proiectant
S.C.3D PLAN S.R.L. SIBIU

Faza :P.T.

**LUCRARI DE REPARATII, CONSRVARE SI INTRODUCERE
IN CIRCUITUL TURISTIC LA ANSAMBLUL BISERICII
EVANGHELICE FORTIFICATE
SAROS PE TARNAVE, Judet SIBIU**

DEVIZ PE OBIECT nr. 4.2

AMENAJARE INCINTA

NR. CRT	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (fara TVA) lei	TVA lei	Valoarea (cu TVA) lei
1	2	3	4	5
I- LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII				
1	ARHITECTURA			
2	INSTALATII ILUMINAT ORNAMENTAL EXTERIOR			
	Total I	0,00	0,00	0,00
II- MONTAJ				
	Montaj utilaje si echipamente tehnologice			
1	Montaj Utilaj			
	Total II	0,00	0,00	0,00
III- PROCURARE				
1	Utilaje si echipamente tehnologice			
4	Dotari			
	Total III	0,00	0,00	0,00
	TOTAL(TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III)	0,00	0,00	0,00

PROIECTANT
Arh.TIMOFTE MARIUS

Intocmit

000568

Cheltuieli pentru investitia de baza



4.1	Constructii si instalatii			
4.1.1	BIERICA EVANGHELICA SAROS PE TARNAVE			
4.1.3	AMNAJARE INCINTA			
	Total 4.1	0,00	0,00	0,00
4.2	Montaj utilaje,echipamente tehnologice si functionale			
4.2.1	Montaj Utilaje			
	Total 4.2			
4.3	UTILAJE care necesita montaj			
4.3.1	Utilaje - tehnologice			
4.4	Utilaje care nu necesita montaj si echipamente de transport			
4.5	Dotari ,mobilier			
4.6	Active necorporale			
	Total 4.3 - 4.6			
	Total capitol 4	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1.	Organizare de santier			
	5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier			
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului			
5.2.	Comisioane , taxe,cote legale,costuri de finantare			
	5.2.1. Comisioane si dobinzile aferente creditului bancii finantatoare			
	5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii			
	5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,urbanism si pentru autorizatea lucrarilor de constructii			
	5.2.4.Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor 0.5%			
	5.2.5.Taxe pentru acorduri,avize conforme si autorizatia de construire /desfiintare			
5.3.	Cheltuieli diverse si neprevazute 10%			
5.4.	Cheltuieli pentru informare si publicitate			
	Total Capitol 5	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru darea in exploatare				
6.1.	Pregatirea personalului de exploatare			
6.2.	Probe tehnologice si teste			
	Total Capitol 6	0,00		0,00
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00
	Din care C+M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	0,00	0,00	0,00

in preturi la data de 28.03.2019;1euro= 4.7538 lei curs BNR

DATA :28/03/2019

BENEFICIAR
BIERICA EVANGHELICA CA SAROS PE TARNAVE

Proiectant
S.C. 3D PLAN S.R.L. SIBIU

Intocmit

000569

FORMULAR F3

Beneficiar : PAROHIA EVANGHELICA CA SAROS PE TARNAVE

Investitie : 100 REPARATII, CONSERVARE BIS.EV. SAROS

Obiect : 100.01 BISERICA EVAN. SAROS PE TARNAVE

STRUCTURI

Categ.lucrari: 0000 A Cantitate: 1,000 BUC.



LISTE CANTITATI LUCRARI

A00100 PAG.: 1

```

=====
=          A R T I C O L E:          PU MAT  VAL MAT =
=NR.      SIMBOL          DENUMIRE    PU MAN  VAL MAN =
=                                     U.M.    PU UTI  VAL UTI =
=                                     PU TRA  VAL TRA =
=SPOR:    MAT. MAN. UTI.    GR./ART.   GR.TOT.  T O T A L=
=====

```

A. CHELTUIELI DIRECTE ARTICOLE

1 RPCH07A1 100,000 M

[Asim.] INLOCUIRE DE ELEMENTE DE SARPAN
TA DETERIORATE CU ALTELE NOU-CAPRIORI ST
REJAR

0,0040 0,4000 Total= 0,00

2 RPCH07B1 36,000 M

INLOCUIREA DE ELEMENTE DE SARPANTA DETER
IORATE CU ALTELE NOI CONTRAFISE *

0,0040 0,1440 Total= 0,00

3 RPCH07C1 30,000 M

INLOCUIREA DE ELEMENTE DE SARPANTA DETER
IORATE CU ALTELE NOI CLESTI *

0,0100 0,3000 Total= 0,00

4 RPCH07D1 55,000 M

INLOCUIREA DE ELEMENTE DE SARPANTA DETER
IORATE CU ALTELE NOI POPI *

0,0130 0,7150 Total= 0,00

5 RPCH07E1 85,000 M

INLOCUIREA DE ELEMENTE DE SARPANTA DETER
IORATE CU ALTELE NOI COAME PANE *

0,0070 0,5950 Total= 0,00

6 RPCH07F1 23,000 M

INLOCUIREA DE ELEMENTE DE SARPANTA DETER
IORATE CU ALTELE NOI-TALPI

0,0070 0,1610 Total= 0,00

7 RPCH20A4 7,000 MC

INDREPTARE, CONSOLIDARE PLANSEE LEMN DIN
GRINZI INCONV.CU GRINZI DIN LEMN STEJAR-
ECARISAT *

0,8400 5,8800 Total= 0,00

8 RPCH48A1 32,000 BUC.

FIXAREA SI CONSOLI.CAPETE.GRINZ.DE LEMN
LA PLANSEE DIN LEMN, DE ZIDA.CU ANCORE F
IER LAT SI MORT.CIM

0,0150 0,4800 Total= 0,00

000570



9 RPCH24A1 90,000 MP
REPARARE PARDOSELI INTRE GRINZILE PLANSE
ULUI DE LEMN CU UMPLUTURA DE RUMEGUS *

0,0200 1,8000 Total= 0,00

10 RPCH09B1 450,000 KG
CONSOLIDAREA SARPANTELOR EXECUTATE CU BU
LOANE *

0,0010 0,4500 Total= 0,00

11 RPCF07B1 90,000 M
REPARAREA CRAPATURILOR IN ZIDURI DE PIAT
RA DIN MOLLOANE CIOPLITE REGULAT CU MORT
AR M50-Z

0,0080 0,7200 Total= 0,00

12 RPCG19E1 120,000 M
REP CRAP LA ZID DE CARAM DE 37,5 CM GROS
CU INLOC DE CARAM ARG PLIN CL 1 240X115
X63 MM CU M 50 Z

0,0510 6,1200 Total= 0,00

13 CN15B1 300,000 MP
VOPSIREA LEMNARIEI CU SOLUTII SPECIALE,C
U DIASIL APLICAT PE LEMN SAU PAL

0,0020 0,6000 Total= 0,00

14 CN15D1 300,000 MP
VOPSIREA LEMNARIEI CU SOLUTII SPECIALE,C
U VOPSELE ANTISEPTICE,HIDROFUGE PE LEMN
IMPREGNAT

0,0000 0,0000 Total= 0,00

15 TRB05B23 8,500 T
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIR
ECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTA
NTA 30M

0,0000 0,0000 Total= 0,00

16 TRA02A50 10,000 T
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 5
0 KM.

0,0000 0,0000 Total= 0,00

000571

A00100 STRUCTURI

PAG.: 3

RECAPITULATIE DEVIZ OFERTA
PE CATEGORIA DE LUCRARI

-----69/100-----

-----[Ron]-----

=====

TOTAL GENERAL
PE CATEGORIA DE
LUCRARI STRUCTURI

-----0,00-----

SEF PROIECT:
Arh.TIMOFTE MARIUS

INTOCMIT:



000572

Formular F3

OBIECTIV: 01 LUCRARI DE REPARATII;CONSERVARE SI INTRODUCERE IN CIRCUITUL TURISTIC AL ANSAMBLULUI BISERICESC EV. FORMICATE

ȘAROȘ PE TÂRNAVE



LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Oiect: 01 BISERICA

Categorie: 01.021 ARHITECTURA- INT

[ron]

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
Capitol		1 PARDOSELI			
1	AS4 82 BUCATA				50,00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%		0,00%
	DESFACEREA INGRIJITA A MOBILIERULUI DE INTERIOR				
	Nr.ore manopera/um=6.80				
2	RPCT18A1 82 MP				175,00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%		0,00%
	DESFACEREA DUSUMELELOR DIN LEMN DE RASINOASE INCLU SIV GRINZILE CU RECUPERAREA MATERIALELOR *				
	Nr.ore manopera/um=0.22				
3	RPCT20C1 82 MP				38,50000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%		0,00%
	DESFACEREA PARDOSELILOR DIN CIMENT PLACATE CU PLAC I DE MOZAIC FARA RECUPERAREA MATERIALELOR *				
	Nr.ore manopera/um=0.79				
4	RPCA03A1 82 M CUB				85,00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%		0,00%
	SAPATURA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE MAX.2 M ADANCIME (50CM) CU MALURI NESPRIJINITE *				
	Nr.ore manopera/um=3.90				
5	TSD16A1 82 M CUB				60,00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%		0,00%
	STRAT DE REPART.DIN PIETRIS 15 CM GROSIME				
	Nr.ore manopera/um=1.26				
6	TSD ASIMILAT 82 MP				355,00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%		0,00%
	STRAT DE SEPARATIE GEOTEXTIL NETESUT				
	Nr.ore manopera/um=1.26				

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
7	ACE08B1 82	M CUB	35,00000		
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%	0,00%	
	UMPLUTURA IN SANT..... CU: PIETRIS MARGARIT.				
	Nr.ore manopera/um=0.85				
	FANTA DE AERISIRE				
8	CG25A 02	MP	33,00000		
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%	0,00%	
	PARDOSELI CARAMIDA OBISNUITA SAU DUBLU PRESATE,PE				
	LAT ROST MORTAR DE CIM.M100T 3CM, INCAPERI S>16MP				
	Nr.ore manopera/um=1.10				
9	RPC08F1 82	MP	120,00000		
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%	0,00%	
	REPARARE PARDOSELI DIN DUSUM.RASIN.GELUITE DE 24MM				
	CU LAMBA SI ULUC BATUTE PE GRINZI EXISTENTE				
	Nr.ore manopera/um=0.51				
10	CN15D1 82	MP	120,00000		
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%	0,00%	
	VOPSIREA LEMNARIEI CU SOLUTII SPECIALE,				
	Nr.ore manopera/um=0.37				
11	9000143	LITRU	30,00000		
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%	0,00%	
	XILAMON				
	Nr.ore manopera/um=0.00				
12	AS4 82	BUCATA	50,00000		
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	50,00%	0,00%	
	REMONTARE MOBILIER				
	Nr.ore manopera/um=6.80				
	PE GRIZI LEMN NOI 4X12X0.15X0.15=0.30 MC				
Total		1 BUCATA	1,00000		
PARDOSELI					



Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	



Capitol 2 TENCUIELI SI ZUGRAVELI

13 RCSE06A 99 MP 150,00000

Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0,00% 0,00% 0,00%

STRATURI IZOLATOARE DIN FOLIE PVC

Nr.ore manopera/um=0.70

L90315 -M :6716757 -FOLIE DIN PVC

14 RCSE06A 99 MP 150,00000

Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0,00% 0,00% 0,00%

ASIM- PROTEJARE, IMPACHETARE MOBILIER VALOROS

Nr.ore manopera/um=0.70

L90315 -0001:8000382 -FOLIE PVC PLASTIFIATA STRATIFICATA

15 RPCH31D 99 MP 770,00000

Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0,00% 0,00% 0,00%

MONT.-DEMONT.SCHELA PT.LUCR.CONTR.:METALICA TUBULA

RA,H>7M,INCL.STREASINA+PLASA SI ANCORAREA

Nr.ore manopera/um=0.80

16 RPCT14A1 82 MP 110,00000

Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0,00% 0,00% 0,00%

DESFACEREA TENC LA FATADE

Nr.ore manopera/um=0.88

17 RMA27A 02 MP 45,00000

Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0,00% 0,00% 0,00%

DECAPAREA TENC.DEGRAD.PERETI, ARCE, BOLTI PE ZIDAR

IE EPOCA, CU PASTRAREA FRAGMENTE ORIG.TENCUIALA

Nr.ore manopera/um=3.90

- se desfac numai straturile superioare instabile, tencuielile istorice se pastreaza si se conserva,
sub asistenta unui pictor restaurator

- se adauga asistenta pictor restaurator:100 ore

18 AR90004 ORE 300,00000

Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0,00% 0,00% 0,00%

asistenta PICTOR RESTAURATOR

Nr.ore manopera/um=1.00

19 RPCJ08A1 (ASIMILAT) 82 MP 110,00000

Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0,00% 0,00% 0,00%

TENC.INT.DRIS.PE ZID.CARAM.CU MORT VAR-GRAS (TRADITIONAL)

.25T PT.SPRIT SI MORT. 10T PT.GRUND SI STR.VIZ.*

Nr.ore manopera/um=1.20

000575

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	



20 9000738 MP 110,00000

Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0,00% 0,00% 0,00%

ADAOSURI SPECIALE PTR. TENCUIELI POROASE

Nr.ore manopera/um=0.00

21 RPCJ67 82 MP 175,00000

Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0,00% 0,00% 0,00%

REFACERE ROSTURI CU MORTAR DE VAR GRAS

Nr.ore manopera/um=1.62

22 RPCJ29B1 82 MP 15,00000

Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0,00% 0,00% 0,00%

REP.TENC.DRIS.LA BOLTI ARCE CU M 100 PT.SPRIT M25

PT.GRUND SI MORT.IPSOS VAR PT.STR.VIZIBIL *

Nr.ore manopera/um=1.90

23 RPCJ16A1 82 M 60,00000

Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0,00% 100,00% 0,00%

REP.CRAPAT.DIN TENC.LA PERETI DRIS.CU MORT.VAR CIM

.10T GRUND SI TINCI SI GLET DE IPSOS *

Nr.ore manopera/um=0.36

25 RPCR05A1 82 MP 110,00000

Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0,00% 0,00% 0,00%

ZUGRAVELI OBIS.INT.CUL.APA PE TENC.NOI < 500 MP *

Nr.ore manopera/um=0.20

26 RPCJ34A 82 MP 50,00000

Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0,00% 0,00% 0,00%

ASIMILAT -SPALAREA MANUALA A TENCUIELILOR LA FATADE

SPLALARE ZUGRAVELI PE ANCADRAMENTE SI ELEMENTE DIN PIATRA

Nr.ore manopera/um=2.74

27 RPCR06A1 82 MP 600,00000

Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0,00% 0,00% 0,00%

ZUGRAVELI OBIS.INT.CUL.APA PE TENC.VECHI <500 MP *

Nr.ore manopera/um=0.30

Zugraveli obisnuite interioare în culori de apa pe tencuieli vechi (straturile de zugraveala aflate

dedesubt se decapeaza doar pe portiunile instabile (pe baza de var, cu adaos de pigmen?i minerali)

28 RPCJ30A1 82 MP 100,00000

Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0,00% 0,00% 0,00%

TENC.INT.DRISCUITE LA TAVANE PE SIPCI SI TRESTIE

EXEC.CU MORTAR DE VAR *

Nr.ore manopera/um=1.90

Zugraveli de calitate superioara în culori de apa pe tencuieli vechi

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
Total		2 BUCATA		1,00000	
TENCUIELI SI ZUGRAVELI					



Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	



Capitol 3 TAMPLARII, LUCR. LEMNARII INTERIOARE

29 RPCT33A1 82 MP 7,00000

Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0,00% 0,00% 0,00%

DEMONTAREA USILOR - PENTRU REPARATII

Nr.ore manopera/um=0.43

30 RCSO29A 02 MP 7,00000

Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0,00% 0,00% 0,00%

MONT.USI LEMN, GATA CONF.,EXT., CHERESTEA DE RASIN

., 1 CANAT, PRAG TOC STEJAR

Nr.ore manopera/um=2.23

L1RC29 -M :9903165 -USA RESTAURATA TABLII RASIN. + STICLA, MOD.ORIGINAL

31 RPCO96A1 82 BUCATA 6,00000

Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0,00% 0,00% 0,00%

REPARATII LA CERCEVELE DIN LEMN PRIN INTARIREA INB

INARILOR SI AJUSTAREA FALTURILOR

Nr.ore manopera/um=1.01

Reparat cercevele la ferestre, din lemn de rasinoase

- la sacristie

32 RMF40A 02 MP 85,00000

Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0,00% 0,00% 0,00%

PROT.PREVENTIVA / DE STOPARE A ATACULUI BIOLOGIC,

SOLUTII TIP....PRIN PENSULARE 2 STRATURI

Nr.ore manopera/um=0.17

L1RM15 -0001:CZ05RM01 -SOLUTIE TIP ... PROTECTIE ATAC BIOLOGIC (SE VA PREZA TIPUL SOL.SI RETETA)

Tratarea elementelor de lemn (balustrada galerie, mobilier) contra cariilor

☑(solutii insecticide apl. prin injectare sau pensulare)

Balustrade, galerii

Strane, banci

000578

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar
Crt.	Simbol			a)materiale
	Denumire resursa			b)manopera
	Observatii			c)utilaj
	Corectii			d)transport
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)



33 RPCR27B1 82 MP 50,00000

Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0,00% 0,00% 0,00%

VOPSITORII IN CULORI DE ULEI PE TIMPL.LEMN LA INT.

SI EXT.EXEC.IN TREI STRATURI * (stalpi si parapet interior, glaf tribune)

Nr.ore manopera/um=1.22

34 ASIM LEI 6.500,00000

Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0,00% 0,00% 0,00%

CONSERVARE ELEM PICTURA PE LEMN

Nr.ore manopera/um=0.00

ALTAR

35 ASIM LEI 3.500,00000

Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0,00% 0,00% 0,00%

PRET MATERIAL PTR. RESTAURARE

Nr.ore manopera/um=0.00

36 AR90004 ORE 150,00000

Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0,00% 0,00% 0,00%

asistenta PICTOR RESTAURATOR

Nr.ore manopera/um=1.00

Total 3 BUCATA 1,00000

TAMPLARII, LUCR. LEMNARII INTERIOARE

Capitol 4 TAMPLARII METALICE

37 RPCO64A1 82 KG 100,00000

Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0,00% 0,00% 0,00%

REVIZUIRE FERESTRE METALICE *

Nr.ore manopera/um=0.10

Reparatii la ferestre cu tâmplarie metalica - etansare (chituire), revopsire, înlocuirea ochiurilor de geam sparte

38 RPCQ04B1 82 MP 2,00000

Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0,00% 0,00% 0,00%

GEAMURI TRASE MONT.PE TIMPLARIE METALICA DE 2-3MM

IN OCHIURI < 0,25MP CU CHIT MIN.SI BAGHETE MET.*

Nr.ore manopera/um=1.20

Total 4 BUCATA 1,00000

TAMPLARII METALICE

Capitol 5 TRANSPORTURI

39 TRB05A19 82 TONE 10,00000

Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0,00% 0,00% 0,00%

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI

ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 90M \$

Biserica Ev. Saros pe Tarnave - arhitectura interior

000579

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	

Nr.ore manopera/um=4.44



000580

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	



40	TRB01B19 82	TONE	250,00000
----	-------------	------	-----------

Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%	0,00%
----------------------	-------	-------	-------

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR

UNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 90M \$

Nr.ore manopera/um=1.49

41	TRA01A10P 82	TONE	275,00000
----	--------------	------	-----------

Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%	0,00%
----------------------	-------	-------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU

AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$

Nr.ore manopera/um=0.00

Total	5 BUCATA	1,00000
--------------	----------	---------

TRANSPORTURI

Total A:

a)materiale

b)manopera

c)utilaj

d)transport

Total(a+b+c+d)

Obiect: 01 BISERICA

Categorie: 01.021 ARHITECTURA- INT

PROIECTANT
S.C. 3D PLAN S.R.L.

INTOCMIT

arh. Timofte Marius

000581

Formular F3

OBIECTIV: 01 LUCRARI DE REPARATII;CONSERVARE SI INTRODUCERE IN CIRCUITUL TURISTIC AL ANSAMBLULUI BISERICESC EV. FORTIFICATE

PE TÂRNAVE

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 BISERICA

Categorie: 01.022 ARHITECTURA - EXT



[ron]

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
Capitol					
1 SCHELE DE FATADA					
1	RPCH31D 99	MP	1.550,00000		
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti					
0,00% 0,00% 0,00%					
MONT.-DEMONT.SCHELA PT.LUCR.CONTR.:METALICA TUBULA					
RA,H>7M,INCL.STREASIA+PLASA SI ANCORAREA					
Nr.ore manopera/um=0.80					
3	RPCH29A 99	MP	1.000,00000		
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti					
0,00% 0,00% 0,00%					
PLASA DE SIGURANTA,REFOLOSIBILA.PE SCHELE,LA EXECU					
TARREA INVELITORILOR SI FATADELOR					
Nr.ore manopera/um=0.16					
4	IZF04G1 82	MP	75,00000		
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti					
0,00% 0,00% 0,00%					
ASIMILAT - ACOPERIRI GOLURI CU FOLIE PVC					
Nr.ore manopera/um=0.10					
L11208 -M :6716757 -FOLIE DIN PVC					
5	IA31A 99	BUCATA	1,00000		
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti					
0,00% 0,00% 0,00%					
ASIMILAT - AMPLASARE CONTAINER PTR. MOLOZ					
Nr.ore manopera/um=18.50					
Total					
1 BUCATA					
1,00000					
SCHELE DE FATADA					

000582

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	



Capitol	2 TENCUIELI EXTERIOARE				
6	RPCT10XA	93	MP	475,00000	
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti					
0,00% 0,00% 0,00%					
DESFACEREA TENCUIELILOR INT.SAU EXT.OBISNUITE LA PERETI, PE SUPRAF.CARE URMEAZA A SE RETENCUI					
Nr.ore manopera/um=0.35					
Desfacerea tencuielilor degradate si curatirea mortarului din rosturi (desfacerea tencuielilor de ciment de pe partea inferioara, H mediu=2m, unde tencuiala se decapeaza în întregime)					
7	RPCJ75A1	82	MP	435,00000	
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti					
64,00% 0,00% 0,00%					
SPALAREA MAN.A TENCUIELILOR SPEC.LA FATADE					
Nr.ore manopera/um=0.45					
8	RPCJ49A1	82	MP	475,00000	
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti					
0,00% 0,00% 0,00%					
TENC.EXT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.DE 2,5 CM GROS.					
EXEC.IN CIMP CONTINUU *					
Nr.ore manopera/um=1.65					
Tencuieli exterioare driscuite, (de var si nisip)					
☐retencuire zona inferioara, decapata complet					

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	



9 9000738 MP 475,00000

Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0,00% 0,00% 0,00%

ADAOSURI SPECIALE PTR. TENCUIELI POROASE

Nr.ore manopera/um=0.00

10 RPCJ50A1 82 MP 220,00000

Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0,00% 0,00% 0,00%

REP.TENC.EXT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.DE 2,5 CM G

ROS.EXEC.IN CIMP CONTINUU *

Nr.ore manopera/um=1.61

Reparatii de tencuieli exterioare driscuite, cu var gras

11 RPCN06A1 82 M 27,00000

Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0,00% 0,00% 0,00%

REPARARE PROFILE TRASE PE LOC CU SABLON LA CORNISE

EXT.DR.<0,75M MORTAR M50-T DRIS.FIN CIMENT M30

Nr.ore manopera/um=2.89

Reparatii exterioare la profile cornise, trase cu sablonul

Total 2 BUCATA 1,00000

TENCUIELI EXTERIOARE

Capitol 3 CONSERVARE ELEMENTE PIATRA

12 YB01 82 LEI 6.000,00000

Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0,00% 0,00% 0,00%

CONSERVARE ELEM PIATRA

Nr.ore manopera/um=0.00

Cheltuieli suplimentare manopera

Reparare detalii de pira

- Elemente de piatra ferestre gotice cor

13 YC01 82 LEI 4.000,00000

Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0,00% 0,00% 0,00%

PRET MATERIAL PTR. CONSERVARE

Nr.ore manopera/um=0.00

Total 3 BUCATA 1,00000

CONSERVARE ELEMENTE PIATRA

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	



Capitol		4 ZUGRAVELI EXTERIOARE			
14	RPCR03A1 82	MP		450,00000	
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%	
ZUGRAVELI EXT.IN CULORI VAR PE TENC NOI < 500 MP *					
Nr.ore manopera/um=0.12					
15	RPCR04B1 82	MP		420,00000	
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%	
ZUGRAVELI EXT.IN CULORI VAR PE TENC VECHI> 500 MP*					
Nr.ore manopera/um=0.16					
16	RPCR40A1 82	MP		75,00000	
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%	
BAITUIREA LEMNARIEI CU BAIT DE APA DAT DE DOUA ORI					
IN INTERIOR					
Nr.ore manopera/um=0.13					
Total		4 BUCATA		1,00000	
ZUGRAVELI EXTERIOARE					

Capitol		5 INVELITORI		
17	RPCI07A1 82	MP		930,00000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
REVIZUIREA INVELITORII DIN TIGLA SOLZI CU RECUPERARE DE TIGLA				
Nr.ore manopera/um=1.43				
18	RPCI09B1 82	M		3,00000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
REP.COAMELOR LA INVELITORI DIN TIGLE SOLZI DIN				
ARGILA ARSA SAU MORT CIMENT *				
Nr.ore manopera/um=0.43				
19	RPCI07A1 82	MP		100,00000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
REP.INV.DIN TIGLE SOLZ.DE 350X170 SI COAME DE 320				
LA ACOP.FARA ASTEREALA CU TIGLE ASEZATE SIMPLU *				
Nr.ore manopera/um=1.43				
Inlocuire invelitoare din tigle solzi asezata simplu				
-@invelitoare turn				
20	RPCH23A 82	MP		50,00000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
ASIMILAT -PODINE DIN LEMN DE RASINOASE DE 5CM GROS.				
PENTRU INTERVENTII LA INVELITOARE FIXATE PE STRUCTURA SARPANTEI				
Nr.ore manopera/um=0.69				
21	RPCL02 82	M		20,00000

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%	
BALUSTRADA DE PROTECTIE DIN LEMN DE RASINOASE					
LA PODINE					
Nr.ore manopera/um=0.69					
22	RPCH07 82	M		3.000,00000	
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%	
ASIMILAT - INLOCUIRE SIPCI DE LEMN AVAND SECTIUNEA DE 30x60MM					
Nr.ore manopera/um=1.43					



Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
23	RPCI35A 82	M	20,00000		
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%	0,00%	
	REPARATII GRAFURI SI COPERTINE DIN TABLA ZINCATA				
	PE ZIDARIE DE CARAMIDA				
	Nr.ore manopera/um=0.69				
Total		5 BUCATA	1,00000		
INVELITORI					



Capitol		6 TRANSPORTURI			
24	TRB05A15 82	TONE	64,00000		
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%	0,00%	
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI				
	ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M \$				
	Nr.ore manopera/um=2.72				
25	TRA01A10P 82	TONE	225,00000		
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%	0,00%	
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU				
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$				
	Nr.ore manopera/um=0.00				
26	TRB05A19 82	TONE	175,00000		
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%	0,00%	
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI				
	ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 90M \$				
	Nr.ore manopera/um=4.44				

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	



27 RPCU09E 99 TONE 75,00000

Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0,00% 0,00% 0,00%

TRASPORTURI CU MIJLOACE MANUALE: CU SCRIPETELE, INC

LUSIV MONT.+DEMONTAREA SCHELETULUI, 5M INALTIME

Nr.ore manopera/um=9.00

Total	6 BUCATA	1,00000
TRANSPORTURI		

Total A:

a)materiale

b)manopera

c)utilaj

d)transport

Total(a+b+c+d)

Obiect: 01 BISERICA

Categorie: 01.022 ARHITECTURA - EXT

PROIECTANT
S.C. 3D PLAN S.R.L.

INTOCMIT
arh. Timofte Marius

Persoana Juridica Achizitoare:
Obiectivul:

PAROHIA EVANGHELICA CA SAROS PE TARNAVE
LUCRARI DE REPARATII, CONSERVARE SI
INTRODUCERE IN CIRCUIT TURISTIC LA
ANSAMBLUL BISERICII EVANGHELICE
FORTIFICATE SAROS PE TARNAVE, JUD. SIBIU
INSTALATII ELECTRICE

Obiectul:



LISTA
cu cantitatile de lucrari

DEVIZUL-OFERTA E03 – REABILITARE INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE

Nr. crt.	Capitol de lucrare sau norma comasata	UM	Cant	Pret unitar	Pret total	TOTAL
				Materiale	Mater Manop Utilaj Transp	
				Manopera		
				Utilaj		
				<u>Transport</u>		
				<u>Total</u>		

1. EA 12 A1 m 175
Teava de cupru $\Phi 15$ mm, perete 0.7mm
Pentru protectie circuite electrice, montata aparent
C01 Procurare m 175
2. EA 12 A1 m 130
Teava de cupru $\Phi 18$ mm, perete 0.7mm
Pentru protectie circuite electrice, montata aparent
C01 Procurare m 130
3. EB 02 C1 m 8
Conducta FY16 pentru legarea la pamant a ramei tabloului electric
YC01 Procurare m 8
4. EC 05 A1 m 200
Cablul CYYf 3x1,5 mmp tras prin tub protectie
YC01 Procurare m 200
5. EC 05 A1 m 150
Cablul CYYf 3x2,5 mmp tras prin tub protectie
YC01 Procurare m 150
6. EC 12 A1 buc 40
Cap terminal cablu cupru pana la 2x10 mmp
7. ED 01 A1 0020 buc 9
Intreruptor manual, normal, montat ingropat (In=10A)
8. ED 01 A1 0022 buc 1
Intreruptor manual, etans, montat ingropat (In=10A)
9. ED 02 A1 0001 buc 1
Comutator manual, normal, montat ingropat (In=10A)
10. ED 08 A1 0006 buc 7
Priza bipolara cu contact protectie montata ingropat

000589



- | | | | | |
|-----|----------------|-----|----|---|
| 11 | EE 05 C1 | buc | 10 | Aplica simpla cu glob, complet echipata,
montata pe tavan sau perete, echipata cu lampa LED de 10W |
| | YC01 Procurare | buc | 10 | |
| 12 | EE 05 C1 | buc | 6 | Aplica simpla cu glob, etansa, IP44, complet echipata,
montata pe tavan sau perete, echipata cu lampa LED de 10W |
| | YC01 Procurare | buc | 6 | |
| 13 | EE 06 A5 | buc | 4 | Pendula cu tija metalica si glob de sticla de 300mm, complet
echipata, echipata cu lampa LED de 25W, suspendata de tavan |
| | YC01 Procurare | buc | 4 | |
| 14 | EF 02 A1 | buc | 1 | Tablou electric biserica TE, echipat conf. Tabel de procurare nr. 1 |
| | YC01 Procurare | buc | 1 | |
| 15 | EF 02 A1 | buc | 1 | Firida echipata cu o cheie bipolara 12A, pentru comanda
iluminatului exterior, IP65, montata aparent pe perete |
| | YC01 Procurare | buc | 1 | |
| 16. | EH 01 A1 | buc | 5 | Inercare cablu de 1 KV |
| 17 | AtD 29 B 0001 | Kg | 10 | Suporti, stelaje zincate, pentru sustinere circuite |
| 18 | W1 P08 A | buc | 1 | Verificarea prizei de pamant si a continuitatii conductorului de protectie |
| 19 | EE 10 H1 | buc | 7 | Corp iluminat de securitate pt. evacuare , autonom, cu LED,
cu folie indicatoare EXIT, autonomie 2h, montat aparent pe perete |
| | YC01 Procurare | buc | 7 | |
| 20 | EE 10 H1 | buc | 2 | Corp iluminat de securitate contra panicii , autonom,
cu LED, autonomie 1h, montat aparent pe perete |
| | YC01 Procurare | buc | 2 | |
| 21 | EE 10 H1 | buc | 1 | Corp iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului ,
autonom, cu LED, autonomie 1h, montat aparent pe perete
in camera centralei de semnalizare incendiu |
| | YC01 Procurare | buc | 1 | |

Proiectant,

Ing Florin Bogus

000590

Persoana Juridica Achizitoare:
Obiectivul:

PAROHIA EVANGHELICA CA SAROS PE TARNAVE
LUCRARI DE REPARATII, CONSERVARE SI
INTRODUCERE IN CIRCUIT TURISTIC LA
ANSAMBLUL BISERICII EVANGHELICE
FORTIFICATE DIN SAROS PE TARNAVE

Obiectul:

INSTALATII DE SEMNALIZARE, ALARMARE SI
ALERTARE IN CAZ DE INCENDIU

Proiect nr:

16 / 2018

Faza :

PROIECT TEHNIC

Data elaborarii:

NOIEMBRIE 2018



LISTA
cu cantitatile de lucrari
DEVIZUL-OFERTA I01 – INSTALATII DE SEMNALIZARE, ALARMARE
SI ALERTARE IN CAZ DE INCENDIU

*****Nr.

crt.	Capitol de lucrare sau norma comasata	UM	Cant	Pret unitar	Pret total			TOTAL
				Materiale	Mater	Manop Utilaj Transp		
				Manopera				
				Utilaj				
				Transport				
				Total				

1. EA 12 A1 m 25
Teava de cupru $\Phi 15$ mm, perete 0.7mm
Pentru protectie circuite electrice, montata aparent
C01 Procurare m 25
- 2 EA 01 E2
Canalet din masa plastica ignifuga, de 25x16 mm, alb,
pentru protejare cabluri de incendiu, montat aparent
pe dibluri din material plastic (inlocuire de material)
Total m 130
YC01 Procurare m 130
- 3 EA 16 C1
Coltar tip L pentru canalet din masa plastica ignifuga,
de 25x16 mm, alb, pentru protejare cabluri de incendiu,
montat aparent pe dibluri din material plastic
Total buc 20
YC01 Procurare m 20
- 4 EA 16 C1
Coltar de interior pentru canalet din masa plastica ignifuga,
de 25x16 mm, alb, pentru protejare cabluri de incendiu,
montat aparent pe dibluri din material plastic
Total buc 20
YC01 Procurare m 20
- 5 EB 02 C1 m 25

000591



Conductora MYF 16 mmp pentru legarea la pamant
a carcasei centralei de semnalizare

6. EB 09 A1 0060-0010 buc 1
Piesa flexibila din cupru de 16 mmp
pentru legarea suplimentara la pamant
a carcasei centralei de semnalizare
7. RpCU 07 D3 buc 10
Strapungeri in zidarie de 2 caramizi
8. RpCU 12 D4 buc 3
Strapungeri sub 150 cmp in plansee de beton de 22 cm
- 10 EC 03 B1 m 10
Cablu CYYf 3x2,5 mmp montat pe console
(circuit prize centrala semnalizare)
YC01 Procurare m 10
- 11 EC 07 D1
Cablu incendiu ignifug **J-Y(St)Y 2x2x0.8**,
tras prin tub protectie (detectoare, butoane)
Total m 220
YC01 Procurare m 220
- 12 EC 08 A1 m 50
Cablu incendiu ignifug **J-Y(St)Y 1x2x0.8**,
tras prin tub protectie (sirena de exterior)
YC01 Procurare m 50
- 13 EC 13 A1 buc 24
Cap terminal pentru cablu semnalizare cu 4 conductoare,
inclusiv legatura la aparat
- 14 ED 08 A1 0006 buc 2
Priza cu contact de protectie, montata aparent (In=16A)
pentru alimentare centrala semnalizare incendiu
- 15 ED 10 J1 buc 3
Buton manual pentru semnalizare incendiu, adresabil,
montat in carcasa pe perete
YC01 Procurare buc 3
16. At A01 A buc 3
Carcasa pentru buton semnalizare incendiu, rosie, cu geam
cu pictograma, montata pe perete
YC01 Procurare buc 3
- 17 ED 12 A1 buc 1
Aparat semnalizare acustica, sirena de interior,
montata pe perete
YC01 Procurare buc 1
- 18 ED 12 A1 buc 1

000592



- Aparat semnalizare acustica, sirena de exterior cu flash,
montata pe perete
YC01 Procurare buc 1
- 19 ED 12 B1 buc 9
Detector optic de fum, adresabil, cu izolator,
montat pe soclu pe tavan
YC01 Procurare buc 9
20. At A01 A buc 9
Soclu pentru detectori, cu izolator,
montat pe tavan
YC01 Procurare buc 9
- 21 At A03 A buc 1
Centrala avertizare incendiu adresabila, cu 1 bucla
montata pe perete la parter in sacristie
YC01 Procurare buc 1
- 22 EE 10 I1 buc 1
Corp iluminat pentru continuarea lucrului, cu o lampa
LED, cu baterie, cu autonomie de 2 ore,
montat pe perete, langa centrala de semnalizare
YC01 Procurare buc 1
23. EH 05 A1 buc 1
Inercare tablou electric pe schelet metalic
24. EH 07 A1 Kwh 5
Energie electrica pentru probe
- 25 EI 02 H1 mp 0.2
Etansarea trecerii cablurilor prin goluri in ziduri sau canale
- 26 EI 01 A1 - 0001 buc 50
Diblu metalic de 6 mm diametru
- 27 W1 P08 A buc 1
Verificarea prizei de pamant si a continuitatii conductorului de protectie
- 28 AtD 29 B 0001 Kg 10
Suporti, stelaje zincate, pentru sustinere circuite si echipamente
- 29 At A02 B buc 2
Acumulator 12V, 10Ah, montat la centrala de semnalizare
YC01 Procurare buc 2
- 30 At E25 A3
Inercarea sistemului de alarmare
15 buc detectoare si butoane neconectate la centrala
- 31 At E25 B3
Inercarea sistemului de alarmare

000593

15 buc detectoare, module si butoane conectate la centrala



4

Proiectant,

Ing Florin Bogus

000594

Persoana Juridica Achizitoare:
Obiectivul:

PAROHIA EVANGHELICA CA SAROS PE TARNAVE
LUCRARI DE REPARATII, CONSERVARE SI
INTRODUCERE IN CIRCUIT TURISTIC LA
ANSAMBLUL BISERICII EVANGHELICE
FORTIFICATE SAROS PE TARNAVE, JUD. SIBIU
INSTALATII ELECTRICE

Obiectul:



LISTA
cu cantitatile de lucrari
DEVIZUL-OFERTA E02 - INSTALATII DE PARATRAZNET
SI PRIZA DE PAMANT

Nr.	Capitol de lucru	UM	Cant	Pret unitar	Pret total	TOTAL
crt.	sau norma comasata			Materiale	Mater Manop Utilaj Transp	
				Manopera		
				Utilaj		
				<u>Transport</u>		
				Total		

1. EG 01 C1 buc 2
Tija captare CC1500, (TIJA SIMPLA), montata pe varf turn si cupola nava
2. EG 03 D1 m 35
Conductor de captare din otel zincat rotund
Ø 12 mm montat pe acoperis din tigla sau olane
3. EG 07 G1 m 205
Conducta de coborare din otel rotund zincat Ø 12
montata aparent pe ziduri
4. EG 08 B1 m 98
Conducta de legare la pamant din OL Zn 40x4
montata ingropat in teren tare, inclusiv sapatura
si astuparea santului
5. EG 09 A1 buc 6
Protectia conductei de coborare cu otel cornier 20x20x4 mm
6. EG 10 A1 buc 7
Cutie cu eclisa de separatie
7. W1 R06 A2 m 15
Electrod din teava OL-Zn cu diametrul de 2 ½"
8. EG 11 A1 buc 32
Carlige de incalcare din cupru pentru conductor
de captare rotund fixat pe coama (cod 6113-Indelec)
(schimbare material)
YC01 Procurare buc 32

000595



- 9 EG 11 A1 buc 50
Atas pentrum tigla, din otel inox (cod 6110-Indelec),
pentru fixare conductor rotund zacoperis cu tigla
biserica (schimbare material)
YC01 Procurare buc 50

- 10 EG 11 A1 buc 62
Atas din otel galvanizat (cod 6473-Indelec),
pentru fixare conductor rotund pe perete vertical
biserica(schimbare material)
YC01 Procurare buc 62

- 11 W1 P08 A buc 1
Verificarea prizei de pamant

- 12 CP 20 E1 buc 10
Imbinarea prin sudura cap la cap
a conductelor (tronsoane platbanda)

- 13 CN 13 A1 0019 m 3
Vopsirea cu bitum a zonelor sudate

- 14 W1 C10 A1 Kg 50
Constructii din otel pentru
sustinere conductori de coborare

- 15 IZ J09 B1 0006 mp 3
Vopsirea anticoroziva a constructiilor
de otel pentru sustinerea cond de captare

- 16 DG 06 A1 mc 1
Spargeri fundatii de beton

- 17 CB 47 buc 2
Montare si demontare schela: lungime 4m, inaltime 30m

- 18 AUT U ore 50
Utilizare schela 4 mp

Proiectant,
Ing Florin Bogus

000596

Formular F3

OBIECTIV: 01 LUCRARI DE REPARATII;CONSERVARE SI INTRODUCERE IN CIRCUITUL TURISTIC AL ANSAMBLULUI BISERICESC EV. SAROS PE TARNAVE

ȘAROS PE TÂRNAVE

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 02 ZID INCINTA SI CLADIRI ANEXE, TURNURI

Categorie: 02.02 ARHITECTURA

					[ron]
Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
Capitol		1 SCHELE			
1	CB47A1 82	MP	1.150,00000		
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%	
MONTAREA SI DEMONTARE SCHELE MET TUBULARE PT LUCR					
ARI PE SUPRAFETE VERTICALE H<30,0M					
Nr.ore manopera/um=0.48					



Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
2	AUT1303 82	ORE		0,00000	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%	0,00%	
	ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11-13,5 3SCH.LE				
	I/MP	\$			
	Nr.ore manopera/um=0.00				
Total		1 MP		1.825,00000	
SCHELE					



Capitol	2 ZIDARII			
3	RCSF04A	02	M CUB	5,00000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
ZID.-MOLOANE CIOPLITE REG., ZID.DREPT/CURB, PT.COM				
PLETARI/INCHIDERI/REF.,EXCL.ROST.F.V.,CLAD.EXIST				
Nr.ore manopera/um=8.65				
L: LRC57D -M :220047C -MOLOANE BRUTE CIOPLITE DIN GROS				
4	RPCG05	82	M CUB	30,00000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
ZIDARIE DE CARAMIDA PLINA PRESATA FORMAT VECHI				
(RETESERE)				
Nr.ore manopera/um=9.20				
5	RPCF07B1	82	M	100,00000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
REPARAREA CRAPATURILOR IN ZIDURI DE PIATRA DIN MOL				
LOANE CIOPLITE REGULAT CU MORTAR M50-Z				
Nr.ore manopera/um=2.40				
6	RPCF08A1	82	M	20,00000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
REPARAREA CRAPATURILOR LA ZIDARIILE DE PIATRA PRIN				
UMPLEREA CU MORTAR DE CIMENT M100-Z				
Nr.ore manopera/um=0.15				

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	



7 RPCG26A 02 MP 335,00000

Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0,00% 0,00% 0,00%

CHITUIREA SI ROSTUIREA ZIDARIEI APARENTE

Nr.ore manopera/um=6.10

8 RPCG19D1 82 M 2,00000

Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0,00% 100,00% 0,00%

REP CRAPAT LA ZID DE CARAM DE 28 CM CU INLOC DE CARA

M FORMAT VECHI 280X140X70MM CU M50Z

Nr.ore manopera/um=1.78

REPARATII BOLTI SI ARCE

Total 2 BUCATA 1,00000

ZIDARII

Capitol 3 TENCUIELI, ZUGRAVELI

9 RPCT10XA 93 MP 500,00000

Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0,00% 0,00% 0,00%

DEFACEREA TENCUIELILOR INT.SAU EXT.OBISNUITE LA

PERETI,PE SUPRAF.CARE URMEAZA A SE RETENCUI

Nr.ore manopera/um=0.35

10 RPCJ50B1 82 MP 350,00000

Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0,00% 0,00% 0,00%

REP.TENC.EXT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.DE 2,5 CM G

ROS.EXEC.IN FISII PINA LA 70 CM LATIME *

Nr.ore manopera/um=1.82

000599

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii,			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	



11 ZIZA10A1 82 MP 3,00000

Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0,00% 0,00% 0,00%

CURATIREA LEMNARIEI DIVERSE CU PERIA DE SARMA, SM

IRGHEL SI TOLUEN

Nr.ore manopera/um=0.66

12 RMF40A 02 MP 3,00000

Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0,00% 0,00% 0,00%

PROT.PREVENTIVA / DE STOPARE A ATACULUI BIOLOGIC,

SOLUTII TIP....PRIN PENSULARE 2 STRATURI

Nr.ore manopera/um=0.17

L: LRM15 -0001:CZ05RM01 -SOLUTIE TIP ... PROTECTIE ATAC BIOLOGIC (SE VA PREZA TIPUL SOL.SI RETETA)

Total 3 BUCATA 1,00000

TENCUIELI, ZUGRAVELI

Capitol 4 PARDOSELI

13 CG25A 02 MP 60,00000

Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0,00% 0,00% 0,00%

PARDOSELI CARAMIDA OBISNUITA SAU DUBLU PRESATE,PE

LAT ROST MORTAR DE CIM.M100T 3CM, INCAPERI S>16MP

Nr.ore manopera/um=1.10

14 RPCK07A1 82 MP 115,00000

Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0,00% 0,00% 0,00%

PARDOSELI DIN DUSUMELE RASINOASE 22MM LAMB SI ULUC

PE RIGLE STEJAR 50X80MM

Nr.ore manopera/um=0.74

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	

15	RMF40A 02	MP	200,00000		
----	-----------	----	-----------	--	--

Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%	
----------------------	--	-------	-------	-------	--

PROT.PREVENTIVA / DE STOPARE A ATACULUI BIOLOGIC,

SOLUTII TIP....PRIN PENSULARE 2 STRATURI

Nr.ore manopera/um=0.17

L: LRM15 -0001:CZ05RM01 -SOLUTIE TIP ... PROTECTIE ATAC BIOLOGIC (SE VA PREZA TIPUL SOL.SI RETETA)

Total		4 BUCATA	1,00000		
--------------	--	----------	----------------	--	--

PARDOSELI

Capitol	5 PLANSEE,STALPI LEMN, LEMNARI				
----------------	---------------------------------------	--	--	--	--

16	RPCH10D1 82	MP	3,00000		
----	-------------	----	---------	--	--

Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	100,00%	0,00%	
----------------------	--	-------	---------	-------	--

ASTEREALA INCHIDERE CAPETE CLADIRI

Nr.ore manopera/um=0.39

17	RPCL02 82	M	45,00000		
----	-----------	---	----------	--	--

Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%	
----------------------	--	-------	-------	-------	--

BALUSTRADA DE PROTECTIE DIN LEMN DE RASINOASE

LA PODINE

Nr.ore manopera/um=2.23



000601

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	



18 CH09A 99 M 23,50000

Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0,00% 0,00% 0,00%

SCARI INT.DREPT DIN LEMN FOIOASE (STEJAR,FAG,ULM)

ORICE LUNGIME- TREPTE SI CONTRATREPT DIN LEMN-

Nr.ore manopera/um=3.60

L: LC03H -0068-2911837 -DULAP STEJAR SCURT TIV CL B GR=50MM LUNG=1,25M S 8689

Total 5 BUCATA 1,00000

PLANSEE,STALPI LEMN, LEMNARII

Capitol 6 TAMPLARII LEMN

19 RPCO01A 82 MP 0,50000

Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0,00% 0,00% 0,00%

CONFECTIONAREA SI MONTAREA FERESTRELOR DIN LEMN SIMPLE

Nr.ore manopera/um=5.17

20 RPCO29A1 82 MP 14,00000

Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0,00% 0,00% 0,00%

CONFECTIONAREA USILOR DE LEMN EXTERIOARE SIMPLE DIN CHERESTEA

DE RASINOASE CU PRAGUL TOCULUI DE STEJAR CU FRIZURI SI TABLII

Nr.ore manopera/um=4.07

21 RPCT33A1 82 MP 5,00000

Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0,00% 0,00% 0,00%

DEMONTAREA USILOR - PENTRU REPARATII CAPITALE

Nr.ore manopera/um=0.43

22 RPCO31A2 82 MP 5,00000

Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0,00% 0,00% 0,00%

MONTARE USI DE LEMN RESTAURATE

Nr.ore manopera/um=1.15

23 9903034 MP 5,00000

Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0,00% 0,00% 0,00%

USI RESTAURATE

Nr.ore manopera/um=0.00

Total 6 BUCATA 1,00000

TAMPLARII PEMN

Capitol 7 INVELITORI

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
24	RPCI07A1 82	MP	500,00000		
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti					
		0,00%	0,00%	0,00%	
REP.INV.DIN TIGLE SOLZ.DE 350X170 SI COAME DE 320					
LA ACOP.FARA ASTEREALE CU TIGLE ASEZATE SIMPLU *					
Nr.ore manopera/um=1.43					



Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	



Total	7 BUCATA	1,00000
INVELITORI		

Capitol	8 TRANSPORTURI			
25	TRB05A15	82	TONE	45,00000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI				
ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M \$				
Nr.ore manopera/um=2.72				
26	TRI1AA03C1	82	TONE	30,00000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN PRAFURI,P				
RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 \$				
Nr.ore manopera/um=0.50				
27	TRA01A10P	82	TONE	10,00000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU				
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$				
Nr.ore manopera/um=0.00				
28	TRA01A30	82	TONE	20,00000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO				
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM. \$				
Nr.ore manopera/um=0.00				
29	TRB05A19	82	TONE	25,00000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI				
ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 90M \$				
Nr.ore manopera/um=4.44				

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	



Total		10 BUCATA	1,00000		
TRANSPORTURI					

Total A:

a)materiale

b)manopera

c)utilaj

d)transport

Total(a+b+c+d)

Obiect: 02 ZID INCINTA SI CLADIRI ANEXE, TURNURI

Categorie: 02.02 ARHITECTURA

PROIECTANT
S.C. 3D PLAN S.R.L.

INTOCMIT

arh. Timofte Marius

000605

Formular F3

OBIECTIV: 01 LUCRARI DE REPARATII;CONSERVARE SI INTRODUCERE IN CIRCUITUL TURISTIC AL ANSAMBLULUI BISERICESC EV. FORTIFICATE

ȘAROȘ PE TÂRNAVE

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari



Obiect: 03 AMENAJARE INCINTA

Categorie: 03.02 ARHITECTURA

[ron]

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
Capitol					
1 TERASAMENTE, ALEI, RIGOLE					
1	TSG05E1 82	M CUB	5,00000		
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%		
TOALETARI ARBORI EXISTENTI RASINOASE SI FOIOASE, INCLUSIV TRANSP.MANUALA A MATERIALULUI IN GRAMEZI					
Nr.ore manopera/um=0.31					
2	RPCA03A 99	M CUB	53,00000		
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%		
SAPATURI DE PAMINT,SPATII LIMITATE,L>1 M,VOL.<20 M C,TALUZ VERTICAL,MAL NESPRIJINIT,H<2 M ADINCIME					
Nr.ore manopera/um=3.90					
3	TSD16A1 82	M CUB	30,00000		
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%		
STRAT DE REPART.PIETRIS 7-15 MM / 15 CM GROSIME					
Nr.ore manopera/um=1.26					
4	RPCS06A1 82	MP	160,00000		
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%		
PAVAI BRUT 15-20CM GROS. BOLOVANI DE RIU (TROTUAR PERIMETRAL BISERICA)					
Nr.ore manopera/um=0.55					

000606

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	



5 RPCF05A1 82 MP 160,00000

Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0,00% 0,00% 0,00%

ROSTUIREA PAVAJULUI DIN PIATRA DE RAU TROTUAR DE PROTECTIE BISERICA

Nr.ore manopera/um=6.35

6 RPCF01C 99 M CUB 8,00000

Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0,00% 0,00% 0,00%

PREPARAREA MORTARULUI

Nr.ore manopera/um=6.35

0,00

0,00

7 TSH32 82 MP 360,00000

Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0,00% 0,00% 0,00%

AMENAJARI DE ALEI CU IMBRACAMINTE DE BALAST DE 15 CM GROS.

Nr.ore manopera/um=1.85

L: 10140 -M :8000437 -PLACI DIN PIATRA

8 TSH24A1 82 BUCATA 6,00000

Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0,00% 0,00% 0,00%

PLANTARE ARBUSTI SI POMI FRUCTIFERI

Nr.ore manopera/um=5.20

Total 1 BUCATA 1,00000

TERASAMENTE, ALEI, RIGOLE

Capitol 2 TRANSPORTURI

9 TRB01B15 82 TONE 395,00000

Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0,00% 0,00% 0,00%

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR

UNCARE DESC ARUNCARE GRUPE 1-3 DISTANTA 50M \$

Nr.ore manopera/um=1.10

10 TRA01A10P 82 TONE 245,00000

Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0,00% 0,00% 0,00%

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU

AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$

Nr.ore manopera/um=0.00



Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
11	TRA01A30 82	TONE		275,00000	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%	0,00%	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO				
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM. \$				
	Nr.ore manopera/um=0.00				
12	TRB01B15 82	TONE		240,00000	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%	0,00%	
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR				
	UNCARA DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 50M \$				
	Nr.ore manopera/um=1.10				
Total		2 BUCATA		1,00000	
TRANSPORTURI					

Total A:

a)materiale

b)manopera

c)utilaj

d)transport

Total(a+b+c+d)

Obiect: 03 AMENAJARE INCINTA

Categorie: 03.02 ARHITECTURA

PROIECTANT
S.C. 3D PLAN S.R.L.

INTOCMIT
arh. Timofte Marius

000608

Persoana Juridica Achizitoare:
Obiectivul:

PAROHIA EVANGHELICA CA SAROS PE TARNAVE
LUCRARI DE REPARATII, CONSERVARE SI
INTRODUCERE IN CIRCUIT TURISTIC LA
ANSAMBLUL BISERICII EVANGHELICE
FORTIFICATE SAROS PE TARNAVE, JUD. SIBIU
INSTALATII ELECTRICE

Obiectul:



**LISTA
cu cantitatile de lucrari**

DEVIZUL-OFERTA E01 – INSTALATII ILUMINAT ORNAMENTAL EXTERIOR

Nr. crt.	Capitol de lucrare sau norma comasata	UM	Cant	Pret unitar Materiale Manopera Utilaj <u>Transport</u> Total	Pret total Mater Manop Utilaj Transp	TOTAL
-------------	--	----	------	---	---	-------

- | | | | | | | |
|----|---|-----|-----|--|--|--|
| 1 | W2 G18 A01
Borna de beton pentru marcare traseu cabluri | buc | 8 | | | |
| 2. | TSA 16 C1
Sapatura pentru santuri cablu in teren tare | mc | 50 | | | |
| 3 | DG 06 A1
Spargeri fundatii de beton | mc | 1 | | | |
| 4. | TSD 18 C1
Umplutura pentru santuri | mc | 45 | | | |
| 5. | TSD 01 C1
Imprastierea cu lopata a pamantului | mc | 5 | | | |
| 6 | TSD 04 B1
Compactarea cu maiul a pamantului | mc | 45 | | | |
| 7 | W2 H04 A1
Strat de nisip asezat in sant | mc | 5 | | | |
| 8. | W2 H07 A1
Profil de sant pentru 1 cablu de 1KV cu folie PVC | m | 170 | | | |
| 9. | EA 10 D2
Teava PVC U Φ63 montata ingropat in sant
pt protectie cabluri la subtraversarea zonelor pavate | m | 4 | | | |
| 10 | W2 G06 A01
Montare si demontare podete
metalice de protectie | m | 10 | | | |
| 11 | EC 04 A1 | m | 170 | | | |

000609

- Cablu CYAbY 3x4 mmp montat liber
pe fund canale
YC01 Procurare m 170
- 12 EC 12 A1 buc 12
Cap terminal pentru cablu de cupru de max. 2x10 mmp
- 13 EE 10 C1 buc 6
Corp de iluminat orientabil pentru iluminat fatada
bisericii, tip **LUXOR 02** asimetric sau similar
echipat cu lampi LED de 50W, grad protectie IP66,
complet echipat, montat pe sol, pe suport fixat in beton
YC01 Procurare buc 6
- 14 EF 02 A1 buc 1
Firida conexiuni, echipata cu o cheie de comanda
bipolara 12A
YC01 Procurare buc 1
- 15 W2 J02 A1 buc 1
Verificarea retelei electrice subterane cu cablu nou
16. CA 01 A1 mc 2
Beton marca BC-10 (B150), turnat in fundatii
17. CZ 01 05 A mc 2
Preparare beton BC-10
- 18 EG 08 B1 m 140
Conducta de legare la pamant a carcaselor corpurilor
de iluminat din OL Zn 40x4, montata ingropat in
teren tare, inclusiv sapatura si astuparea santului
- 19 EB 09 A1 0060-0010 buc 6
Piesa flexibila din cupru de 16 mmp pentru legarea la pamant
A carcaselor corpurilor de iluminat



Proiectant,

Ing Florin Bogus

000610

FORMULAR F3

Beneficiar : PAROHIA EVANGHELICA CA SAROS PE TARNAVE

Investitie : 100 REPARATII, CONSERVARE BIS.EV. SAROS

Obiect : 100.03 PROTECTIE MEDIU

TOALETARE + SEMANARE POMI

Categ. lucrari: 0000 A Cantitate: 1,000 BUC



DEVIZ ANALITIC PE STADII FIZICE

A00320 PAG.: 1

=====

A R T I C O L E:				PU MAT	VAL MAT =	
=NR.	SIMBOL	DENUMIRE		PU MAN	VAL MAN =	
=		U.M.		PU UTI	VAL UTI =	
=				PU TRA	VAL TRA =	
=SPOR:	MAT.	MAN.	UTI.	GR./ART.	GR.TOT.	T O T A L =
						===== [Ron] ==

A. CHELTUIELI DIRECTE ARTICOLE

1 TSG05E1 6,000 BUC.

[Asim.] TOALETARE ARBORI EXISTENTI

0,0000 0,0000 Total= 0,00

2 TSH24A1 6,000 BUC.

PLANTARI ARBUSTI FARA BALOT

0,0000 0,0000 Total= 0,00

2 7204136 6,240 BUC.

PUIETI ARB.FOIOS.PARTHENOCISUSTRICUSPIDA

TA 2H= 40CM

0,0015 0,0094 Total= 0,00

000611

=====

TOTAL GENERAL

0,00

PE CATEGORIA DE

LUCRARI TOALETARE +SEMANARE POMI

SEF PROIECT:
Arh.TIMOFTE MARIUS

INTOCMIT:



000612

Beneficiar : PAROHIA EVANGHELICA CA SAROS PE TARNAVE

Investitie :100 REPARATII,CONSERVARE BIS.EV. SAROS
Obiect :100.04 ORGANIZARE SANTIER
Stadiu fizic :A00400 LUCRARI ORGANIZARE SANTIER



Categ.lucrari: 0000 A Cantitate: 1,000 BUC

ANTEMASURATOARE

A00400 PAG.: 1

=====

A R T I C O L E:			
=NR.	SIMBOL	DENUMIRE	CANTITATE
=			=
=SPOR:	MAT.	MAN.	UTI.
			U.M.

=====

A. CHELTUIELI DIRECTE ARTICOLE

1 TSE01D1 1002,000
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU
DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN F.TARE

+----- Detalii calcul cantitate: ----- Rezultat: --+
|1 *AMENAJARE PLATORMA LUCRU BALASTATA:10X20m .. |
|2 10*20/100 2,000 |
|Total: 2,000 <<|
+-----

2 DA06A1 MC.....20,000
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRA
NT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA

+----- Detalii calcul cantitate: ----- Rezultat: --+
|1 * BALASTARE PLATFORMA DE LUCRU 10 cm |
|2 0.10*200 20,000 |
|Total: 20,000 <<|
+-----

3 IZF04J2 MP.....200,000
[Asim.] STRAT DE SEPARARE BALAST CU FOLIE

3 6716895 KG.....50,000
[Asim.] FOLIE 0.5 mm

4 DA03A1 MC.....20,000
SCARIFICAREA MANUALA A PLATFORMEI DRUMULUI

5 TRI1AA01C3 T.....36,000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN
ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.3

+----- Detalii calcul cantitate: ----- Rezultat: --+
|1 DESFIINTARE PLATFORMA BALAST 20*1.8 36,000 |
|Total: 36,000 <<|
+-----

6 TRA01A10P T.....36,000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUT
OBASCULANTA DIST.=10 KM

+----- Detalii calcul cantitate: ----- Rezultat: --+
|1 * TRANSPORT AUTO BALAST PLATFORMA |
|2 20*1.8 36,000 |
|Total: 36,000 <<|
+-----

7 6769 ORA.....10,000
[Asim.] AUTOMACARA CU BRAT TELESCOPIC 30,0- 39,9TF,
pentru incacare si descarcare BARACA -2 BUC

000613

FORMULARUL F4



OBIECTIV

Proiectant,

LUCRARI DE REPARATII, CONSERVARE si
INTRODUCERE IN CIRCUITUL TURISTIC AL
ANSAMBLULUI BISERICII EVANGHELICE FORTIFICATE
SAROSUL PE TARNAVE

SC 3D PLAN SRL

(denumirea persoanei juridice și datele
de identificare)

(denumirea)

LISTA

cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări și active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	NR.	Prețul unitar	(exclusiv TVA)	Fișa tehnică atașată
			Bucati	- lei/U.M. -	(3 x 4)	
0	1	2	3	4	5	6
	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj					
	a). . .					
	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport					
	a). . .					
	Dotări TOALETA ECOLOGICA PERSOANE CU HANDICAP	Buc.	1			Fișa tehnică nr. 1
	RAMPA MOBILA PERSOANE CU DEZABILITATI	Buc.	1			Fișa tehnică nr. 2
	SET MASA SI BANCUTE	Buc.	2			Fișa tehnică nr. 3
	COS DE GUNOI RUSTIC	Buc.	3			Fișa tehnică nr. 4
	KIT SISTEM DE ALARMA GSM Wireless 5 zone ELDES	Buc.	1			Fișa tehnică nr. 5
	Active necorporale					
	TOTAL				0	

Proiectant,

SC 3D PLAN SRL

(numele și semnătura persoanei autorizate)
L.S.

PRECIZARE:

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloanele 1 și 2.

000615

Coloanele 3-5 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică.



000616



FORMULARUL F5

OBIECTIV

Proiectant,

LUCRARI DE REPARATII, CONSERVARE si
INTRODUCERE IN CIRCUITUL TURISTIC AL
ANSAMBLULUI BISERICII EVANGHELICE
FORTIFICATE SAROSUL PE TARNAVE

SC 3D PLAN SRL

(denumirea)

(denumirea persoanei juridice și datele de identificare)

FIȘA TEHNICĂ Nr. 1

(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotări.)

DOTARI: TOALETA ECOLOGICA PERSOANE CU HANDICAP (denumirea)

Corespondența propunerii			
Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali : Dimensiuni exterioare(L/D.H):220*160*225cm Dimensiuni interioare (L/D/H):160*125*220cm Capacitate rezervor:100 litri Inaltime scaun : 47 cm		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare : Podea anti-alunecare		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: sa asigure confortul si comoditatea persoanelor cu nevoi speciale.		
4	Condiții de garanție și postgaranție:12 luni		
5	Condiții cu caracter tehnic		

Proiectant,

SC 3D PLAN SRL

(numele și semnătura persoanei autorizate)

L.S.

000617



PRECIZARE:

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică.

000618



FORMULARUL F5

OBIECTIV

Proiectant,

LUCRARI DE REPARATII, CONSERVARE si
INTRODUCERE IN CIRCUITUL TURISTIC AL
ANSAMBLULUI BISERICII EVANGHELICE
FORTIFICATE SAROSUL PE TARNAVE

SC 3D PLAN SRL

(denumirea)

(denumirea persoanei juridice și datele de identificare)

FIȘA TEHNICĂ Nr. 2

(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotări.)

DOTARI: RAMPA MOBILA PERSOANE CU DEZABILITATI (denumirea)

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii	
		tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali : Lungime extinsa: 3040 mm Lungime strinsa: 1270 mm Latime exterior: 190 mm Inaltime maxima obstacol: 505 mm		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare : Sarcina maxima : 275 kg, Suprafata de rulare sa asigure aderenta si pe vreme umeda		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: sa asigure confortul si comoditatea persoanelor cu nevoi speciale.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: 24 luni		
5	Condiții cu caracter tehnic: Rampa telescopica, Material Aluminiu		

Proiectant,

SC 3D PLAN SRL

(numele și semnătura persoanei autorizate)

000619

L.S.



PRECIZARE:

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică.

000620



FORMULARUL F5

OBIECTIV

Proiectant,

LUCRARI DE REPARATII, CONSERVARE si
INTRODUCERE IN CIRCUITUL TURISTIC AL
ANSAMBLULUI BISERICII EVANGHELICE
FORTIFICATE SAROSUL PE TARNAVE

SC 3D PLAN SRL

(denumirea)

(denumirea persoanei juridice și datele de identificare)

FISA TEHNICĂ Nr. 3

(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotări.)

DOTARI: SET MASA SI BANCUTE (denumirea)

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini		Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
		0	1	
1	Parametri tehnici și funcționali : Material: lemn masiv Dimensiuni masa: 140x70 cm Dimensiuni banca: 140x30 cm			
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare : Elementele din lemn sa fie vopsite si tratate -sa ofere rezistenta la apa si UV			
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: sa asigure confort in utilizare			
4	Condiții de garanție și postgaranție: 24 luni			
5	Condiții cu caracter tehnic: Sa fie robuste la utilizare.			

Proiectant,

SC 3D PLAN SRL

(numele și semnătura persoanei autorizate)

000621

L.S.



PRECIZARE:

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică.

000622



FORMULARUL F5

OBIECTIV

Proiectant,

LUCRARI DE REPARATII, CONSERVARE si
INTRODUCERE IN CIRCUITUL TURISTIC AL
ANSAMBLULUI BISERICII EVANGHELICE
FORTIFICATE SAROSUL PE TARNAVE

SC 3D PLAN SRL

(denumirea)

(denumirea persoanei juridice și datele de identificare)

FISA TEHNICĂ Nr. 4

(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotări.)

DOTARI: COS DE GUNOI RUSTIC (denumirea)

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii	
		tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali : Lungime :40 cm Latime exterior:40Cm Inaltime :70 CM		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare : Elementele din lemn saopsite fie tratate si vopsite -sa ofere rezistenta la apa si UV		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: sa asigure golirea facila		
4	Condiții de garanție și postgaranție:24 luni		
5	Condiții cu caracter tehnic:Cadru si cos metalic , invelie din lemn		

Proiectant,

SC 3D PLAN SRL

(numele și semnătura persoanei autorizate)

L.S.

000623



PRECIZARE:

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică.

000624



FORMULARUL F5

OBIECTIV

Proiectant,

**LUCRARI DE REPARATII, CONSERVARE si
INTRODUCERE IN CIRCUITUL TURISTIC AL
ANSAMBLULUI BISERICII EVANGHELICE
FORTIFICATE SAROSUL PE TARNAVE**

SC 3D PLAN SRL

(denumirea)

(denumirea persoanei juridice și datele de identificare)

FISA TEHNICĂ Nr. 5

(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotări.)

DOTARI: KIT SISTEM DE ALARMA GSM Wireless 5 zone ELDES (denumirea)

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali : - 5 detectori de mișcare - se poate controla cu telefonul mobil		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare : Grad mare de siguranță		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: monitorizare și control eficient		
4	Condiții de garanție și postgaranție: 12 luni		
5	Condiții cu caracter tehnic		
	Usor de instalat		

Proiectant,

SC 3D PLAN SRL

(numele și semnătura persoanei autorizate)

L.S.

000625



PRECIZARE:

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică.

000626