

Legendă			
inventariere degradări			lucrări de reparații
1		roșturi fara mortar	roșturi cu mortar adecvat, închiderea roșturilor >3cm cu pietre mici
2		zidarie piatra / caramida prezentand degradari	desprinderea elementelor degradate si inlocuire cu același material
3		zidarie piatra / caramida cu goluri	umplemur golurilor cu material identic
4		completări intervenții cu beton	indepartare daca este necesar/posibil
5		tencuiala desprinsa, cu goluri	umpleura golurilor, consolidarea marginilor cu refacere / zugrăveli pe baza de var
6a		tencuiala aderenta la suport cu zugrăveli deosebite	zugrăveli pe baza de var după măturarea cauzelor (săruri, infiltrații, etc.)
7		suprafețe sau fragmente cu fresca	consolidare conform recomandărilor restauratorului
8		elemente decorative din piatră	conservare conform studiului de parametru/restaurator piatră
9		umiditate în zidarie	conservare conform studiului de parametru/restaurator piatră
10		săruri în zidarie	vezi lucrări recomandate în descrierea masurilor propuse
11		degradări biologice	vezi lucrări recomandate în descrierea masurilor propuse
12		invelitoare degradată	tratamente cu soluții insecticide
13		crăpături fisuri în zidarie	refacere invelitoare
14		vegetatie crescuta pe zidarie	inlocuire tieți degradate
15		corocămint din zidarie de caramida / piatră naturală cu degradări	umplem cu același material si rețetare caramizi/pietre-injectare
16		degradări la elementele din lemn	indepartarea vegetatiei, inclusiv a radacinilor
17		elemente de închiriere, metal- tiranți, ancore etc.	restaurare, completarea spațiilor prezentând goluri, innoire suprafețe cu mortar
			reparații conform memoriu de arhitectură/prezenta și expertiza tehnică
			inlocuire, curățare de rușina, revopsire

	COMPONENTE ARTISTICE
A	ZONE CU PICTURĂ MURALĂ - se vor proteja pe perioada desfășurării lucrărilor cu placă de XPS așezate pe o rețea de sîcni fixate cu în caie cu distanțieri de lemn
B	ANCADRAMENTE DE PIATRĂ - se vor proteja pe perioada desfășurării lucrărilor cu placă de XPS așezate pe o rețea de sîcni fixate cu în caie cu distanțieri de lemn
C	PIETRE FUNERARE ASEZATE ÎN ZIDĂRIE - se vor proteja pe perioada desfășurării lucrărilor cu placă de XPS așezate pe o rețea de sîcni fixate cu în caie cu distanțieri de lemn
	OBIECTE DE INVENTAR MOBIL MĂSURI DE PROTECȚIE ȘI CONSERVARE
D	ALTAR - LEMN PICTAT - se va proteja în situ pe perioada desfășurării lucrărilor fără desacid de elemente
E	STRANE - LEMN PICTAT - se vor demonta cu atenție și depozita într-un spațiu interior pe perioada lucrărilor - montarea după terminarea lucrărilor se va face depărtat de zid pentru o bună ventilație
F	LAMBURI - LEMN PICTAT - se vor demonta cu atenție și depozita într-un spațiu interior pe perioada lucrărilor - montarea după terminarea lucrărilor se va face depărtat de zid pentru o bună ventilație
G	AMVON - LEMN PICTAT - se va proteja în situ pe perioada desfășurării lucrărilor fără desacid de elemente
H	CRISTELNITĂ - PIATRĂ - se vor demonta cu atenție și depozita într-un spațiu interior pe perioada lucrărilor - montarea după terminarea lucrărilor se va face pe așezări pozitive
I	BĂNCI - se vor demonta cu atenție și depozita într-un spațiu interior pe perioada lucrărilor - montarea după terminarea lucrărilor se va face depărtat de zid pentru o bună ventilație
J	ORGĂ - LEMN PICTAT - se va proteja în situ pe perioada desfășurării lucrărilor
K	PIETRE FUNERARE ȘI PIEȘE DECORATIVE DIN PIATRĂ - se vor depozita într-un spațiu interior optim pe perioada lucrărilor - se vor reamplasa în zona amenajată la interior în stăcuțe interioare principale

		INTERVENȚII LA NIVELUL TĂMLĂRIEI EXTERIOARE
1		USI LEMN - se vor restaura cele din lemn ale accesului principal (fatura sudică), acces secundar (fatura sudică), sacristiei, acces exterior est, acces din terasă la turn
2		FERESTRE DIN LEMN - se vor restaura ferestrele din lemn ale navelor laterale (parter și etaj), de la sacristie și cor
3		VITRALII - se vor curăța vitraliile care incomplete se vor completa
4		PLASE PROTECTIE - se vor monta plase de protecție la ferestrele sacristiei și la cele din turn pentru a evita intrarea păsărilor
		INTERVENȚII LA NIVELUL PARDOSELILOR
5		PARDOSELI DIN LEMN (DUSUMELE) - se vor înlocui cele degradate sau și suportul instabil sau cu alături de la planșetă
6		PARDOSEALE DIN CĂRAMIDĂ PLINĂ (DE EPOCĂ) - se va sa asaza conform detaliului in zonele unde se va îndepărta cea din beton schișit
7		SLIT DE AERARE DREAN PERIMETRAL INTERIOR - se va executa perimetral un slit de 10 cm acoperit cu pânză mătășină (cf. detaliu)
8		SLIT DE VENTILATIE UMIDITATE CAPILARĂ
		INTERVENȚII LA NIVELUL ZIDĂRIEI
9		ZIDĂRIE - se vor curăța cu cărămidă zidurile descompletate și se vor muta asizele cu mortar hidroalic; - se vor completa bucățile de reparare din ciment- var de pe toate suprafețele interioare cu asistenta unui pictor restaurator cu scopul de a evita distingerea unor eventuale picturi murle sau fragmente originale aflate sub tencuieli care nu au fost degradate în urma studiului de parament. Pe zonele cărămidă se vor aplica tencuieli microportize cu mortar pe bază de var hidroalic; - natural (cf. EN 459-1) cu adăvicieni de aluize vopsea max.2% Marbriate vor fi tratate cu bociți cu melancie de protecție suplimentară; - se va consulta și legenda documentelor / reparări, adăvicieni prezentei

