

Formular F3

OBIECTIV: 2022_106 LUCR.REPAR-CONSERVARE INTROD.CIRD.TURISTIC ANS.BIS.EVANGH. VULCAN
PROIECTANT: LINEA SRL

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 00 AMENAJARE TEREN

Categoria de lucrari: 1.2 AMNAJAREA TERENULUI

Executant 2022 Obiectiv 106 Obi 00 Cate 1.2

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare
				a) materiale	b) manopera	
				c) utilaj	d) transport	Total(a+b+c+d)
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
Capitolul 01		AMENAJARI COTA TEREN				
1	RPCA03A	99 M CUB	100,00000			
SAPATURI DE PAMINT, SPATII LIMITATE, L>1 M, VOL.<20 M C, TALUZ VERTICAL, MAL NESPRIJINIT, H<2 M ADINCIME						
TOTAL	01	BUCATA	1,00000			
AMENAJARI COTA TEREN						
Capitolul 02		ALEI PIETONALE SI RIGOLE				
12	RPCS19C	99 MP	330,00000			
DEMONTARI: PAVAJE DIN BOLOVANI DE RIU						
TOTAL	02	BUCATA	1,00000			
ALEI PIETONALE SI RIGOLE						
Capitolul 03		TRANSPORTURI				
13	TRA01A10P	82 TONE	180,00000			
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM						
17	TR11AA03C1	82 TONE	180,00000			
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE IN PRAFURI, P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1						
TOTAL	03	BUCATA	1,00000			
TRANSPORTURI						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
CAM %						
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte Io = % x To						
Profit Po = % x (To+Io)						
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po						

PROIECTANT
LINEA SRL

Formular F3

OBIECTIV: 2022_106 LUCR.REPAR-CONSERVARE INTROD.CIRD.TURISTIC ANS.BIS.EVANGH. VULCAN
PROIECTANT: LINEA SRL

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 00 AMENAJARE TEREN

Categoria de lucrari: 1.3 AMENAJARE SPATII VERZI

Executant2022	Obiectiv106	Obi00	Cate1.3			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare	
	Simbol			a) materiale		
	Denumire resursa			b) manopera		
	Observatii			c) utilaj		
	Corectii			d) transport		
	Liste anexe			Total(a+b+c+d)		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
Capitolul 01				AMENAJARI COTA TEREN		
2	TSE03B1	82 SUTE MP	21,60000			
FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR, IN T.MIJLOCIU						
3	TSH09C1	82 SUTE MP	21,60000			
SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE TALUZURILOR CU 1K						
G SAMINTA PE 100 MP						
TOTAL	01	BUCATA	1,00000			
AMENAJARI COTA TEREN						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
CAM %						
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte Io = % x To						
Profit Po = % x (To+Io)						
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po						

PROIECTANT
LINEA SRL

Formular F3

OBIECTIV: 2022_106 LUCR.REPAR-CONSERVARE INTROD.CIRD.TURISTIC ANS.BIS.EVANGH. VULCAN
PROIECTANT: LINEA SRL

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 BISERICA

Categoria de lucrari: 01.01 LUCRARI STRUCTURA

Executant 2022 Obiectiv 106 Obi 01 Cate 01.01

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5			
Capitolul 01		DEMOLARI						
1	RPCH31D	99 MP	1488,00000					
MONT.-DEMONT.SCHELA PT.LUCR.CONTR.:METALICA TUBULARA,H>7M,INCL.STREASIA+PLASA SI ANCORAREA								
2	RPCH27A	99 M	18,30000					
CONFECTII DULGHERESTI:JGHEAB DIN LEMN,PENTRU EVACUAREA MOLOZULUI DIN CAMERE								
3	RMAF10A	99 M CUB	19,71000					
SAPAREA SI EVACUAREA MOLOZULUI SI PAMANTULUI COMPACTAT DE PESTE BOLTI								

4	RPCH32D	99 MP	239,10000					
DESFACERE: STREASINI INFUNDATE SAU APARENTE								
5	RPCI42B	99 MP	42,00000					
DEMONTAREA LEMENTELOR DE ACOPERIS :INVELITORI DIN TABLA								

6	RPCG29C	99 M CUB	0,80000					
DEMOLAREA PERETILOR DE ZIDARIE DIN:CARAMIDA PLINA								

7	RPCG23A	99 BUCATA	300,00000					
CURATARERA SI STIVUIREA CARAMIZILOR DIN DEMOLAREA ZIDURILOR,INCL.EVACUAREA MOLOZULUI REZULTAT								

8	RPCS19A	99 MP	88,00000					
DEMONTARI: DALE DIN BETON,LA TROTUARE,TURNATE PE LAC								
TOTAL 01		BUCATA	1,00000					
DEMOLARI								
Capitolul 02		LUCRARI PLANSEU SI BOLTA						
9	0019923	ORE	51,70000					
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 23 CUTIRE SUPRAFETE DE LEMN								
10	RPCH13D	99 M CUB	0,70000					
INDREPT.CONSOLIDAREA PLANSEELOR-LEMN,GRINZI INCOVOLIATE-PUTREZITE CU: DIN LEMN ECARISAT								



Executant2022	Obiectiv106	Obi01	Cate01.01			
0	1	2	3	4	5	
11	RPCK06C1	82 MP		20,0000		
REPARARE PARDOSELI DIN DULAPI RASIN.BATUTI PE GRIN						
ZILE EXISTENTE *						
PARDOSEALA TURN						
12	RPCK06C1	82 MP		60,0000		
REPARARE PARDOSELI DIN DULAPI RASIN.BATUTI PE GRIN						
ZILE EXISTENTE *						
*** PARD NAVA SI COR						
13	RPCH15A	99 M CUB		1,90000		
GRINZI PT.PLANSEE, DESCHIDERE >4M, DIN LEMN:RASINOAS						
E, ECARISAT, INCL.CARBOLINIZAREA CAPETELOR DE GRINZI						
*** NAVA SI COR						
14	RPCL01B	99 M		26,00000		
REPARARE TREPTE LA SCARI DREPTE DIN LEMN DE BRAD C						
U TREPTE FARA CONTRATREPTE						

15	RPCL03A	99 M		69,00000		
REPARATII LA MINA CURENTA DIN LEMN A SCARILOR DE B						
RAD						

16	RPCL04A	99 M		13,00000		
REPARAREA VANGURILOR SCARILOR DIN LEMN DE BRAD*						

17	RPCR19A	99 MP ARIE DE		247,00000		
IGNIFUGAREA LEMNARIEI APARENTE, SOL.IGNIFUGA OMOLOG						
ATA(FOLOSIRE LA RECE)PE SUPR.NEPROTEJATE ANTERIOR						

18	RPCG03A1	82 M CUB		1,20000		
ZID DE CARAM PT UMLERI DE GOLURI CU GROS =SAU>DE						
12,5 DIN CARAM 240X115X63 CU M 10Z						

19	RPCJ14D	99 MP		40,00000		
REP.TENC.DRIS.LA BOLTI ARCE CU M 100 PT.SPRIT M25						
PT.GRUND SI STR.VIZIBIL 1,0 CM GROSIME						
OBS: mortar var aplic 2 strt x 2 cm						
20	RPCG19E	99 M		7,00000		
REPARAREA FISURILOR SI CRAPATURILOR IN ZIDARIE, PRI						
N INJECTAREA DE MORTAR SI ARACET: 2 1/2 CARAMIZI						
21	RPCG19B	99 M		7,40000		
REPARAREA FISURILOR SI CRAPATURILOR IN ZIDARIE, PRI						
N INJECTAREA DE MORTAR SI ARACET: 1 CARAMIDA						
TOTAL 02				1,00000		
LUCRARI PLANSEU SI BOLTA						
Capitolul 03			LUCRARI SARPANTA			
22	RPCH05B	99 M		70,00000		
ASIMILAT - INLOCUIREA ELEM.DE SARPANTA DETERIORATE						
CU ALTELE NOI:CONTRAFISE DIN RIGLE DE STREJAR						
*** ATENTIE - STEJAR						
23	RPCH05B	99 M		20,00000		
INLOCUIREA ELEM.DE SARPANTA DETERIORATE CU ALTELE						
NOI:CONTRAFISE DIN RIGLE DE RASINOASE						

Executant2022	Obiectiv106	Obi01	Cate01.01			
0	1	2	3	4	5	
24	RPCI18B	99	M		81,90000	
JGHEABURI TABLA ZN-0,65MM,CLAD.EXIST,EXEC.PE SANTI ER,INCL.BANDA OTEL+CIRLIGE:SEMIROTUNDE,D=15MM *** ASIM TABLA 0.65 MM						
C:01:1.00:IN CAZUL INLOCUIRII TOTALE A JGHEABURILOR (REFACERE TOTALE)						
L:LC11B -0356:3666087 -TABLA DIN ZINC S 488 ZN 99,9 0,50X 1000						
25	RPCI20C	99	M		55,00000	
BURLANE DIN TABLA ZN SAU ALUMINIU, 0,65 MM,LA CLAD .EXIST,EXEC.PE SANTI,ROTUNDE,D= 15,4 CM *** ASIM TABLA 0.65 MM						
L:LC11B -0356:3666087 -TABLA DIN ZINC S 488 ZN 99,9 0,50X 1000						
26	RPCI11B	99	MP		19,10000	
REPARATII(TABLA ZN 0.65 MM):LA DOLII,PT.INVELITORI DE TIGLA SOLZI *** ASIM TABLA 0.65 MM						
27	RPCI06B	99	MP		280,30000	
REP.INVELITORI-TIGLE SOLZI SI COAME:ACOPERISURI FA RA ASTEREALA,TIGLE ASEZATE DUBLU PE SIPCI EXIST. ***						
28	RPCH07A	99	MP		280,30000	
ASIMILAT - SIPCI 35 X 50 MM, LA INVELITAORE TIGLA ***						
29	RPCI08B	99	M		92,10000	
REPARATII LA COAMELE INVELITORILOR DIN:TIGLE SOLZI , OLANE						
30	RPCI12B	99	MP		40,00000	
INV TABLA PLANNE,DOLIILE-SORTURILE-RACORD,EXEC.:FO I 0,65MM,TABLA ZN-ALUMINIU *** ASIM TB 0.65 MM						
L:LC11B -0356:3666087 -TABLA DIN ZINC S 488 ZN 99,9 0,50X 1000						
31	RPCH07A	99	MP		40,00000	
REPARATII LA ASTEREALA INVELITORII,SCINDURI DE RAS INOASE,24 MM GROS:BRUTE,CONTR.OBISNUITE						
32	RPCH09A	99	M		24,00000	
INLOCUIREA PAZIEI SIMPLE DIN LEMN,DETERIORATE,LA S TREASINA-CALCAN SAU INVELITOARE						
TOTAL 03 BUCATA					1,00000	
LUCRARI SARPANTA						
Capitolul 04			LUCRARI EXTERIOARE			
33	RPCA03A	99	M CUB		33,00000	
SAPATURI DE PAMINT,SPATII LIMITATE,L>1 M,VOL.<20 M C,TALUZ VERTICAL,MAL NESPRIJINIT,H<2 M ADINCIME TROTUIARE DE PROTECTIE						
34	RPCF01C	99	M CUB		1,40000	
PREPARAREA MORTARELOR PT.ZIDARII,CU MALAXORUL,PE S ANTIER,MORTAR DE VAR-CIMENT M-50 Z C:04:1.00:PENTRU UTILIZAREA MORTARULUI MARFA SEMIPREPARAT CU VAR FARA CIMENT UMED						
35	RPCG19F	99	M		109,90000	
MATAREA FISURILOR SI CRAPATURILOR IN ZIDARIE, CU M ORTAR M-50						

Executant2022	Obiectiv106	Obi01	Cate01.01			
0	1	2	3	4	5	
36	RPCG26A	99	MP			33,00000
CHITUIREA SI ROSTUIREA ZIDARIEI APARENTE						
37	TSD16A1	82	M CUB			16,50000
ASIMILAT - STRAT DRENANT PIETRIS 7-15 MM, 15 CM GROSIME						
38	RPCS06A	99	MP			109,90000
PAVAJ SUPRAFAT >50MP, EXEC. DIN BOLOVANI DE RIU ***						
39	DE09F1	82	M			109,90000
BORDURI DIN BOLOVANI DE RAU PENTRU TROTUARE PE FUN DATIE DIN MORTAR ***						
40	RPCJ35A	99	MP			100,00000
DESFACERI DE : TENC. INT.-EXT.DRISCUITE LA PERETI SAU TAVANE ***						
41	RPCJ23A	99	MP			100,00000
REP.TENC.EXT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.DE 2,5 CM G ROS.EXEC.IN CIMP CONTINUU * ***						
42	RPCF02A	99	M CUB			1,00000
ZIDARIE PT.CONSTR,ROST ORIZ,M 50-Z,PT.COMPL-REFACE RI,CLAD.EXIST:FUNDATII,PIATRA BRUTA-BOLOVANI RIU						
43	RPCF02C	99	M CUB			1,00000
ZIDARIE PT.CONSTR,ROST ORIZ,M 50-Z,PT.COMPL-REFACE RI,CLAD.EXIST:STILPI-CONTRAFORTI,PIATRA BRUTA						
TOTAL	04		M CUB			32,10000
LUCRARI EXTERIOARE						
Capitolul 05			TRANSPORTURI MATERIALE			
44	TRB05B14	82	TONE			50,60000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE COMODE PESTE 25 KG DISTANTA 40M \$						
45	TRB01A14	82	TONE			160,00000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 40M \$ ***						
46	TRA02B10	82	TONE			220,00000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR USOARE CU AUTO AMIONUL PE DIST.= 10KM \$ ***						
47	TRA06A10	82	TONE			40,51000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$						
TOTAL	05		BUCATA			1,00000
TRANSPORTURI MATERIALE						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
CAM %						
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte Io = % x To						
Profit Po = % x (To+Io)						
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po						

<i>Executant2022</i>	<i>Obiectiv106</i>	<i>Obi01</i>	<i>Cate01.01</i>			
0	1	2	3	4	5	

PROIECTANT
LINEA SRL

Formular F3

OBIECTIV: 2022_106 LUCR.REPAR-CONSERVARE INTROD.CIRD.TURISTIC ANS.BIS.EVANGH. VULCAN
PROIECTANT: LINEA SRL

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 BISERICA

Categoria de lucrari: 01.02 LUCRARI ARHITECTURA

Executant2022 Obiectiv106 Obi01 Cate01.02

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4		5		
Capitolul 01		LUCRARI INTERIOARE - PARDOSELI						
1	AS4	82 BUCATA	1,00000					
DESFACEREA INGRIJITA A MOBILIERULUI DE INTERIOR ***								
2	RPCT18A1	82 MP	10,00000					
DESFACEREA DUSUMELELOR DIN LEMN DE RASINOASE INCLU SIV GRINZILE CU RECUPERAREA MATERIALELOR * ***								
3	RPCK42A	99 MP	73,00000					
DESFACEREA PARDOSELILOR RECI-DIN BETON SAU MORTAR DE CIMENT								
4	RPCA01A	99 M CUB	9,00000					
SAPATURI MANUALE DE PAMINT,SPATII LIMITATE,L<1 M,H <1.5 M,VOL.<20 MC,TALUZ VERTICAL,MAL NESPRIJINIT ***								
5	TSD16A1	82 M CUB	3,00000					
ASIM - STRAT DERENANT DE PIETRIS 31-70 MM DE 10 CM GROSIME ***								
6	TSD16A1	82 M CUB	3,00000					
ASIM - STRAT DERENANT DE PIETRIS 16-31 MM DE 10 CM GROSIME ***								
7	TSD15A1	82 M CUB	3,00000					
STRAT DE REPART.DIN NISIP ***								
8	RPCH27A1	82 M CUB	0,90000					
ASIM - PANE DE LEMN 75X75 MM / INTERAX 75 CM LA PA RDOSELI								
9	RPCK05A1	82 MP	10,00000					
PARDOSELI DIN DULAPI DE RASIN.BATUTI PE GR.EXIST.* ***								
10	RPCK07A1	82 MP	10,00000					
PARDOSELI DIN SCANDURI RASINOASE INCL TRATARE ***								
11	DA19A1	82 MP	4,28000					
ASIM - PLASA FIBRE DE STICLA LA FASIA DE AERISIRE DE LANGA PERETI ***								



Executant2022	Obiectiv106	Obi01	Cate01.02			
0	1	2	3	4	5	
12	RPC011A	99	M			9,30000
ASIM - ELEMENT DE CAPAT LA FASIA DE AERISIRE DIN D ULAPI GELUITI ***						
13	ACE08B1	82	M CUB			0,20000
UMPLUTURA DE PIETRIS SPALAT IN SANT- FASIE DE AERI SIRE ***						
14	RPCK44A1	82	MP			12,50000
PARDOSELI DIN PLACI DE PIATRA L:10140 -M :9900322 -PLACI PIATRA FINISATE						
15	RMF40A	02	MP			300,00000
PROT.PREVENTIVA / DE STOPARE A ATACULUI BIOLOGIC, SOLUTII TIP....PRIN PENSULARE 2 STRATURI *** L:LRM15 -0001:CZ05RM01 -SOLUTIE TIP ... PROTECTIE ATAC BIOLOGIC (SE VA PREZA TIPUL SOL.SI RETETA)						
16	RPCK11A	99	MP			291,50000
ASIM - TRATARE CU CEARA DE ALBINE A PARDOSELILOR D IN DUSUMEA DE LEMN SI DE PIATRA						
TOTAL	01		BUCATA			1,00000
LUCRARI INTERIOARE - PARDOSELI						
Capitolul 02			LUCR. INT. - TENCUIELI SI VOPSITORII			
17	RPCJ18D	99	MP			135,00000
FINISAJE CU GLET PE TENC.INT.DRISC.0,7MM GROS.EXEC PASTA VAR+100KG IPSOS/MC VAR PASTA LA PERETI,STALP						
18	RPCR02B1	99	MP			649,00000
ZUGRAVELI, PERETI SI TAVANE, EXEC.PE TENCUIELI VEC HI: CALITATE SUPERIOARA,IN CULORI DE APA,S.<500 MP						
19	RPCR21C	99	MP			2,00000
ASIM -*VOPSITORII INTERIOARE,3 STRATURI,PE SUPR. OBS- VOPSITORII LA NERVURI L:LC68J -0084:6103923 -VOPSEA RASINI ALCHIDICE TIP HIGH GLOSS						
TOTAL	02		BUCATA			1,00000
LUCR. INT. - TENCUIELI SI VOPSITORII						
Capitolul 03			LUCRARI EXTERIOARE			
20	IZA10B1	82	MP			92,00000
ASIMILAT - CURATIREA SUPRAFETELOR DE TENCUIALA DEG RADATA DIN ATAC BIOLOGIC PRIN PERIERE						
21	RPCJ05C	99	MP			92,00000
ASIMILAT - TINCI DE VAR PE SUPRAFETELE CURATATE						
22	RPCR02A2	99	MP			1082,00000
ZUGRAVELI, PERETI SI TAVANE, EXEC.PE TENCUIELI VEC HI: OBISNUITE, IN CULORI DE APA, SUPRAFATA >500 MP						
23	RPCR02A1	99	MP			541,00000
ZUGRAVELI, PERETI SI TAVANE, EXEC.PE TENCUIELI VEC HI: OBISNUITE, IN CULORI DE APA, SUPRAFATA <500 MP						
TOTAL	03		BUCATA			1,00000
LUCRARI EXTERIOARE						
Capitolul 04			TRANSPORTURI			
24	TRA01A10P	82	TONE			50,00000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$ ***						

Executant2022	Obiectiv106	Obi01	Cate01.02		
0	1	2	3	4	5
25	TRA01A25	82 TONE		40,0000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. \$					

26	TRA02A40	82 TONE		8,00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 40 KM. \$					
27	TRI1AA08F1	82 TONE		8,00000	
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA, TEREN CATEG.1 \$					
28	TRB01B14	82 TONE		80,00000	
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR UNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 40M \$					

29	TRB05A14	82 TONE		8,00000	
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 40M \$					
TOTAL 04		BUCATA		1,00000	
TRANSPORTURI					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
CAM		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

PROIECTANT
LINEA SRL

Formular F3

OBIECTIV: 2022_106 LUCR.REPAR-CONSERVARE INTROD.CIRD.TURISTIC ANS.BIS.EVANGH. VULCAN
PROIECTANT: LINEA SRL

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 BISERICA

Categoria de lucrari: 01.03 INSTALATII ELECTRICE

Executant2022 Obiectiv106 Obi01 Cate01.03

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	Simbol	Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe				
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	RPEG09D	99 BUCATA		78,00000		
ASIMILAT - REFACERE LEGATURI ELECTRICE						
2	RPEG09D	99 BUCATA		43,00000		
ASIMILAT - REFACERE LEGATURI ELECTRICE						
3	EA04E4	82 M		84,00000		
ASIM- TUB DE PROTECTIE ETANS SI LACUIT PEL MONTAT APARENT PE DIBLURI MAT.PLASTIC CU D=20MM						
4	EA04F1	82 M		99,00000		
ASIM-TUB DE PROTECTIE ETANS SI LACUIT PEL MONTAT A PARENT PE DIBLURI MAT.PLASTIC CU D=25MM						
5	EA17B1	82 BUCATA		9,00000		
DOZE DE RAMIFICATIE SI TRAGERE TIP PATRAT						
6	EC05A1	82 M		84,00000		
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD M OTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP.*						
7	EC05A1	82 M		99,00000		
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD M OTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP.*						
8	RPEG17D	99 BUCATA		1,00000		
DEMONT.TABLOU ELECTRIC ...						
9	EF02A1	82 BUCATA		1,00000		
TABLOU ELECTRIC PE SCHELET MET.... L:12061 -M :9902818 -TABLOU ELECTRIC GENERAL TE -G						
10	EH05B1	82 BUCATA		1,00000		
INCERCARE TABLOURI ELECTRICE ...						
11	EE10C1	82 BUCATA		6,00000		
CORP DE ILUMINAT SPECIAL L:12009 -M :9LL0222 -COPR ILUM CU PENDUL P/I=80W, U/N=230V, IP20						
12	EE10C1	82 BUCATA		12,00000		
CORP DE ILUMINAT SPECIAL, ... L:12009 -M :9LL0223 -APLICA P/I=8060W, UN=230V, IP20						
13	EE10C1	82 BUCATA		2,00000		
CORP DE ILUMINAT SPECIAL, L:12009 -M :9LL0224 -CORP ILUM FL. 16W,AUTONIE 1 ORA, CU ACUMULATOR						
14	ED01D1	82 BUCATA		4,00000		
INTRERUPATOR MANUAL APARENT DIBLURI LEMN UNIPOLAR CONSTR.NORMALA DIN BACHELITA SAU CONSTR.ETANSE L:12010 -0019:5500732 -INTRERUPTOR CUMPANA PT.SIMBOL 0186 250V 10A						



Executant2022	Obiectiv106	Obi01	Cate01.03			
0	1	2	3	4	5	
15	ED01D1	82	BUCATA	2,00000		
INTRERUPATOR MANUAL APARENT DIBLURI LEMN UNIPOLAR CONSTR.NORMALA DIN BACHELITA SAU CONSTR.ETANSE L:12010 -M :9LL0225 -INTRERUPATOR DUBLU 14A/230V						
16	ED01D1	82	BUCATA	2,00000		
INTRERUPATOR MANUAL APARENT DIBLURI LEMN UNIPOLAR CONSTR.NORMALA DIN BACHELITA SAU CONSTR.ETANSE L:12010 -M :9LL0226 -INTRERUPATOR DE CAPAT 10/230V						
17	ED08E1	82	BUCATA	3,00000		
PRIZA MONTATA APARENT ...CU CONTACT DE PROTECTIE L:12017 -0006:5536157 -PRIZA BIPOLARA BACHEL.CU CONT.PROT.MARIT APAR 250/10A						
18	ED08C1	82	BUCATA	1,00000		
PRIZA;MONTATA INGROPAT,BIPOL.CONSTR.PT.INTENC,BACH EL.SAU AMINO. L:12017 -M :9LL0227 -PRIZA MONOBLOC SUB TENCUIALA 250V;16A						
19	ED08H1	82	BUCATA	1,00000		
PRIZA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE LEMN TRIPOLARA DE 10 SAU 25A CU FISA IN CARCASA DE BACHELITA L:12017 -M :9LL0228 -PRIZA TRIFAZATA, CU CONTACT DE PROTECTIE 16A/400V						
20	TSA16C1	82	M CUB	17,00000		
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.F ARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.TARE						
21	TSD04B1	82	M CUB	17,00000		
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV						
22	W2H04A1	82	M CUB	2,00000		
STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU PROTEJAREA CABLU RILOR LA LUCR IN PROF NETIPIZAT						
23	EA10D2	82	M	7,00000		
TEAVA PVC TIP U MONTATA INGROPAT IN PARDOSEALA CU D TEAVA PVC D=63 MM						
24	EC04A1	82	M	54,00000		
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND CANALE,CONDUCTE <16MMP L:12007 -0018:4802602 -CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S 8778						
25	EC12A1	82	BUCATA	72,00000		
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.CU. <2X 10MMP						
26	00801A11B	02	BUCATA	1,00000		
DETECTOARE DE PREZENTA, MONTATE IN EXTERIOR L:LA008A6-0002:7800944 -DETECTOR DE PREZENTA, CONVENTIONAL, DE EXTERIOR						
27	EE10C1	82	BUCATA	12,00000		
CORP DE ILUMINAT SPECIAL, ... L:12009 -M :9LL0229 -CORP.ILUM FATADA -ORIENTABIL, LAMPA HIT 70W, IP66						
28	W2J02A1	82	BUCATA	1,00000		
VERIFIC SI INCERC RET ELC SUBT.CU CABLU NOU						
29	W1F23XA	93	BUCATA	1,00000		
ASIMILAT - PROBE DE ANSAMBLU PENTRU INSTALATII DE SERVICII PROPRII CU TENSIUNEA SUB 1 KV - 72 ORE						

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

CAM		%
TOTAL CHELT. DIRECTE		
Cheltuieli indirecte	Io =	% x To
Profit	Po =	% x (To+Io)

<i>Executant2022</i>	<i>Obiectiv106</i>	<i>Obi01</i>	<i>Cate01.03</i>		
0	1	2	3	4	5
TOTAL GENERAL pe categorie $V_o = T_o + I_o + P_o$					

PROIECTANT

LINEA SRL

Formular F3

OBIECTIV: 2022_106 LUCR.REPAR-CONSERVARE INTROD.CIRD.TURISTIC ANS.BIS.EVANGH. VULCAN
PROIECTANT: LINEA SRL

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 BISERICA

Categoria de lucrari: 01.04 INST.PARATRASNET, PRIZA PAMANT

Executant2022		Obiectiv106		Obi01		Cate01.04	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	EG01A1	82 BUCATA	1,00000				
TIJA CAPTARE PT.INST.PARATRASNET,TIP CC 1000 - TURN CLOPOTNITA							
2	EG01A	99 BUCATA	1,00000				
TIJA DE CAPTARE PT.INSTAL.DE PROTECTIE IMPOTRIVA T RASNETULUI, L:EL13E -M :9901157 -PREVECTRON TS 6-60 L:EL13F -0001:800016B -DISPOZITIV SUSTINERE TIJA CAPTARE (CONSOLA,CENTURA,ETC)							
3	EG07G1	82 M	87,00000				
COND.COBOR. OTEL ROTUND ZINCAT,MONT.APAR.PE ZIDURI ,D=10 MM							
4	EG08B1	82 M	132,00000				
COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG.PAMINT MONT .PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM MONT.IN TEREN TARE *							
5	EG09A1	82 BUCATA	2,00000				
PROT.COND.COBOR.LUNG.1,8M,EXEC.CORNIER ARIPI EG.20 X20X4MM							
6	EG10A1	82 BUCATA	3,00000				
CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA DE INPAMINT ARE3							
7	WLR06A2	82 M	20,00000				
ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI SI JUMATATE PENTRU LEGAREA LA PAMINT IN TEREN TARE							
8	EG11A1	82 BUCATA	44,00000				
PIESA RACORD.COND.INST.PARATR.LA PARTI METALICE CO NSTR....							
9	EG11A1	82 BUCATA	38,00000				
PIESA RACORD.COND.INST.PARATR.LA PARTI METALICE CO NSTR. LA BURLAN-TIP B							
10	WLP08A	82 BUCATA	3,00000				
VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.LUCRARI DE INSTA LATII ELECTRICE LA CONSTRUCTII \$							
11	CP20E1	82 BUCATA	20,00000				
INADIRE CAP LA CAP,ARMATURI OTEL,SUDURA ELECTR.CU BARE DIN PC 52 D=10-16MM CU 1 ECLISA							
12	CN13A1	82 M	20,00000				
VOPSITORII OBISNUITE LA INSTALATII EXECUTATE L:10162 -M :2600098 -BITUM INDUSTRIAL NEPARAFINOS TIP I 45/55 S 755							



<i>Executant2022</i>	<i>Obiectiv106</i>	<i>Obi01</i>	<i>Cate01.04</i>		
0	1	2	3	4	5
13	W1C10A1	82 KG	40,0000		
CONSTRUCTII DE OTEL TIP					
14	IZJ09A1	82 MP	3,0000		
VOPSIT...CU VOPS ...DOUA STRATURI INCLUSIV GRUND UIREA					
15	CB47A1	82 MP	160,0000		
MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCR ARI PE SUPRAFETE VERTICALE H<30,0M					
16	AUT7606	82 ORE	40,0000		
SCHELA METALICA TUBULARA DE EXTERIOR 11-13,5T \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
CAM		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte	Io =	% x To			
Profit	Po =	% x (To+Io)			
TOTAL GENERAL pe categorii	Vo =	To+Io+Po			

PROIECTANT
LINEA SRL

Formular F3

OBIECTIV: 2022_106 LUCR.REPAR-CONSERVARE INTROD.CIRD.TURISTIC ANS.BIS.EVANGH. VULCAN
PROIECTANT: LINEA SRL

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 BISERICA

Categoria de lucrari: 01.05D D

Executant 2022 Obiectiv 106 Obi 01 Cate 01.05D

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	Simbol	Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe				
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	YC01	82 LEI		0,00001		
DIFERENTA PRET MATERIAL				\$		
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
CAM		%				
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To			
Profit		Po =	% x (To+Io)			
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po				

PROIECTANT

LINEA SRL



Formular F3

OBIECTIV: 2022_106 LUCR.REPAR-CONSERVARE INTROD.CIRD.TURISTIC ANS.BIS.EVANGH. VULCAN
PROIECTANT: LINEA SRL

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 BISERICA

Categoria de lucrari: 01.5U UTILAJE SI ECHIPAMENTE

Executant2022	Obiectiv106	Obi01	Cate01.5U		
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	YB01	82 LEI	2455,57200		
CHELTUIELI SUPLIMENTARE PENTRU MANOPERA			\$		
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
CAM		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =		% x To	
Profit		Po =		% x (To+Io)	
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			

PROIECTANT

LINEA SRL



Formular F3

OBIECTIV: 2022_106 LUCR.REPAR-CONSERVARE INTROD.CIRD.TURISTIC ANS.BIS.EVANGH. VULCAN
PROIECTANT: LINEA SRL

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 CLADIRI ANEXE

Categoria de lucrari: 02.01 LUCR. STRUCTURA

Executant2022 Obiectiv106 Obi02 Cate02.01

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
Capitolul 01		DEMOLARI			
1	RPCH31D 99 MP		915,00000		
MONT.-DEMONT.SCHELA PT.LUCR.CONTR.:METALICA TUBULARA, H>7M, INCL.STREASIA+PLASA SI ANCORAREA					
2	RPCH32D 99 MP		28,00000		
DEFACERE: STREASINI INFUNDATE SAU APARENTE					
TOTAL	01	BUCATA	1,00000		
Capitolul 02		LUCRARI PLANSEU SI BOLTA			
3	0019923 ORE		62,60000		
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 23 CUTIRE SUPRAFETE DE LEMN					
4	RPCH13D 99 M CUB		1,50000		
INDREPT.CONSOLIDAREA PLANSEELOR-LEMN,GRINZI INCOVOIATE- PUTREZITE CU: DIN LEMN DE STEJAR ECARISAT ***					
5	RPCK06C1 82 MP		21,00000		
REPARARE PARDOSELI DIN DULAPI RASIN.BATUTI PE GRINZILE EXISTENTE * *** PARDOSEALA TURN					
6	RPCL01B 99 M		100,00000		
REPARARE TREPTE LA SCARI DREPTE DIN LEMN DE BRAD CU U TREPTE FARA CONTRATREPTE ***					
7	RPCL03A 99 M		339,00000		
REPARATII LA MINA CURENTA DIN LEMN A SCARILOR DE BRAD					
8	RPCL04A 99 M		96,00000		
REPARAREA VANGURILOR SCARILOR DIN LEMN DE BRAD*					
9	RPCR19A 99 MP ARIE DE		780,00000		
IGNIFUGAREA LEMNARIEI APARENTE, SOL.IGNIFUGA OMOLOGATA (FOLOSIRE LA RECE)PE SUPR.NEPROTEJATE ANTERIOR ***					
TOTAL	02	BUCATA	1,00000		
Capitolul 03		LUCRARI SARPANTA			
10	RPCH05B 99 M		150,00000		
INLOCUIREA ELEM.DE SARPANTA DETERIORATE CU ALTELE NOI:CONTRAFISE DIN RIGLE DE RASINOASE ***					



Executant2022	Obiectiv106	Obi02	Cate02.01			
0	1	2	3	4	5	
11	RPCI18B	99	M	11,00000		
JGHEABURI TABLA ZN-0,65MM,CLAD.EXIST,EXEC.PE SANTI ER,INCL.BANDA OTEL+CIRLIGE:SEMIROTUNDE *** ASIM TABLA 0.65 MM						
C:01:1.00:IN CAZUL INLOCUIRII TOTALE A JGHEABURILOR (REFACERE TOTALE)						
L:LC11B -0356:3666087 -TABLA DIN ZINC S 488 ZN 99,9 0,50X 1000						
12	RPCI20C	99	M	28,00000		
BURLANE DIN TABLA ZN SAU ALUMINIU, 0,65 MM,LA CLAD .EXIST,EXEC.PE SANTIER,ROTUNDE *** ASIM TABLA 0.65 MM						
L:LC11B -0356:3666087 -TABLA DIN ZINC S 488 ZN 99,9 0,50X 1000						
13	RPCI11B	99	MP	15,00000		
REPARATII(TABLA ZN 0.65 MM):LA DOLII,PT.INVELITORI DE TIGLA SOLZI *** ASIM TABLA 0.65 MM						
14	RPCI06B	99	MP	341,00000		
REP.INVELITORI-TIGLE SOLZI SI COAME:ACOPERISURI FA RA ASTEREALA,TIGLE ASEZATE DUBLU PE SIPCI EXIST.						
15	RPCH07A	99	MP	341,00000		
ASIMILAT-SIPCI 35X50 MM, LA INVELITOARE TIGLA ***						
16	RPCI08B	99	M	35,50000		
REPARATII LA COAMELE INVELITORILOR DIN:TIGLE SOLZI , OLANE						
TOTAL	03		BUCATA	1,00000		
LUCRARI SARPANTA						
Capitolul 04			LUCRARI EXTERIOARE			
17	RPCJ35A	99	MP	137,00000		
DESFACERI DE : TENC. INT.-EXT.DRISCUITE LA PERETI SAU TAVANE						
18	RPCJ23A	99	MP	137,00000		
REP.TENC.EXT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.DE 2,5 CM G ROS.EXEC.IN CIMP CONTINUU *						
TOTAL	04		M CUB	1,00000		
LUCRARI EXTERIOARE						
Capitolul 05			TRANSPORTURI MATERIALE			
19	TRB05B14	82	TONE	45,89000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE COMODE PESTE 25 KG DISTANTA 40M \$						
20	TRB01A14	82	TONE	43,35000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 40M \$						
21	TRA02B10	82	TONE	81,32000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR USOARE CU AUTO AMIONUL PE DIST.= 10KM \$						
22	TRA06A10	82	TONE	7,93000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$						
TOTAL	05		BUCATA	1,00000		
TRANSPORTURI MATERIALE						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
CAM %						
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte Io = % x To						



<i>Executant2022</i>	<i>Obiectiv106</i>	<i>Obi02</i>	<i>Cate02.01</i>		
0	1	2	3	4	5
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			

PROIECTANT

LINEA SRL

Formular F3

OBIECTIV: 2022_106 LUCR.REPAR-CONSERVARE INTROD.CIRD.TURISTIC ANS.BIS.EVANGH. VULCAN
PROIECTANT: LINEA SRL

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 CLADIRI ANEXE

Categoria de lucrari: 02.02 LUCR. ARHITECTURA

Executant2022 Obiectiv106 Obi02 Cate02.02

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
					Total(a+b+c+d)				
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5				
Capitolul 01					LUCRARI INTERIOARE - PARDOSELI				
1	RCSK40D	02 MP		44,51000					
DESFACERE PARDOSELI CALDE									

2	TE06A1	82 MP		44,51000					
PLASA DE ARMATURA SUDATA TIP STNB D=4MM OCHIURILE									
100X100 MM									

3	CA09A1	82 M CUB		6,67000					
TURNARE BETON SIMPLU									

L:10173 -0226:2100910 -BETON MARFA CLASA C10/8 (BC10/B150)									
4	CG42A01+	MP		44,51000					
SAPA DE EGALIZARE									

5	CQ01A+	MP		53,52000					
PERETI DESPARTITORI DIN PLACI DE GIPS-CARTON									

6	RPCJ03A	99 MP		105,84000					
REP.TENC.INT.BRUTE LA PERETI DIN ZIDARIE SAU BET.D									
E 2,5CM GROS.CU MORT.DE VAR MARCA M-10 T									

7	CI04A	02 MP		44,51000					
PLACAJ CU PLACUTE CER.									

8	CI06A	02 MP		105,69000					
PLACAJ FAIANTA									

9	CF05A1	82 MP		107,59000					
TENCUIELI INTERIOARE SPECIALE,GROSIME MEDIE 0,5CM									
LA PERETI SI TAVANE DIN BETON									

10	CN15A1	82 MP		51,18000					
VOPSIREA LEMNARIEI CU SOLUTII SPECIALE,TAVAN									

11	CK03C1	82 MP		14,70000					
USI SIMPLE INTERIOARE									



Executant2022	Obiectiv106	Obi02	Cate02.02		
0	1	2	3	4	5
12	CK03C03	MP		4,12000	
USI EXTERIOARE					

13	CK01A	02 MP		0,84000	
FERESTRE DIN LEMN SIMPLE					

TOTAL	01	BUCATA		1,00000	
LUCRARI INTERIOARE - PARDOSELI					
Capitolul 02			LUCR. INT. - TENCUIELI SI VOPSITORII		
14	RPCR21C	99 MP		107,59000	
ASIM -*VOPSITRII INTERIOARE,3 STRATURI,PE SUPR. . .					
...					
*** OBS- VOPSITORII LA NERVURI					
L:LC68J -0084:6103923 -VOPSEA RASINI ALCHIDICE TIP HIGH GLOSS					
TOTAL	02	BUCATA		1,00000	
LUCR. INT. - TENCUIELI SI VOPSITORII					
Capitolul 03			LUCRARI EXTERIOARE		
15	IZA10B1	82 MP		189,00000	
ASIMILAT - CURATIREA SUPRAFETELOR DE TENCUIALA DEG					
RADATA DIN ATAC BIOLOGIC PRIN PERIERE					
16	RPCJ05C	99 MP		189,00000	
ASIMILAT - TINCI DE VAR PE SUPRAFETELE CURATATE					
17	RPCR02A2	99 MP		1881,00000	
ZUGRAVELI, PERETI SI TAVANE, EXEC.PE TENCUIELI VEC					
HI: OBISNUITE, IN CULORI DE APA, SUPRAFATA >500 MP					
18	RPCR02A1	99 MP		793,00000	
ZUGRAVELI, PERETI SI TAVANE, EXEC.PE TENCUIELI VEC					
HI: OBISNUITE, IN CULORI DE APA, SUPRAFATA <500 MP					
19	RPCR12B	99 MP		1,42000	
VOPSIREA TIMPLARIEI,SUPRAFATA >20 MP: CU LAC DE UL					
EI (LAZUR)					

TOTAL	03	BUCATA		1,00000	
LUCRARI EXTERIOARE					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
CAM		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

PROIECTANT
LINEA SRL

Formular F3

OBIECTIV: 2022_106 LUCR.REPAR-CONSERVARE INTROD.CIRD.TURISTIC ANS.BIS.EVANGH. VULCAN
PROIECTANT: LINEA SRL

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 CLADIRI ANEXE

Categoria de lucrari: 02.03 INST.SANITARE INTERIOARE

Executant2022	Obiectiv106	Obi02	Cate02.03			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	SA04A1	82 M	12,00000			
TEAVA OTEL SUDATA LONGIT.PT.INSTAL.ZINCATA CU FILE						
T+MUFA MONT.LOC.+SOC.CULT.IN LEGATURI D= 3/8TOLI						
L:11418 -0028:3306338 -TEAVA INST.ZINC FILET M - 15(1/2) OL 32 1 S 7656						
2	SA04B1	82 M	24,00000			
TEAVA OTEL SUDATA LONGIT.PT.INSTAL.ZINCATA CU FILE						
T+MUFA MONT.LOC.+SOC.CULT.IN LEGATURI D= 1/2TOLI						
L:11418 -0029:3306338 -TEAVA INST.ZINC FILET M - 15(1/2) OL 32 1 S 7656						
3	SA06A1	82 M	8,00000			
TEAVA OTEL SUDATA LONGIT.PT.INSTAL.ZINCATA CU FILE						
T+MUFA MONT.LOC.+SOC.CULT.IN DISTRIB. D= 3/4TOL						
L:11418 -0031:3306352 -TEAVA INST.ZINC FILET M - 25(1) OL 32 1 S 7656						
4	SA06B1	82 M	12,00000			
TEAVA OTEL SUDATA LONGIT.PT.INSTAL.ZINCATA CU FILE						
T+MUFA MONT.LOC.+SOC.CULT.IN DISTRIB. D=1 TOLI						
L:11418 -0031:3306352 -TEAVA INST.ZINC FILET M - 25(1) OL 32 1 S 7656						
5	SA43B1	82 BUCATA	6,00000			
BRATARA PT.FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GA						
ZE,MONT.PRIN INCASTAREA COND.AVIND D= 3/8 TOLI						
6	SA43C1	82 BUCATA	12,00000			
BRATARA PT.FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GA						
ZE,MONT.PRIN INCASTRARE,COND.AVIND D= 1/2 TOLI						
7	SA43D1	82 BUCATA	4,00000			
BRATARA PT.FIXAREA COND.OTELFPVC DE AL&MCCU APAFGA						
ZE,MONT.PRIN INCASTRARE,COND.AVIND D= 3/4 TOLI						
8	SA43E1	82 BUCATA	6,00000			
BRATARA PT.FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GA						
ZE,MONT.PRIN INCASTRARE,COND.AVIND D=1 TOLI						
9	SA45A1	82 M	16,00000			
CONFECT.SI MONTAREA TEVII DE PROTECTIE LA TRECEREA						
CONDUCTELOR PRIN PLANSEE,TEAVA AVIND D=1 TOLII						
10	SA14D	99 M	8,00000			
TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PE,PP,PP-R,SIMILAR),SUD						
URA PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCTII IND, D=32MM						
L:SL05 -0032:6717089 -TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 32MM						
11	SA14E	99 M	12,00000			
TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PE,PP,PP-R,SIMILAR),SUD						
URA PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCTII IND, D=40MM						
L:SL05 -0004:6717061 -TEAVA POLIETILENA INALTA DENSITATE,PE80,PN6,D.EXT.40 MM						



Executant2022	Obiectiv106	Obi02	Cate02.03			
0	1	2	3	4	5	
12	SA14F	99	M		12,00000	
TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PE,PP,PP-R,SIMILAR),SUD						
URA PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCTII IND, D=50MM						
L:SL05 -0034:6717091 -TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 50MM						
13	SA14H	99	M		8,00000	
TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PE,PP,PP-R,SIMILA),SUDU						
RA PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCTII IND, D=75MM						
L:SL05 -0036:6717093 -TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 75MM						
14	SB08E	99	M		8,00000	
TEAVA DIN MAT.PLASTIC(PE,PP,PP-R)PT.CANAL, APARENT						
- INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARNITURA,D=110MM						
L:SL12 -M :8810034 -TUB PP CU 1 MUFA D=110 L= 250						
15	SB08F	99	M		8,00000	
TEAVA DIN MAT.PLASTIC(PE,PP,PP-R)PT.CANAL, APARENT						
- INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARNITURA,D=125MM						
L:SL12 -M :8810042 -TUB PP CU 1 MUFA D=125 L= 250						
16	SB09C	99	BUCATA		10,00000	
PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE,PP,PP-R) D=50						
MM						
L:SL13A -M :0398 -COT PP DN 50 MM						
17	SB09E	99	BUCATA		8,00000	
PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE,PP,PP-R) D= 11						
0MM						
L:SL13A -M :0006265 -COT PP DN 110 LA 90 GR						
18	SB09F	99	BUCATA		4,00000	
PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE,PP,PP-R) PT.CA						
NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 125MM						
L:SL13A -M :9902554 -COT PP DN 125 MM						
19	SB09C	99	BUCATA		8,00000	
PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE,PP,PP-R) D= 5						
0MM						
L:SL13A -M :9902555 -RAMIFICATIE PP DN 50						
20	SB09E	99	BUCATA		8,00000	
PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE,PP,PP-R) D= 1						
10MM						
L:SL13A -M :9903115 -RAMIFICATIE PP CU D=110 MM						
21	SB09F	99	BUCATA		2,00000	
PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE,PP,PP-R) D= 1						
25MM						
L:SL13A -M :9902556 -RAMIFICATIE PP DN125						
22	SB21A1	82	BUCATA		4,00000	
PIESA DE CURATIRE PP, AVIND D= 50 MM						
23	SB21C1	82	BUCATA		2,00000	
PIESA DE CURATIRE PP, AVIND D= 110 MM						
24	SB09E	99	BUCATA		6,00000	
PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE,PP,PP-R) D= 1						
10MM						
L:SL13A -M :9902557 -REDUCTIE PP 110-50 MM						
25	SB09F	99	BUCATA		2,00000	
PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE,PP,PP-R) D= 1						
25 MM						
L:SL13A -M :9902558 -REDUCTIE PP 125-110 MM						

Executant2022	Obiectiv106	Obi02	Cate02.03			
0	1	2	3	4	5	
26	SB49A2	82	BUCATA	4,00000		
AERATOR CU MEMBRANA(ASIM.) D = 75 MM						
27	SB51A1	82	KG	15,00000		
SUPORTI SI BRATARI PENTRU SUSTINEREA CONDUCTELOR D IN FONTA SAU PVC PT.CANALIZARE,AVIND PINA LA 2 KG						
28	SB52A1	82	KG	15,00000		
PROCURARE SUPORTI SAU BRATARI PENTRU SUSTINEREA CO NDUCTELOR DIN FONTA SAU PVC PENTRU CANALIZARE \$						
L:11417 -0001:3400029 -OTEL ROTUND LAMINAT LA CALD S 333 OL37-1N D= 10						
29	SC07A1	82	BUCATA	6,00000		
LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR,MONTAT PE CONSOLE FIXA TE CU DIBLURI DE LEMN PE ZID DE CARAMIDA						
L:11402 -0014:2440838 -LAVOAR PORTELAN CU SPATAR LSD-600MM ALB C. 1 S1540 L:11403 -0003:4203557 -CONSOLA BRAT DUBLU EMAILATA 420MM CAL.1 S 3343						
30	SC13A1	82	BUCATA	6,00000		
VAS PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANITAR CU SIFON IN TERIOR S TIP ...						
L:11406 -0001:2442757 -VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C. 1 S 2066						
31	SC22A1	82	BUCATA	3,00000		
PISOAR DIN PORTELAN SANITAR TIP U1 MONTAT CU DIBLU RI DE LEMN PE ZID DE CARAMIDA						
32	SC24A2	82	BUCATA	6,00000		
PORTPROSOP DIN AM NICHEL.MONT.PE PERETI TIP U,CU 1 BRAT, DESCHID.600MM						
33	SC25A1	82	BUCATA	6,00000		
ETAJERA DIN PORTELAN SANITAR TIP						
L:11407 -0019:2451849 -ETAJERA PORTELAN TIP E2.60 ALB C.1 NI 567						
34	SC26A2	82	BUCATA	6,00000		
OGLINDA SANIT.SEMICRIST.MARGINI.SLEF.CU DIMENS.500 X600MM						
35	SC19B1	82	BUCATA	6,00000		
SIFON DIN FONTA SAU TEAVA DE ALAMA PT.LAVOAR DE PO RTELAN SANITAR						
L:11405 -0012:4203129 -SIFON PENTRU SPALATOR VASE SIMB.8C 795 D=1 1/2 TOLI FC						
36	SC30A1	82	BUCATA	6,00000		
SUPORT PT.HIRTIE CALITATEA 1 (PORTHIRTIE) DIN PORT ELAN SANITAR,HA1 NI 545/63						
37	SC18A5	82	BUCATA	6,00000		
RAMA PENTRU VAS DE CLOSET,DIN POLIPROPILENA CU CAP AC						
38	SC17A2	82	BUCATA	6,00000		
REZERVOR DIN FONTA PT SPALARE VAS WC DE 12 L CU TE AVA PVC MONT CU DIBL DE LEMN PE ZID DE CARAMIDA						
39	SC31A1	82	BUCATA	6,00000		
VENTIL DE SCURGERE TIP...						
L:11410 -0006:4203337 -VENTIL SCURGERE LAVOAR,SPALATOR 1" CU RACORD S9610						
40	SD06A1	82	BUCATA	6,00000		
BATERIE AMESTECATOARE,STATIVA,PENTRU LAVOAR AVIND D=1/2 TOLI						
L:11413 -0017:4201353 -BATERIE AMEST. LAVOAR FONTA 1/2" EMAIL. STATIVA S8732						
41	SB44C1	82	BUCATA	4,00000		
SIFON DE PARDOSEALA DIN FONTA EMAILATA AVIND D= 50 MM,DUBLU CU 1 RACORD SI IESIRE LATERALA						

Executant2022	Obiectiv106	Obi02	Cate02.03			
0	1	2	3	4	5	
42	SD13A1	82	BUCATA	10,0000		
ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT TEVI OTEL CU D=1/2 SAU D= 3/8 TOLI						
L:11411 -0047:4201614 -ROBINET TREC.VENT.MUFE,ALAMA, R BACH.PN10-80C,S.A83-1/2						
43	SD13B1	82	BUCATA	4,00000		
ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT.TEVI OTEL CU D=3/4'',SIMBOL 83-3/4''						
L:11411 -0049:4201626 -ROBINET TREC.VENT.MUFE,ALAMA, R BACH.PN10-80C,S.A83-3/4						
44	SD13C1	82	BUCATA	2,00000		
ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT.TEVI OTEL CU D=1'',SIMBOL 83-1''						
L:11411 -0050:4201640 -ROBINET TREC.VENT.MUFE,ALAMA, R AL PN10-80C,S.A83-1TOLI						
45	SA21A1	82	M	5,00000		
ASIM -RACORD TUB FEXIBIL 3/8" 9 BUC						
46	SA21B1	82	M	6,00000		
ASIM -RACORD TUB FEXIBIL 3/8" 12 BUC						
47	SF01A1	82	M	67,00000		
EFECTUARE PROBA DE ETAS.LA PRES.A INST.INTER.DE APA,LA COND.OTEL ZN.SAU PB.PRES.INCLUSIV ARMATURI						
48	RPCT49A1	82	BUCATA	16,00000		
FORAREA MECANICA A GAURILOR DE 5 CM IN ZIDARIE DE CARAM SIELEM DE BETON ARMAT CU GROSIMEA DE 20CM						
49	RPCU18A1	82	BUCATA	16,00000		
ASTUPAREA CU MORTAR DE IPSOS A GAURILOR DIN PERET						
50	RPCT10A1	82	MP	6,00000		
DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU EXTERIOARE OBISNUITE LA PERETI *						
51	IZH05A1	82	MP	14,00000		
IZOL.COND.CU SALTELE VATA PE IMPLETIT.SIRMA CONF.S ANT.CU CIRC.PESTE TERMOIZ.SUB 35CM.INCL.						
52	IZI05A1	82	MP	14,00000		
PROTEC TERMOIZ LA COND CU CARTON BITUMINAT LEGAT C U SIRMA						
53	IZJ04B1	82	MP	14,00000		
SUSTINEREA TERMOIZOLATIEI LA APARATE,CU AGRAFE SIRMA NEAGRA D4-6MM						
54	SF08C1	82	BUCATA	4,00000		
USITA METALICA DE ACCES LA ROBINETE SAU PIESE DE CURATIRE AVIND DIMENSIUNI 300X300MM						
55	DG06A1	82	M CUB	2,00000		
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSABILA						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
CAM %						
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte Io = % x To						
Profit Po = % x (To+Io)						
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po						

<i>Executant2022</i>	<i>Obiectiv106</i>	<i>Obi02</i>	<i>Cate02.03</i>			
0	1	2	3	4	5	

PROIECTANT
LINEA SRL

Formular F3

OBIECTIV: 2022_106 LUCR.REPAR-CONSERVARE INTROD.CIRD.TURISTIC ANS.BIS.EVANGH. VULCAN
PROIECTANT: LINEA SRL

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 CLADIRI ANEXE

Categoria de lucrari: 02.03AP RACORD APA

Executant2022 Obiectiv106 Obi02 Cate02.03AP

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare
				a) materiale	b) manopera	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	SA14D	99 M	18,0000			
TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PE,PP,PP-R,SIMILAR),SUD URA PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCTII IND, D=32MM L:SL05 -0003:6717060 -TEAVA POLIETILENA INALTA DENSITATE,PE80,PN6,D.EXT.32 MM L:SL06A -0003:6719422 -MUFA POLIETILENA,INALTA DENSITATE,ELECTROFUZIUNE,D=32MM						
2	SA45A1	82 M	4,0000			
CONFECT.SI MONTAREA TEVII DE PROTECTIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN PLANSEE,TEAVA AVIND D=1 TOLII						
3	ACE05A1	82 TONE	0,05000			
PIESA DE TRECERE ETANSA A CONDUCTELOR PRIN PERETI CU GREUT.PINA LA 50 KG INCLUSIV \$ L:11703 -0002:4124414 -PIESA LEG.FON.TREC.OL.COND.G= 6,3 G= 50 KG BAREM PRET L:11713 -0013:6607678 -GARN ETANS PLAN PN6/2,5 D= 600 M 100-500 G2X4 S1733						
4	ACE08A1	82 M CUB	2,00000			
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP \$						
5	ACE16A1	82 M	4,00000			
MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVE NTAR LA SANTURI PT.CONDUCTE \$						
6	ACE17A1	82 BUCATA	2,00000			
PLACA INDICATOARE MONTATA LA CAMINE REZERV. SAU AL TE CONSTRUCTII PT.ALIMENTARI CU APA SI CANALIZ. \$						
7	DG06A1	82 M CUB	2,00000			
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSABILA						
8	TSA05F1	82 M CUB	16,00000			
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.2,01-4M,T.TARE						
9	TSD01D1	82 M CUB	16,00000			
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN F.TARE						
10	TSD04A1	82 M CUB	16,00000			
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMLUT.EXECUT.PE STRA T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.NECOZIV						
11	RPCT49A1	82 BUCATA	4,00000			
FORAREA MECANICA A GAURILOR DE 5 CM IN ZIDARIE DE CARAM SIELEM DE BETON ARMAT CU GROSIMEA DE 20CM						
12	RPCU18A1	82 BUCATA	4,00000			
ASTUPAREA CU MORTAR DE IPSOS A GAURILOR DIN PERET						

<i>Executant</i> 2022	<i>Obiectiv</i> 106	<i>Obi</i> 02	<i>Cate</i> 02.03AP		
0	1	2	3	4	5
13	ACD08H1	82	BUCATA	1,00000	
CAMIN DE APOMETRU(RACORD)					
14	ACD01J1	82	BUCATA	1,00000	
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIEASA SUPPORT CAROSABIL TIP III A					
15	ACD02A1	82	BUCATA	4,00000	
TREPTE DIN OTEL BETON D=20 MM PT CAMINE DIN TUBURI BETON LA RETELE DE CONDUCTE					
16	SD13C1	82	BUCATA	2,00000	
ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT.TEVI OTEL CU D=1 '',SIMBOL 83-1'' L:11411 -0050:4201640 -ROBINET TREC.VENT.MUFE,ALAMA, R AL PN10-80C,S.A83-1TOLI					
17	ACE12B1	82	BUCATA	1,00000	
MONTARE CONTOR DE APA CU PALETE AVIND D 25 MM					
\$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
CAM %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT
LINEA SRL

Formular F3

OBIECTIV: 2022_106 LUCR.REPAR-CONSERVARE INTROD.CIRD.TURISTIC ANS.BIS.EVANGH. VULCAN
PROIECTANT: LINEA SRL

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 CLADIRI ANEXE

Categoria de lucrari: 02.03CM RACORD CANAL MENAJER

Executant 2022 Obiectiv 106 Obi 02 Cate 02.03CM

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5			
1	ACA11D2	82 M	6,00000					
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT, IN EXTERIORUL CLADIRILOR, AVIND DN 125								
2	ACA12B1	82 M	26,00000					
MONTARE TEAVA PVC MUFATA DE 9M LUNG., IN PAMINT, IN EXTERIORUL CLADIRILOR ETANS.CU GARNIT.CAUC.DN 160								
3	ACD08H1	82 BUCATA	3,00000					
CAMIN DE VIZITARE								
4	ACD01J1	82 BUCATA	3,00000					
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPT CAROSABIL TIP III A								
5	ACD02A1	82 BUCATA	12,00000					
TREPTE DIN OTEL BETON D=20 MM PT CAMINE DIN TUBURI BETON LA RETELE DE CONDUCTE								
6	ACE05A1	82 TONE	0,20000					
PIESA DE TRECERE ETANSA A CONDUCTELOR PRIN PERETI CU GREUT.PINA LA 50 KG INCLUSIV								
L:11703 -0002:4124414 -PIESA LEG.FON.TREC.OL.COND.G= 6,3 G= 50 KG BAREM PRET L:11713 -0013:6607678 -GARN ETANS PLAN PN6/2,5 D= 600 M 100-500 G2X4 S1733								
7	ACE08A1	82 M CUB	4,00000					
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP								
8	ACE16A1	82 M	10,00000					
MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVENTAR LA SANTURI PT.CONDUCTE								
9	ACE17A1	82 BUCATA	4,00000					
PLACA INDICATOARE MONTATA LA CAMINE REZERV. SAU ALTE CONSTRUCTII PT.ALIMENTARI CU APA SI CANALIZ.								
10	DG06A1	82 M CUB	2,00000					
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSABILA								
11	TSA05F1	82 M CUB	46,00000					
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.2,01-4M,T.TARE								
12	TSD01B1	82 M CUB	46,00000					
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN MIJL.								
13	TSD04A1	82 M CUB	46,00000					
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.NECOEZIV								



Executant2022	Obiectiv106	Obi02	Cate02.03CM		
0	1	2	3	4	5
14	RPCT49C1	82 BUCATA		4,00000	
FORAREA MECANICA A GAURILOR DE 5 CM IN ZIDARIE DE CARAM SIELEM DE BETON ARMAT CU GROSIMEA DE 30CM					
15	RPCU18A1	82 BUCATA		4,00000	
ASTUPAREA CU MORTAR DE IPSOS A GAURILOR DIN PERET					
16	DA14A1	82 M CUB		2,00000	
FUNDATIE BETON CIMENT LA STRAZI ALEI SI PLATFORME CAROSABILE					
L:10173 -0029:CZ0105D1 -PREPARARE BETON B150, CU AGREGATE GRELE, GRANULATIA < 31MM, CIMENT M30 IN INST. NECENTRALIZATE					
18	SD19L1	82 BUCATA		1,00000	
CLAPETA DE RETINERE ANTIRETUR D160					
19	IZF04B1	82 MP		18,00000	
IZOLATIE HIDROFUGA					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
CAM %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT
LINEA SRL

Formular F3

OBIECTIV: 2022_106 LUCR.REPAR-CONSERVARE INTROD.CIRD.TURISTIC ANS.BIS.EVANGH. VULCAN
PROIECTANT: LINEA SRL

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 CLADIRI ANEXE

Categoria de lucrari: 02.03U MONT. BOILER 80 L

Executant 2022 Obiectiv 106 Obi 02 Cate 02.03U

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare
				a) materiale	b) manopera	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	SE48A1	82 BUCATA	1,00000			
INCALZITOR DE APA ELECTRIC, CU CAPACITATEA DE 80L						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
CAM %						
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte Io = % x To						
Profit Po = % x (To+Io)						
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po						

PROIECTANT
LINEA SRL



Formular F3

OBIECTIV: 2022_106 LUCR.REPAR-CONSERVARE INTROD.CIRD.TURISTIC ANS.BIS.EVANGH. VULCAN
PROIECTANT: LINEA SRL

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 03 SISTEMATIZARE INCINTA

Categoria de lucrari: 03.02 LUCR. AMENAJARI EXTERIOARE

Executant 2022 Obiectiv 106 Obi 03 Cate 03.02

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
Capitolul 01		AMENAJARI COTA TEREN			
1	RPCA03A	99 M CUB	180,00000		
SAPATURI DE PAMINT, SPATII LIMITATE, L>1 M, VOL.<20 M C, TALUZ VERTICAL, MAL NESPRIJINIT, H<2 M ADINCIME ***					
2	TSE03B1	82 SUTE MP	3,90000		
FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR, IN T.MIJLOCIU					
TOTAL	01	BUCATA	1,00000		
AMENAJARI COTA TEREN					
Capitolul 02		ALEI PIETONALE SI RIGOLE			
3	TSD16A1	82 M CUB	58,50000		
ASIM - STRAT DRENANT PIETRIS 16-31 MM / GROS 15 CM					
4	DE09F1	82 M	270,00000		
BORDURI DIN BOLOVANI DE RAU, STRAT MORTAR ***					
5	DD04A1	82 MP	350,00000		
PAVAJ DIN BOLOVANI DE RAU ***					
6	DD03B1	82 MP	30,00000		
PAVAJ DIN BOLOVANI DE RAU ***					
L:10174 -0150:2101509 -MORTAR DE CIMENT M100-T					
7	00605D1	02 BUCATA	55,00000		
TEAVA PVC CU MUFA SI GARNITURA PT.CANALIZARE EXTER IOARA GRAVITATIONALA D = 200 MM, L = 1 M L:LA006F1-0016:8815055 -TEAVA CANAL PVC CU MUFA SN2 D=200X3,9MM L=1M					
8	01201A1	02 BUCATA	8,00000		
CAMIN PREFABRICAT DIN BETON SW-U PT.CANALIZARE-ELE MENT DE BAZA DXGXH=80X12X 50CM IMBIN.CU GARNITURA					
9	ACD01J1	82 BUCATA	8,00000		
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPPORT CAROSABIL TIP III A \$					
10	DF20B1	82 BUCATA	5,00000		
MONT PANOURI INDICATOARE					
TOTAL	02	BUCATA	1,00000		
ALEI PIETONALE SI RIGOLE					
Capitolul 03		TRANSPORTURI			

Executant2022	Obiectiv106	Obi03	Cate03.02		
0	1	2	3	4	5
11	TRA01A10P	82 TONE	324,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$					

12	TRA01A25	82 TONE	203,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. \$					
13	TRA02A40	82 TONE	37,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 40 KM. \$					
14	TRB01B14	82 TONE	251,00000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR UNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 40M \$					
15	TR11AA03C1	82 TONE	425,00000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN PRAFURI,P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 \$					

TOTAL	03	BUCATA	1,00000		
TRANSPORTURI					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
CAM			%		
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte	Io =		% x To		
Profit	Po =		% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT
LINEA SRL

Formular F3

OBIECTIV: 2022_106 LUCR.REPAR-CONSERVARE INTROD.CIRD.TURISTIC ANS.BIS.EVANGH. VULCAN
PROIECTANT: LINEA SRL

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 03 SISTEMATIZARE INCINTA

Categoria de lucrari: 03.03D D

Executant 2022 Obiectiv 106 Obi 03 Cate 03.03D

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
					Total(a+b+c+d)				
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5				
1	YC01	82 LEI		0,00001					
DIFERENTA PRET MATERIAL				\$					
Cheltuieli directe									
Alte cheltuieli directe									
CAM		%							
TOTAL CHELT. DIRECTE									
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To						
Profit		Po =	% x (To+Io)						
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po							

PROIECTANT

LINEA SRL



Formular F3

OBIECTIV: 2022_106 LUCR.REPAR-CONSERVARE INTROD.CIRD.TURISTIC ANS.BIS.EVANGH. VULCAN
PROIECTANT: LINEA SRL

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 05 ORGANIZARE DE SANTIER

Categoria de lucrari: 51.1 LUCR.CTII-ORGANIZARE DE SANT

Executant2022 Obiectiv106 Obi05 Cate51.1

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare
				a) materiale	b) manopera	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	DF11A1	82 BUCATA	0,00001			
STILPI DIN MASE PLASTICE PENTRU DIRIJAREA CIRCULAT RUTIERE STILP COMPLECT XXX						
2	DF13A1	82 BUCATA	0,00001			
CONF SI MONT PLACUTE METALICE REFLECTORIZANTE PE PARAPETI SAU ZIDURI DE SPRIJIN \$ XXX						
3	DF21A1	82 BUCATA	0,00001			
DEMONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUTIERA XXX						
4	DF22A1	82 BUCATA	0,00001			
DEPLANTAREA (SCOATEREA) STILPILOR PTR INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA XXX						
5	CO07B1	82 M	50,00000			
IMPREJM MET PANOURI TABLA, ST. METAL, ORGANIZARER SANTIER						
6	RPCT45A1	82 KG	0,00001			
DESFACEREA IMPREJMUIRILOR METALICE CU RECUP MAT * XXX						
7	TRI1AA03C1	82 TONE	0,00001			
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN PRAFURI,P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 \$ XXX						
8	TRA02A30	82 TONE	0,00001			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 30 KM. \$ XXX						
9	TRI1AA08F1	82 TONE	0,00001			
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA,TEREN CATEG.1 \$ XXX						
10	TSA01C1	82 M CUB	0,00001			
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.TARE XXX						



Executant2022	Obiectiv106	Obi05	Cate51.1			
0	1	2	3	4	5	
11	TSE01A1	82	SUTE MP	0,00001		
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN USOR XXX						
12	TSD16A1	82	M CUB	5,00000		
STRAT DE REPART.DIN BALAST SUB PRISMA DE BALASTARE CF.COMPACTAT CU RULOU COMPR.DE 10-12T ***						
13	DG01A1	82	MP	0,00001		
DESFACERE PAVAJE SAU FUNDATII DIN BALAST XXX						
14	TRA01A30	82	STONE	0,00001		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM. \$ XXX						
15	TRA01A15P	82	STONE	0,00001		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM \$ XXX						
16	EF15A1	82	BUCATA	1,00000		
FIRIDA ELECTR.DE PALIER 600X600X200MM INGROPATA AV IND PERETI TABLA SI RAMA CU USA METAL						
17	EF03D1	82	BUCATA	1,00000		
MONT + DEMONT TABLOU ELECTRIC						
18	EF07A1	82	BUCATA	1,00000		
ASAMBLAREA PE SANTIER A CUTIILOR TABLOURILOR CAPSU LATE SI FIXAREA LOR PE SCHELETUL METALIC \$						
19	EF11B1	82	BUCATA	1,00000		
CUTIE SAU RAMA PROTECTIE TABLOURI ELECTRICE CUTIE MET.CU USA MONT.APAR.CU DIM.:300X300X350MM						
20	EF12B1	82	BUCATA	1,00000		
USA DE FIRIDA PT.INST.ELECTR.CU DIMENS,300X400MM SAU 400X600MM L:12044 -0002:6306951 -USA MET TABLA AMBUTIS CAT.IPC 1250/IX PLINE 123 KG						
21	EC04A1	82	M	10,00000		
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND CANALE,CONDUCTE <16MMP L:12007 -0018:4802602 -CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S 8778						
22	RPCA01A1	82	M CUB	0,00001		
SAPATURA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE SUB 1,00 M L ATIME SI 1,50 M ADINCIME CU MALURI NESPRIJINITE * XXX						
23	RPCA06A1	82	M CUB	0,00001		
UMPLUTURA DE PAMANR IN STRATURI 20-30 CM GROSIME, UDATA COMPACTATAT CU MAI DE MANA XXX						
24	EE11A1	82	BUCATA	0,00001		
REFLECTOR MONTAT PE SUPORT EXISTENT TIP FAR DE SEC URITATE XXX						
25	DE10A	99	BUCATA	0,00001		
PLANTAREA STALPILOR DIN METAL CONFECTIONATI INDUST RAL XXX L:DL01A -0055:2100911 -BETON MARFA CLASA C15/12 (BC15/B200) L:DL08B -0018:6500791 -STILP DE METAL 6-5/8,2 P 1086-72						

Executant2022	Obiectiv106	Obi05	Cate51.1		
0	1	2	3	4	5
26	RCSB24A	02	ORE	0,00001	
INCALZIREA SPATIILOR DE LUCRU LA TURNAREA BETONULU I SAU FINISAJELOR CU AEROTERME ELECTRICE DE 15 KW XXX					
27	W3F08A	99	BUCATA	2,00000	
PICHET INCENDIU (MONT)					
28	W3F08B	99	BUCATA	2,00000	
PICHET INCENDIU (DEMONTARE)					
29	NOTA		ANS	1,00000	
SE IA IN CALCUL 30% DIN VAL MAT PUS IN OPREE (70% SE DEMONTEAZA SI SE RECUPEREAZA) APLICAT LA PU MAT / ART. DEVIZ					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
CAM %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT
LINEA SRL